

Ogólna charakterystyka robót

Remont chodnika w skład którego wchodzi: rozbiórka i ułożenie obrzeży 8 x 30 cm na długości 1328 mb, rozebranie i ponowne ułożenie kostki betonowej na powierzchni 996 m² oraz plantowanie skarp i korony nasypów w ilości 337,5 m².

Przedmiar robót:

Lp.	Podstawa wyceny/ nr SST	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar [m2]
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej do ponownego ułożenia 664*2	m	1328,00
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do ponownego ułożenia 664*1,5	m ²	996,00
3	KNR 2-31 0407-05	Montaż obrzeży betonowych z rozbiórki o wymiarach 30*8 cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 664*2 (15% nowych obrzeży)	m	1328,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 664*1,5	m ²	996,00
5	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 664*1,5 (3% nowej kostki)	m ²	996,00
6	KNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 150*2*0,75	m ²	337,50