

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W ŁOSICE - NIEMOJKI
W MIEJSCOWOŚCI NIEMOJKI (PRZY SZKOLE)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową o grubości 25 cm Obmiar: $20,00 \times 1,50 = 30,00 \text{ m}^2$	m^2	30
2	PODBUDOWA			
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na poszerzeniu z wywiezieniem gruntu na odległość 1 km Obmiar: $20,00 \times 1,50 = 30,00 \text{ m}^2$	m^2	30,00
3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej o $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $20,00 \times 1,50 = 30,00 \text{ m}^2$	m^2	30
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu Obmiar: $20,00 \times 1,50 = 30,00 \text{ m}^2$	m^2	30
5	D-05.03.05b	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 22W (warstwa wiążąca) dla KR 3-4 o grubości 6 cm po zagęszczeniu Obmiar: $(32,00 \times 2,00) + (30,00 \times 1,50) = 109,00 \text{ m}^2$	m^2	109
3	NAWIERZCHNIA			
6	D-05.03.05a	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11S (warstwa ścieralna) dla KR 3-4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu $67,00 \times 3,00 + 10,00 \times 0,50 + 4,00 = 210,00$ Obmiar: $(67,00 \times 3,00) + (10,00 \times 0,50) + 4,00 = 210,00 \text{ m}^2$	m^2	210

WICESTAROSTA

Michał Michaluk