

Przedmiar robót

Wymiana stolarki_Kobiór u. Centralna 59

Lokalizacja: **Kobiór u. Centralna 59**

Nazwa i kod CPV: **45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów**
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: **Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór**

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana stolarki_Kobiór u. Centralna 59			
1 Stolarka okienna, wentylacja			
1 KNR 19/929/3 (1) Wymiana okien zespolonych na okna PCV, okna uchylno-rozwieralne jednodelne, do 1,0 m ² , osadzanie na kotwach - O3, O4, O6, O11, O13, O14, O15	5.996		m ²
2 KNR 19/929/8 (1) Wymiana okien, okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m ² , osadzanie na kotwach - O5, O8, O9, O12	8.595		m ²
3 KNR 19/929/9 (1) Wymiana okien, okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m ² , osadzanie na kotwach - O1, O7, O10	32.545		m ²
4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	2.730		m ³
5 KNR 19/929/12 (1) Wymiana drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach - O2	12.925		m ²
6 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych	37.150		m
7 KNR 401/321/1 Analogia - Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych	37.150		m
8 KNR Kalkulacja własna - Nawiewniki okienne, automatyczny nawiewnik ciśnieniowy	38.000		szt
9 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych zewnętrznych	38.290		m
10 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	5.744		m ²
11 NNRNKB 202/541/2 Analogia - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	15.316		m ²
12 KNR 401/106/5 Usunięcie i uprzątnięcie gruzu z budynku	4.780		m ³
13 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	4.780		m ³
14 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	4.780	9.00	m ³
15 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	4.700		m ³