

**Załącznik nr 2 do Rozpoznania cenowego nr IR.I.272.2.61.2023 - Ogólna charakterystyka robót –
Przedmiar robót**

Remont odwodnienia polegający na rozebraniu istniejących koryt na długości 2 mb i ułożenie nowych na długości 2 mb.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa NR SST/poz. KNR	Nazwa	Jedno stka miary	Obmiar [m2/szt.]
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do ponownego ułożenia	m ²	3
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie koryt odwodnienia	mb	2
3	KNR 2-31 0407-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2
4	KNR 2-31 0103-04	Montaż odwodnienia liniowego z betonu z rusztem żeliwnym (wymiar 25x30x100cm) w klasie D400 na betonie C16/20 warstwa po zagęszczeniu 10 cm	mb	2
5	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1*28	m ²	3

