PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310038T od km 0+000 do km 0+335 ul. Szkolna w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2023

Data zatwierdzenia

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm
Remont ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
Wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Uzupełnienie poboczy destruktem pochodzącym z frezowania
Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m^2		
		373*3,3	m^2	1 230,900	
				RAZEM	1 230,900
2	KNR 2-31 1209-03	Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy	m		
		373	m	373,000	
				RAZEM	373,000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		373*3,3	m^2	1 230,900	
				RAZEM	1 230,900
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m^2		
		373*3,3	m^2	1 230,900	
				RAZEM	1 230,900
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m^2		
		373*3,3	m^2	1 230,900	
				RAZEM	1 230,900
7	KNR 2-31 0116-03 0116-04 analogia	Uzupełnienie poboczy destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchnii	m^2		
		106*0,5	m^2	53,000	
				RAZEM	53,000
8	kalkulacja własna	Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB