

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne.					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.10701-11		6.86*7.88	m ²	54.057	
		0.40*6.86*2	m ²	5.488	
				RAZEM	59.545
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.10701-06		6.86*2.86*2	m ²	39.239	
		7.88*0.50*(2.86+3.03)*2	m ²	46.413	
		0.18*(1.76+1.25*2)*2	m ²	1.534	
		0.18*(1.00+2.05*2)	m ²	0.918	
		-1.76*1.25*2	m ²	-4.400	
		-1.00*2.05	m ²	-2.050	
				RAZEM	81.654
3	KNR-W 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.10333-05		2.86*2	m	5.720	
				RAZEM	5.720
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.10126-02		(2.00+2.10)*2.86	m ²	11.726	
		-0.90*2.05	m ²	-1.845	
				RAZEM	9.881
5	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian pod oknami.	m ²		
d.10306-01		1.76*0.25*2	m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
6	KNR-W 4-01	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.10704-02		59.545+81.654	m ²	141.199	
				RAZEM	141.199
7	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.10803-06		59.545	m ²	59.545	
				RAZEM	59.545
8	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.10803-03		6.86*2.86*2	m ²	39.239	
		7.88*0.50*(2.86+3.03)*2	m ²	46.413	
		-1.76*1.25*2	m ²	-4.400	
		-1.00*2.05	m ²	-2.050	
				RAZEM	79.202
9	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szer. do 20 cm	m ²		
d.10808-06		(1.76*1.25*2)*0.18*2	m ²	1.584	
		(1.00+2.05*2)*0.18	m ²	0.918	
				RAZEM	2.502
10	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia kratki wentylacyjnych.	szt.		
d.10335-08		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.10324-02		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników o wym. 0.25 x 1.80 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.10323-04		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o wym. 80 x 202 cm w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.10320-02		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami szklinowymi - na klej	m ²		
d.10829-05		2.00*2.00*4	m ²	16.000	
łazienka		-0.90*2.00	m ²	-1.800	
				RAZEM	14.200
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek gres nieszkliwionych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.11118-04		6.86*7.88	m ²	54.057	
				RAZEM	54.057
16	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gres i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.11119-01			m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(6.86+7.88)*2$ $-(0.90+0.80)$	m	29.480	
			m	-1.700	
17	KNR 2-02 d.11017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o wym. 80 x 202 cm fabrycznie wykończone, z otworem nawiewnym 0.80*2.02	m ²	RAZEM	27.780
18	KNR 0-17 d.12608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 59.545+79.202	m ²	1.616	
			m ²	RAZEM	1.616
19	KNR 2-02 d.11505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich. 59.545+79.202	m ²	138.747	
			m ²	RAZEM	138.747
20	KNR 2-02 d.11505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - dod.za dalsze jednokrotne malowanie 138.747	m ²	138.747	
			m ²	RAZEM	138.747
21	KNR-W 4-01 d.11208-01	Dwukrotne lakierowanie lakierem jednoskładnikowym, bezbarwnym tynków ścian na wysokość 1.50 m nad cokolikiem. $1.50*(6.86+7.88)*2$ $-(0.80+0.90)*1.50$	m ²	138.747	
			m ²	RAZEM	138.747
			m ²	44.220	
			m ²	-2.550	
				RAZEM	41.670
Docieplenie ścian zewnętrznych.					
22	KNR 0-17 d.22608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 18.50*3.30 $8.45*0.50*(3.35+4.45)$ $-1.45*0.85*4$ $0.05*(1.45+0.85)*2*4$	m ²		
			m ²	61.050	
			m ²	32.955	
			m ²	-4.930	
			m ²	0.920	
				RAZEM	89.995
23	KNR 0-17 d.22609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 5 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 18.50*3.30 $8.55*0.50*(3.35+4.45)$ $-1.45*0.85*4$	m ²	61.050	
			m ²	33.345	
			m ²	-4.930	
				RAZEM	89.465
24	KNR 0-17 d.22609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 0.10*(1.45+0.85)*2*4	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
25	KNR 0-17 d.22609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 89.50*6	szt.	537.000	
			szt.	RAZEM	537.000
26	KNR 0-17 d.22609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $(1.45+0.85*2)*4$	m	12.600	
			m	RAZEM	12.600
27	KNR 0-17 d.22609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 89.465	m ²	89.465	
			m ²	RAZEM	89.465
28	KNR 0-17 d.22609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 1.84	m ²	1.840	
			m ²	RAZEM	1.840
29	KNR-W 2-02 d.21510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do wymalowań zewnętrznych powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich. 89.465+1.64	m ²	91.105	
			m ²	RAZEM	91.105
30	NNRNKB d.2202 0541-01	Obróbki blacharskie podokienników z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.20*1.45*4	m ²	1.160	
			kpl	RAZEM	1.160
31	wyc. własna d.2	Zakup, dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji aluminiowej z pokryciem panelem poliwęglanowym i rynienką odprowadzającą wodę. Wymiary: długość - 2.05 m, szerokość - 0.91 m.			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			kpl	1 000	
				RAZEM	1.000
Instalacje wod-kan wewnętrzne.					
32 KNR 4-01 d.3.0208-04		Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 KNR 4-01 d.3.0210-01		Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ścianach.	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
34 KNR 4-01 d.3.0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku i do studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na zewnątrz budynku	m ³		
			m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
35 KNR 2-15 d.3.0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm w wykopach złączeniem metodą wciskową	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
36 KNR-W 4-01 d.3.0105-02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
			m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
37 KNR 2-15 d.3.0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w podłożu betonowym złączeniem metodą wciskową	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
38 KNR 2-15 d.3.0212-01		Montaż wpustów PCV podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 KNR 2-15 d.3.0205-01		Montaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
40 KNR 2-15 d.3.0208-01		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 KNR 2-15 d.3.0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 KNR 2-15 d.3.0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 KNR 2-15 d.3.0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'kompakt'	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 KNR 2-15 d.3.0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym fi 15 mm, uruchamiany przyciskiem.	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 KNR 2-15 d.3.0104-01		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
46 KNR 2-15 d.3.0115-02		Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm z elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody o mocy 3 kW	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 KNR 2-15 d.3.0107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii o śr.nominalnej 15 mm z rur ocynkowanych podwójnie.	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 KNR 2-15 d.3.0107-06		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pisuarów i płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49 KNR 2-15 d.3.0112-01		Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-15 d.30114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża.	szt.		
		1	szt.	1.000	
51	KNR 2-15 d.30209-06	Montaż rury wywiewnej z PCV o śr. wewn. 100 mm w ścianie zewnętrznej pod sufitem w łazience. (wentylacja łazienki).	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
Przyłącze kanalizacyjne				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-01 d.40212-06	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gru- ncie kat.III 3.14*1.00*1.00*1.20 0.60*10.00*1.20	m ³	3.768 7.200	
53	KNR-W 4-01 d.40208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	RAZEM	10.968
		1	szt.	1.000	
54	KNR-W 2-18 d.40513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 80 cm w gotowym wykopie o głębok. 1 m	stud.	RAZEM	1.000
		1	stud.	1.000	
55	KNR-W 2-18 d.40408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110/3.2 mm	m	RAZEM	1.000
		10.00	m	10.000	
56	KNR-W 2-01 d.40222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 0.60*10.00*1.20	m ³	RAZEM	10.000
			m ³	7.200	
Bezodpływowy zbiornik ścieków o poj. czynnej 5.00 m3				RAZEM	7.200
57	KNR-W 2-01 d.50215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 3.00*3.00*2.50	m ³	22.500	
58	KNR 2-02 d.51101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	RAZEM	22.500
		3.00*3.00*0.15	m ³	1.350	
59	KNR-W 2-02 d.51921-02	Dostawa i montaż kompletnego prefabrykowanego (żelbetowego) bezodpływowego zbiornika ścieków o pojemności czynnej 5.00 m3. Wykonanie studzienki wjazdowej z osadzeniem wjazdu żeliwnego typu lekkiego.	kpl	RAZEM	1.350
		1	kpl	1.000	
60	KNR-W 2-01 d.50222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 22.50-8.99	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	13.510	
61	KNR-W 2-01 d.50208-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.30*2.30*1.70	m ³	RAZEM	13.510
			m ³	8.993	
62	KNR-W 2-01 d.50210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Dodatek za dalsze 9 km przewiezienia.	m ³	RAZEM	8.993
		8.993	m ³	8.993	
63	KNR 2-15 d.50209-06	Montaż rury wywiewnej z PCV o śr. 110 mm na zbicniku ścieków	szt.	RAZEM	8.993
		1	szt.	1.000	
Przyłącze wodociągowe.				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-01 d.60212-06	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gru- ncie kat.III 0.60*1.50*95.00	m ³	85.500	
65	KNR 2-18 d.60208-01	Rurociąg z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 25/4.2 mm	m	RAZEM	85.500
		95.00	m	95.000	
66	KNR 2-18 d.60802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nominalnej do 65 mm	prob.	RAZEM	95.000
		1	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 2-18 d.60913-01	Studnia wodomierzowa z kregów betonowych śr.800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
68	KNR 2-18 d.60913-02	Studnia rewizyjna z kregów betonowych śr.800 mm w gotowym wykopie - potrącenie za każde rozp. 0.5 m różnicy głęb. (-1.5 m)	[0.5 m]	-3.000	
		1		RAZEM	-3.000
69	KNR 2-15 d.60118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-01 d.60222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	85.500	
		85.50		RAZEM	85.500
Utwardzenie z kostki wibroprasowanej przed wejściem.					
71	KNR 2-31 d.70101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	15.000	
		5.00*3.00		RAZEM	15.000
72	KNR 2-31 d.70104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	15.000	
		5.00*3.00		RAZEM	15.000
73	KNR 2-31 d.70407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	11.000	
		5.00+3.00*2		RAZEM	11.000
74	NNRNKB d.7231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm	m ²	15.000	
		5.00*3.00		RAZEM	15.000
Wyposażenie					
75	wyc. własna d.8	Zakup i dostarczenie krzeseł drewnianych; siedzisko: szerokość - 42 cm, głębokość - 41 cm, siedzisko na wysokości - 44 cm.	szt	25.000	
		25		RAZEM	25.000
76	wyc. własna d.8	Zakup i dostarczenie stołów z materiałów drewnopodobnych o wymiarach: szerokość - 80 cm, długość - 110 cm, wysokość 70 cm	szt	7.000	
		7		RAZEM	7.000