

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 7446-(25*6.7+64*6)*0.1	m ²		
d.1				m ²	7390.850	
					RAZEM	7390.850
2	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 25*6.7+64*6	m ²		
d.1				m ²	551.500	
					RAZEM	551.500
3	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km 7390.85*0.1+551.5*0.04	m ³		
d.1				m ³	761.145	
					RAZEM	761.145
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 150	m ²		
d.1				m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-06 analogia	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej 646	m		
d.1				m	646.000	
					RAZEM	646.000
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 90	m		
d.1				m	90.000	
					RAZEM	90.000
7	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych (400*2)/10000	ha		
d.1				ha	0.080	
					RAZEM	0.080
8	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (400*2)	m ²		
d.1				m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
9	D-01.02.04	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 300	m		
d.1				m	300.000	
					RAZEM	300.000
10	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 150*0.08+464*0.2*0.3+90*0.08*0.3	m ³		
d.1				m ³	42.000	
					RAZEM	42.000
2			REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO			
11	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 2	szt.		
d.2				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
12	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 558	m ³		
d.3				m ³	558.000	
					RAZEM	558.000
4		45233200-1	REMONT NAWIERZCHNI			
13	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 7446-(25*6.7+64*6)	m ²		
d.4				m ²	6894.500	
					RAZEM	6894.500
14	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7446-(25*6.7+64*6)	m ²		
d.4				m ²	6894.500	
					RAZEM	6894.500
15	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 7446	m ²		
d.4	C			m ²	7446.000	
					RAZEM	7446.000
16	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7446-(25*6.7+64*6)	m ²		
d.4				m ²	6894.500	
					RAZEM	6894.500
17	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W dka KR-3 z wbudowaniem mechanicznym (7446-(25*6.7+64*6))*0.04*2.5	t		
d.4				t	689.450	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	689.450
5		45233200-1	REMONT ZJAZDÓW I UMOCNIONEGO POBOCZA			
18 d.5	D-04.05.01	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0 STABILIZACJA Z WYTWÓRNI - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			150	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
19 d.5	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			150	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
20 d.5	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			150	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
21 d.5	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na płask	m		
			646	m	646.000	
					RAZEM	646.000
22 d.5	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			90	m	90.000	
					RAZEM	90.000
23 d.5	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
			646*0.07+90*0.06	m ³	50.620	
					RAZEM	50.620
24 d.5	D-06.03.02a	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			(930+313)*2*0.75	m ²	1864.500	
					RAZEM	1864.500
25 d.5	M-18.01.01	kalk. własna	Odtworzenie dylatacji na mostach (dwa mosty 5 poprzecznych dylatacji)	m		
			5*6	m	30.000	
					RAZEM	30.000
6			REMONT OZNAKOWANIA			
26 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
27 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
28 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
29 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
30 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04	m		
			300	m	300.000	
					RAZEM	300.000