
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w miejscowości Podszkodzie dz253
ADRES INWESTYCJI : Podszkodzie
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm długości 130mb

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm długości 130mb

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm długości 130mb

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm długości 130mb

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm długości 130mb

Wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa szerokości 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 130*3.5	m ² m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 130*3.5	m ² m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 130*3.5	m ² m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 130*3	m ² m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 130*3	m ² m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie 25cm) 130*0.50	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000