

**Maków Mazowiecki: Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały
wraz z dojazdami**

Numer ogłoszenia: 144496 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7173040, faks 029 7171522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami, co stanowi całość przedmiotu zamówienia (część I i II łącznie). **CZĘŚĆ I M O S T** Szczegółowy zakres robót na przebudowę mostu przez rzekę Orzyc w ciągu drogi powiatowej nr 2125W Magnuszew Mały- Strachocin w km 0+108 w m. Magnuszew Mały: **ROBOTY PRZYGOTAWCZE** Obsługa geodezyjna obiektu 1. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km - 0,119 2. inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl - 1 Usunięcie drzew i krzewów 3. wycinka młodych drzew i krzaków szt. - 13 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 4. zdjęcie warstwy humusu na odkład m2 - 150 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 5. demontaż stalowej balustrady m - 134,0 6. rozbiórka asfaltu lanego gr. 3 cm na chodnikach m2 - 123,0 7. skucie gzymsów żelbetowych oraz betonu wypełniającego kap chodnikowych m3 - 56,0 8. rozbiórka nawierzchni asfaltowej śr. gr. 12,5 cm jezdni m2 - 380,0 9. rozebranie krawężników kamiennych na mości m - 130,0 10. zdjęcie izolacji pomostu m2 - 537,0 11. rozbiórka końców płyty pomostu w obrębie przyczółków m3 - 2,0 12. skucie skrzydełek oraz ścianek zapleczych przyczółków m3 - 7,0 13. rozbiórka płyt przejściowych m3 - 10,0 14. rozbiórka schodów skarpowych i ścieków przy schodach szt. 3 m - 13,7 15. rozbiórka lokalna uszkodzonych umocnień stożków z betonu gr. śr. 15 cm m2 - 40,0 Rozbiórka elementów dróg i ulic 16. rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm na dojazdach m2 - 120,0 17. rozebranie podbudowy brukowej gr. 20 cm na dojazdach m2 - 120,00 18. rozebranie krawężników kamiennych na dojazdach m - 14,0 19. frezowanie nawierzchni asfaltowej do gł. 10cm na dojazdach m2 - 190,0 **ROBOTY ZIEMNE** Wykonanie wykopów w gruntach 20. odkopanie wewnętrznych ścianek przyczółków m3 - 145 21. wykop pod kosze gabinowe m3 - 58 Wykonanie nasypów 22. zasypanie wewnętrznych i obsypanie zewnętrznych ścianek przyczółków obsypanie od strony nasypu koszy gabinowych z odkładu m3 - 145,0 23. poszerzenie nasypów drogowych na dojazdach gruntem z dowozu m3 - 245 **PODBUDOWY** Koryto drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 24. profilowanie i zagęszczenie podłoża gr. 40 cm m2 - 120,00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25. podbudowa na dojazdach gr. 20 cm m2 - 120,0 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 26. warstwa podbudowy zasadniczej na dojazdach gr. 9cm m2 - 215,0 Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw konstrukcyjnych i bitumicznych 27. przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do mostu m2 - 120,0 28. przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu m2 - 310,0 29. przygotowanie sfrezowanej warstwy nawierzchni asfaltowej na dojazdach do mostu m2 - 310,0 30. przygotowanie

warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na płycie pomostu m2- 385,0 NAWIERZCHNIE Nawierzchnia z betonu asfaltowego 31.warstwa ścieralna na płycie pomostu i dojazdach gr. 5cm m2 -710,0 32.warstwa wiążąca na płycie pomostu gr. 5cm m2 -385,0 Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych 33.na kapach chodnikowych oraz gzymsach skrzydełek przyczółków grubości min. 4mm m2 -210,0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Umocnienie skarp nasypu przez humusowanie i obsianie trawą 34.humusowanie i obsianie trawą poszerzonych skarp drogowych m2 -320,0 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków 35.wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu trapezowego m -18,0 36.wykonanie ścieku podchodnikowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu trapezowego i przykrytych płytami betonowymi m - 4,5 37.umocnienie wylotu ścieku skarpowego szt.- 4,0 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 38.Oznakowanie poziome docelowe m2 - 42,0 39.Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót. kpl 1,0 Bariery ochronne 40.wbicie barier energochłonnych jednostronnych przekładkowych SP-09/2/D na dojazdach do mostu m 62,4 ELEMENTY ULIC Chodnik z kostki betonowej 41.chodnik z kostki brukowej na dojazdach gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 15 cm m2 -30 Obrzeża betonowe chodnikowe 42.Obrzeża betonowe 8x30cm przy chodniku na dojazdach m -24,0 43.Obrzeża betonowe 8x30cm przy umocnieniu stożków skarpowych m -6,3 ZBROJENIE Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyższej 44.zbrojenie nadbetonu płyty pomostu kg -13112 45. zbrojenie kap chodnikowych kg -5363 46. zbrojenie płyt przejściowych kg 2192 47. zbrojenie ścianek zapleczyń kg- 1492 48.zbrojenie skrzydełek kg 1217 BETON Beton klasy B30 i B35 w elementach o grubości < 60cm w deskowaniu 49.nadbeton płyty pomostu z betonu klasy B35 m3 86,0 50.wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B35 m3 -40,4 51.wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B35 m3 - 16,6 52.wykonanie ścianek zapleczyń z betonu klasy B35 m3 14,9 53.wykonanie skrzydełek z betonu klasy B35 m3 13,0 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania 54.beton wyrównawczy pod płyty przejściowe klasy B15 m3 -7,2 55.beton wyrównawczy pod skrzydełka i ścianki zaplecze przyczółków klasy B15 m3 - 7,1 Montaż prefabrykatów betonowych 56.prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego wys.0,7m i dł.1,0 m -138,0 IZOLACJA Izolacja bitumiczna wykonana na zimno 57.izolacja płyt przejściowych m2 -60,0 58.izolacja skrzydełek ścianek przyczółków m2 77,0 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco 59.izolacja płyty pomostu m2 - 873,0 60.izolacja wykorzystana do wykonania oparcia płyty przejściowej m2 -24,0 ODWODNIENIE Wpusty 61.wpusty żeliwne mostowe WM 150C szt. -16 Rury o przekroju Ø160 ÷ 250mm 62.rury spustowe Ø160 z HDPE m -16,0 Sączki odwodnienia izolacji 63.sączki pionowe szt.- 24 64.dren wzdłuż krawężnika i urządzenia dylatacyjnego m -310,0 65.dren poprzeczny pod krawężnikiem co 1,0m m -175,0 URZĄDZENIA DYLATACYJNE Dylatacje bitumiczne 66.dylatacje bitumiczne 30x10cm na końcach przesł płyt pomostowych m -35,5 67.dylatacje bitumiczne 30x20cm na szerokości kap chodnikowych m - 17,1 Wypełnienie szczelin materiałem trwale elastycznym 68.zalewką bitumiczną na gorąco styk gzymsu polimerobetonowego z kapą chodnikową 2x3 cm - 138,0 69.zalewką bitumiczną na gorąco styk krawężnika kamiennego z kapą chodnikową 2x3 m - 130,0 70.zalewką bitumiczną na gorąco styk płyty przejściowej ze ścianką zapleczną 2x10 cm m - 14,2 71.kitem trwaleplastycznym szczeliny na połączeniu ścianki zapleczyń, skrzydełka i oczepu podporowego 2x5 cm m - 12,0 72.Zabezpieczenie szczelin taśmą naklejaną m - 6,0 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 73.Krawężnik mostowy granitowy 18x20 cm na moście m - 128,0 74.Krawężnik drogowy granitowy 30x20cm na dojazdach m -34,2 Barieryporęcz mostowa sztywna 75.montaż barieroporęczy bezprzekładkowych sztywnych z rozstawem słupków co 1,0m m -134,0 INNE ROBOTY MOSTOWE 76.Kotwy talerzowe ocynkowane ze stali S235J2 szt.- 248 77.Uzupełnienie stalowych poprzecznic z ceownika C300 L=1,12m ocynkowanych wraz z kpl. śrub montażowych M 16 szt -23 Umocnienie stożków przyczółków 78.uzupełnienie umocnienia stożków nasypów betonu B30 gr.20 cm m2 -135,0 Czyszczenie strumieniowo- ściernie powierzchni betonowych 79. powierzchni oczepu podporowego przewidzianych do zespolenia ze ścianką zapleczną m2- 15,0 80.powierzchni istniejącej płyty pomostu przewidzianej do pogrubienia płaszczem żelbetowym m2- 605,0 Wiercenie otworów w betonie z osadzeniem bolców stalowych i zbrojenia 81.osadzenie prętów w istniejącym ustroju nośnym płyty pomostu średnicy otworu 14mm

i gł. 9cm szt. - 2880 82.osadzenie prętów w oszczepach przyczółków średnicy otworu 18mmi
gł.20cm szt.- 174 Schody skarpowe prefabrykowane 83.schody skarpowe z poręczą, 2 biegi m -9,6
Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami typu PCC 84.szpachlowanie powierzchni
oszczepu podporowego przyczółka gr.śr.5mm m2-22,0 85.szpachlowanie i wyrównanie
powierzchni skutej płyty pomostu gr.śr.25mm m2 - 45,0 Drenaże z rur perforowanych 86.drenaż z
rur perforowanych Ø110mm za płytami przejściowymi m -30,0 Powierzchniowe zabezpieczenie
betonu powłoką malarską-akrylową 87.powierzchnia przyczółków m2 - 37,0 Podpora montażowa
88.Wykonanie podpór tymczasowych konstrukcji nośnej na czas betonowania płyty nadbetonu
pomostu szt. - 4 Ściany oporowe z gabionów 89.sciany oporowe z koszy oraz materacy
gabionowych wraz z warstwą geowłókniny o gramaturze 500g/m2 m3 - 75,0 **CZĘŚĆ II ROBOTY
W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG** Szczegółowy zakres robót na przebudowę dojazdów do
mostu w m. Magnuszew Mały : droga powiatowa nr 2124W Orzyc- Magnuszew Mały- Przeradowo
(odc.2,280 km) i 2125W Magnuszew Mały - Strachocin (odc. 1,118km) **I. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE** 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza (2,280 km+1,118km) km - 3,398 **II. ROBOTY ZIEMNE** 2. Roboty
ziemne wykonane koparkami o pojemności 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku do 1
km m3 - 1231,20 **III. ZJAZDY** 3.Przepusty pod zjazdami z rur PCV Ø 400 mm (37szt x 6m) ze
ściankami z prefabrykatów betonowych m - 222,00 4.Podbudowa pomocnicza grubości 15 cm z
kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie poszerzenie na zjazdach m2- 720,00 **IV.
PODBUDOWA** 5.Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową K 165 powierzchni jezdni przed
układaniem warstwy wyrównawczej m2- 6 156,00 6.Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni
bitumicznej betonem asfaltowym KR-2 , średnio ok. 80 kg/m2 ton - 462,00 **V. NAWIERZCHNIA**
7.Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed układaniem warstwy
ścieralnej m2- 18 130,00 8.Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-2 o uziarnieniu
0/12,8 (2280mx5,5m+180mx5,0m+720m2=12540m2+5590m2+720m2). W przypadku układania
warstwy ścieralnej metodą połowy jezdni uszczelnienie taśmą asfaltowo- kauczukową z klejem m2
- 18 850,00 **VI.ROBOTY WYKONCZENIOWE** 9. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym
grubości 10 cm m2- 6 396,00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1,
45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1, 45.23.33.20-8, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2011.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (Formularz nr 2) załączony do SIWZ

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) - jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej jedno zadanie o wartości minimum 2.500.000 zł brutto, polegające na przebudowie drogi, ulicy o nawierzchni wykonywanej w technologii betonu asfaltowego wytwarzanego i wbudowywanego na gorąco oraz przebudowie obiektu mostowego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie. Łącznie należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sformułowania łącznie nie należy utożsamiać z sumowaniem wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku. W przypadku kontraktów zawartych w walutach innych niż PLN, należy ich wartość przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podając datę podpisania umowy i kurs waluty. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz wykazu robót (na Formularzu 3), zawierającego zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego przedstawionym w SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres i wartość robót które te podmioty zobowiązują się wykonać.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje co najmniej niżej wymienionymi jednostkami sprzętu, zapewniającym wykonanie robót zgodnie z SST: Sprzęt niezbędny do realizacji części I - mostowej: -sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 1 szt. lub sprzęt alternatywny, -piaskarka do czyszczenia metali 1 szt., -piła do cięcia betonu 1 kpl, -agregat elektryczny przewoźny 1 szt. -żuraw samochodowy 1 szt. Sprzęt niezbędny do realizacji części II - drogowej: - szczotka mechaniczna - 1 - wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno- bitumicznej o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności min.100t-h - kpl 1 - układarka do mieszanki mineralno-bitumicznej elektronicznie sterowana o zmiennej szerokości roboczej do 7 m - 1 - walec stalowy gładki średni i ciężki - 1+1 - walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna- 1. Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich

propozycji. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Dopuszcza się zakup mieszanki mineralno - bitumicznej pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana w wytwórni zlokalizowanej w takiej odległości, że czas transportu od załadunku do wbudowania nie przekroczy 2 godzin ze spełnieniem warunku utrzymania temperatury wbudowania. W takim przypadku nie wymaga się, aby Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował wytwórnią do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Wymagane jest natomiast wskazanie wytwórni (z podaniem jej podstawowych parametrów), w której będzie produkowany beton asfaltowy i odległości od miejsca wbudowania mieszanki. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, jak również informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wymagane polskim prawem uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk: 1. Kierownik budowy- wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Minimalna liczba osób-1. Wymagane doświadczenie zawodowe: Minimum 1 zadanie z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy dróg i ulic obejmujących wykonanie nawierzchni bitumicznej , na którym pełnił funkcję Kierownika Budowy. Kierownika robót- wymagane uprawnienia budowlane do kierownika robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Minimalna liczba osób 1. Wymagane doświadczenie zawodowe: Minimum 1 zadanie z zakresu budowy, rozbudowy , przebudowy dróg ,ulic, obejmujących wykonanie nawierzchni, na których pełnił funkcję Kierownika Robót Mostowych. Wymaga się aby osoby wskazane na w-w stanowiska były członkami właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek spełniają łącznie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty - Potencjał kadrowy

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie środkami finansowymi i -lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł. Środki finansowe podane w informacji z banku w walutach innych niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP nadzień wystawienia informacji. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia -nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz Informacji z banku lub SKOK złożonej przez wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą należy złożyć :a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą , o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , ewentualnie umowy o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 1)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy. c)konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych) d)konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej. e)zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury technicznej. 2)zmiana dotycząca wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia - dotyczy części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b)zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych. 3)inne zmiany: a)rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, b)zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót. c)zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. 2.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich prowadzenie. 3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-makowski.pl (zakładka bip)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul.Krótką ,06-200 Maków Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

/-/ Zdzisław Soból