

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1 KNR 201/206/3 (2)				
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - zerwanie ziemi urodzajnej				
30,5*102,5*0,07		= 218,837500		
		218,84	218,84	m3
1.2 KNNR 6/103/3 (2)				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - profilowanie i zagęszczenie wraz z przepychem ziemi z istniejącego podłoża gruntowego w systemie 3d				
30,5*102,5		= 3 126,250000		
		3 126,25	3 126,25	m2
2 Utwardzenie placu				
2.1 KNNR 6/112/5				
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - podbudowa o gr. 12 cm układana rozkładarką (krotność 1,2)				
30,5*102,5		= 3 126,250000		
		3 126,25	3 126,25	1,2 m2


W O J T
Wojciech Piekoś