
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia i wykonanie ciągu pieszego na terenie ZSOMS

ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrozenia i wykonanie ciągu pieszego na terenie ZSOMS					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04	3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0818-05	2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
2		Roboty ziemne			
3	KNNR-W 10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m ²		
d.2	2402-02	42,0	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-01	poz.3*0,08	m ³	3,36	
				RAZEM	3,36
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0103-01	poz.3	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.5	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	poz.6	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
4		Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	3,0*0,06	m ³	0,18	
				RAZEM	0,18
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-04	3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.4	0401-01	54,0	m	54,00	
				RAZEM	54,00
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	poz.10*0,04	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.4	0407-02	poz.10	m	54,00	
				RAZEM	54,00
5		Ogrodzenie			
13	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x203 cm na słupach z profili zamkniętych, zabetonowanych w gruncie. Kolor RAL 5010	szt.		
d.5	0402-03	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
6		Uporządkowanie terenu			
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.6	0218-01	100,0*0,10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.6	0401-01	100,0	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00