

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc. od km 3+781 do km 3+949.
droga powiatowa nr 2015W

Adres: Wyrzyki

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Zarząd Powiatu Łosickiego
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe "Ar-Kon"
ul. Jana Kochanowskiego 9/9
08-110 Siedlce

Sporządził: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
Sprawdził:
Data opracowania: lipiec 2023 r.

Inwestor

Wykonawca

STAROSTA

Jarosław Kobyliński

POWIAT ŁOSICKI
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
NIP 4960249456, Reg. 030237351

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 0,168	km km	 0,168	 0,168
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	45111200-0 D-02.01.01	Wykonanie wykopów			
2.1.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km. 168*5,24*0,3	m3 m3	 264,096	 264,096
3		PODBUDOWY			
3.1	45233300-2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża			
3.1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 168*5,24	m2 m2	 880,320	 880,320
3.2	45233300-2	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
3.2.1	BCD D-04.02.01.23.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 15 cm 168*5,24	m2 m2	 880,320	 880,320
3.3	45233300-2	Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM			
3.3.1	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszanego podłoża z CBGM 0/22,4 C 3/4, gr 15 cm po zagęszczeniu 168*5,24	m2 m2	 880,320	 880,320
4		NAWIERZCHNIA			
4.1	BCD D-05.03.04.32.15	Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego - C30/37 o grubości warstwy 19 cm wraz ze szczeliną dylatacyjną, dowóz z odległości do 5 km 168*5	m2 m2	 840,000	 840,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	45450000-6	Roboty budowlane - pozostałe			
5.1.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.0b	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 168*2*0,5	m2 m2	 168,000	 168,000
5.1.2	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 250	m m	 250,000	 250,000
6		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	45233290-8	Oznakowanie pionowe			
6.1.1	KNNR 6 0702-0500 D-07.02.01	Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych II generacji z blachy stalowej ocynkowanej 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
6.1.2	KNNR 6 0702-0101 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000