

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : Cmentarz ewangelicki ob. Katolicki XIX/XX w.

Adres : Dziembowo ul. Akcyjowa nr działki 295/1, 295/2

Roboty budowlane - ogrodzenie cmentarza

Inwestor : Parafia Rzymsko - Katolicka, pw. śś. Piotra i Pawła

Adres : Dziembowo Główna 110 64-810 Kaczory

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty budowlane - ogrodzenie cmentarza

Budowa : -

Obiekt : Cmentarz ewangelicki ob. Katolicki XIX/XX w.

Adres : Dziembowo ul. Akacyjowa nr działki 295/1, 295/2

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty rozbiórkowe ogrodzenia	
B	Ogrodzenie frontowe cmentarza od strony ulicy	
C	Ogrodzenie systemowe ramki , słupki stalowe	
Razem :		

Wartość kosztorysowa robót :

Roboty budowlane - ogrodzenie cmentarza

Budowa : -

Obiekt : Cmentarz ewangelicki ob. Katolicki XIX/XX w.

Adres : Dziembowo ul. Akacyjowa nr działki 295/1, 295/2

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Roboty rozbiórkowe ogrodzenia

1	KNR 225-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	478,500 m2			
	Rozebkanie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych wraz zwyzwieniem rozwbranego ogrodzenia na złom i utylizację elementów betonowych				
				$(218 + 104 - 3.0) * 1.5 =$	478,500
				Razem =	478,500 m2

B Ogrodzenie frontowe cmentarza od strony ulicy

2	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK	34,825 m3			
	Fundamenty pod ogrodzenie łącznie z cokołem, wykonane : z betonu żwirowego ogrodzenie z przodu cmentarza od drogi ma być posadowione na murze oporowym, tak samo początek tej ściany ogrodzenia od miejscowości, mur oporowy z betonu wodoszczelnego klasy B20, szalowanie powinno umożliwić wykonanie wylewki gładko, poziom muru ok. 10 cm. nad planowanym chodnikiem, wykonanie muru oporowego zgodnie ze sztuką budowlaną, mur oporowy od strony cmentarza malowany				
	od ulicy:			$(104. - 4.5) * 0.25 * (0.6 + 0.8) =$	34,825
	od ulicy:			Razem =	34,825 m3

3	KNR 221-0602-03-00 MBGPiK	4,852 m3			
	Słupy ogrodzenia wykonane przyjęto Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona zakończone czpką klinkierową - cegła klinkier. gęstość 50				
				$0.38 * 0.38 * 1.4 * 24 =$	4,852
				Razem =	4,852 m3

4	KNR 1901-0343-02-00 IGM Warszawa	96,600 m			
	Ułożenie na murku rolek poziomych z cegły, o szerokości: 1 cegły klinkierowej cegła klinkier. gęstość 50				
				$23. * 4.2 =$	96,600
				Razem =	96,600 m

5	Analiza własna	46,000 kpl			
	Dostawa materiałów i montaż ogrodzenia przęsł stalowego nawiązując do istniejącej bramy i futtki przęsło długości 2,1 m oraz słupki stalowy przęsła stalowe mają być ocynkowane i malowane proszkowo kolor "RAL 7021 struktura				
				$46.0 =$	46,000
				Razem =	46,000 kpl

6	Analiza własna	1,000 kpl			
	Dostawa materiałów i montaż wejście główne dwie furtki, otwierane na zewnątrz z możliwością kluczenia, za furtkami muszą być schody ze względu na różnicę wysokości i poręczne malowane proszkowo w kolorze ogrodzenia (3 szt), z szerszej furtki zjazd dla niepełnosprawnych				

Roboty budowlane - ogrodzenie cmentarza

C. Ogrodzenie systemowe ramki , słupki stalowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

C Ogrodzenie systemowe ramki , słupki stalowe

7	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK Fundamenty pod ogrodzenie z paneli systemowe przewidując uskoki ogrodzenia , wykonane : z betonu żwirowego w tym uskoki:	13,952 m3			
				$218.0 * 0.2 * (0.8 * 0.4) =$	13,952
				Razem =	13,952 m3

8	KNR 202-1801-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Cokoły betonowe o wymiarach 0,20 x 0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20 x 0,80 m, z betonu B-10 pod ogrodzenie z paneli systemowe przewidując uskoki ogrodzenia	218,000 m			
---	--	-----------	--	--	--

9	KNR 202-1802-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów - montaż panel wysokości max 1,5, grubość drutu min. 4 mm na słupkach plot z paneli systemowych: słupki i panele w kolorze grafitu, pod panelem systemowym powinna się znajdować płyta betonowa systemowa ok. 30 cm (zabezpieczenie przez podkopywaniem przez zwierzęta)	218,000 m			
---	---	-----------	--	--	--

uwaga
rozebrane ogrodzenie można sprzedać "na złom" - do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonania

Zdjęcie nr 1 brama i furtka wykonana ogrodzenie nawiązujemy do istniejącej furtki i bramy dalej jest pokazane ogrodzenie do rozbiórki



Zdjęcie nr 2 ogrodzenie do rozbiórki

Roboty budowlane - ogrodzenie cmentarza

C. Ogrodzenie systemowe ramki , słupki stalowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
					
Wartość kosztorysowa robót					