



Proj. konstrukcja nawierzchni ①

w-wa ścieralna z AC11S 50/70	4 cm
w-wa wiążąca z AC16W 50/70	5 cm
kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
piasek stabilizowany mechanicznie istniejące podłoże gruntowe	10 cm



Szczegół "A"



Uwaga:  
- warstwę podbudowy niezwiązanej skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>,  
- warstwę wiążącą skropić emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz				
INWESTOR: Gmina Wierzbica Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica				
TEMAT: "Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw w km 13+745 na drogę wewnętrzną ul. Wapienna w m. Wierzbica zlokalizowaną na działce nr ew. 97 - Osiedle, w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Wierzbica."				
Przekroje charakterystyczne				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:50
Projektant:	Grzegorz Waszczuk		LUB/0152/PWOD/11	DATA XII 2022
Sprawdzający:	Robert Głęń		LUB/0267/PWBD/20	RYS. 3