
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111300 -1	Roboty rozbiórkowe
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
NAZWA INWESTYCJI:	Remont posadzek w Wydziale Dróg Powiatowych - Zagościniec
ADRES INWESTYCJI:	ul.Asfaltowa 1 Zagościniec
DATA OPRACOWANIA:	22.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja posadzek w Wydziale Dróg powiatowych - Zagościniec						
1			Demontaże			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			$3,62 * 4,56 + 3,26 * 6,2 + 6,6 * 1,27 + 0,3 * 3,3 + 4,7 * 6,64 + 2 * 1,7 + 6,2 * 3,26 + 4,39 * 2,65 + 4,39 * 2,5$	m2	123,520	
					RAZEM	123,520
2 d.1	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokołików z płyty mdf	m		
			$(3,62 + 4,56) * 2 + (3,26 + 6,2) * 2 + 6,6 - 3,38 + 6,6 * 1,5 + 1,27 * 2 + 0,3 * 2 + 4,7 * 2 + 6,64 + 6,64 * 3,38 + (6,2 + 3,26) * 2 + (4,39 + 2,65) * 2 + (4,39 + 2,5) * 2 - (0,9 * 5)$	m	132,303	
					RAZEM	132,303
3 d.1	Kalkulacja własna		Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
2			Montaże			
4 d.2	KNR AT-17 0110-01		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2		
			poz. 1	m2	123,520	
					RAZEM	123,520
5 d.2	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
			poz. 1	m2	123,520	
					RAZEM	123,520
6 d.2	KNR-W 2-02 1123-01 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem - cokół 10 cm	m2		
			poz. 1 + poz. 2 * 0,1	m2	136,750	
					RAZEM	136,750
3			Wywóz i utylizacja starej wykładziny			
7 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
			poz. 1 * 0,02 + poz. 2 * 0,08 * 0,02	m3	2,682	
					RAZEM	2,682
8 d.3	Kalkulacja własna		Wynajem kontenera 5m3	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000