

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Bodzechów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009998
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Mikołaja Reja 10
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ostrowiec Świętokrzyski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-400
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ugb.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://samorząd.gov.pl/gmina-bodzechow>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00139641
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-03-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00123346
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz otaczających je piłkochwyłów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- a) zabezpieczenie istniejących urządzeń i budynków wokół placu budowy,
 - b) rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy,
 - c) demontaż siatki piłkochwyłów,
 - d) czyszczenie konstrukcji szkieletowych piłkochwyłów i furtek,
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w zakresie Wykonawcy;

2) Roboty budowlane – remont nawierzchni boiska:

- a) Uzupełnienie podbudowy w miejscach zniszczonych podczas demontażu sztucznej trawy,
- b) Wyrównanie istniejącej podbudowy,
- c) Rozłożenie warstwy trawy syntetycznej z trawy syntetycznej o wysokości 5 cm w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań – minimalna ilość wypełnienia nawierzchni: 18-20kg piasku kwarcowego o uziarnieniu 0-4mm na 1 m², 12-15kg granulatu gumowego na 1 m². Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 50 mm.
- d) Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Ciężar włókna: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynikała z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

e) Wykonanie linii wyznaczających pole gry.

3) Roboty montażowe:

a) Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie dwukrotnie konstrukcji metalowej piłkochwytów i furtek wg projektu pierwotnego,

b) Montaż nowej siatki piłkochwytów wg projektu pierwotnego,

4) Roboty porządkowe i wykończeniowe:

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,

b) Wywiezienie zanieczyszczeń na koszt wykonawcy,

c) Wykonanie trawników. Odtworzenie zniszczonych trawników i zajętych terenów.

5) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zakres robót określony powyżej nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania i stawianych wymagań. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna) . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz otaczających je piłkochwytów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

a) zabezpieczenie istniejących urządzeń i budynków wokół placu budowy,

b) rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy,

c) demontaż siatki piłkochwytów,

d) czyszczenie konstrukcji szkieletowych piłkochwytów i furtek,

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w zakresie Wykonawcy;

2) Roboty budowlane – remont nawierzchni boiska:

a) Uzupełnienie podbudowy w miejscach zniszczonych podczas demontażu sztucznej trawy,

b) Wyrównanie istniejącej podbudowy,

c) Rozłożenie warstwy trawy syntetycznej z trawy syntetycznej o wysokości 5 cm w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań – minimalna ilość wypełnienia nawierzchni: 18-20kg piasku kwarcowego o uziarnieniu 0-4mm na 1 m², 12-15kg granulatu gumowego na 1 m² . Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 50 mm.

d) Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Waga całkowita: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 2000mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynikała z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

e) Wykonanie linii wyznaczających pole gry.

3) Roboty montażowe:

a) Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie dwukrotne konstrukcji metalowej piłkochwytów i furtek wg projektu pierwotnego,

b) Montaż nowej siatki piłkochwytów wg projektu pierwotnego,

4) Roboty porządkowe i wykończeniowe:

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,

b) Wywiezienie zanieczyszczeń na koszt wykonawcy,

c) Wykonanie trawników. Odtworzenie zniszczonych trawników i zajętych terenów.

5) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zakres robót określony powyżej nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania i stawianych wymagań.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna) . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-03-24 10:00

Po zmianie:

2025-03-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-24 10:15

Po zmianie:

2025-03-25 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-04-22

Po zmianie:

2025-04-23