

PRZEDMIAR ROBÓT				
„REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW-KOLONIA STRONA ZACHODNIA.”				
ROBOTY DROGOWE				
LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie		
1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	1,883
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów		
		Rozbiórki podbudów		
2		Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm	m2	1551,71
3		Rozebranie podbudowy z kruszywa łam. naturalnego gr. warstwy 20cm	m2	104,44
		Rozbiórki nawierzchni		
4		Rozebranie nawierzchni z miesz. Mineral-bitum., gr. Nawierzchni 8cm	m2	256,71
5		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem-piask z ponownym ułożeniem	m2	30,50
6		Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	1,95
7		Rozebranie obrzeży betonowych	m	7,00
8		Rozebranie krawężników betonowych	m	23,60
9		Wywiezienie materiałów z rozbiórki (gruzu) na odległość 5km	m3	12,74
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
10		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i wzdłuż jej krawędzi pasem szerokości min. 50cm, w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, głębokość koryta 30 cm	m2	2179,27
11		Koryto wykonywane mechanicznie wzdłuż krawędzi jezdni pasem szerokości min. 50cm, w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, głębokość koryta 20 cm	m2	104,44
12		Odwiezień nadmiaru gruntu na odkład na odległość do 10 km, kat. II-IV	m3	674,67
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
13		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	12074,23
14		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych mechanicznie	m2	1656,15
	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
15		- o gr. 20 cm, z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 w. górna (jezdni)	m2	1865,34
	D.04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów i kruszyw ulepszonych cementem		
		Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem:		
16		wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 0/31,5 związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m2	2074,53
	04.08.00	Wyrównanie podbudowy		
17	04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywa C90/3 0/31,5 z zagęszczeniem.	m3	469,47

PRZEDMIAR ROBÓT				
„REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW-KOLONIA STRONA ZACHODNIA.”				
ROBOTY DROGOWE				
LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.00	Nawierzchnie twarde ulepszone		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
18	05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 4cm z dowozem do 5 km	m2	6865,19
19	05.03.05b	wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 11W 50/70 dowóz z odległości do 5km	t	90,30
20	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z dowozem do 5 km	m2	6865,19
21		Dodatek za przewóz mieszanek za dodatkowe 8km przewozu	t	1544,67
	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr.4cm		
22		Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km, średnia gr. 4cm	m2	185,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.03.00	Ścinanie i naprawa poboczy gruntowych		
23		15 cm - średnia grubość warstwy ścinanej mechanicznie, wraz z zagęszczeniem i odwiezieniem ścinki na odkład	m2	2841,00
24		Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0/31.5mm wraz z zagęszczeniem	m3	284,10
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
25		ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	23,60
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
26		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z oporem z betonu C8/10	m	7,00
	D.10.00.00	INNE ELEMENTY		
	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek, zaworów i studni		
27		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	21,00