

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	REMONT CHODNIKA			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej DO PONOWNEGO UŁO-	m		
d.1	0814-02	ŻENIA (66-3)*1	m	63.000	
				RAZEM	63.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-	m ²		
d.1	0807-01	nieniem spoin piaskiem DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m ²	66.000	
	analogia	66*1			
				RAZEM	66.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm	m ²		
d.1	0102-05	głębokości koryta	m ²	79.200	
	0102-06	66*1,2			
				RAZEM	79.200
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0109-11	ległość 10 km	m ³	11.880	
	0109-12	66*1,2*0,15			
				RAZEM	11.880
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	66.000	
	66				
				RAZEM	66.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-03	niu 15 cm	m ²	66.000	
	0114-04	66*1			
				RAZEM	66.000
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0,05*63+4*0,07	m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
8	KNR 2-31	Montaż obrzeży betonowych z odzysku o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0407-05	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80% obrzeże z	m	50.400	
		odzysku			
		63*0,8			
				RAZEM	50.400
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-04	nieniem spoin zaprawą cementową 20% obrzeże nowe	m	12.600	
		63*0,2			
				RAZEM	12.600
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30X100 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0403-04	mentowo-piaskowej za zjazdem	m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-	m ²		
d.1	0511-03	ce cementowo-piaskowej 80% kostka z odzysku	m ²	52.800	
		(66*1)*0,8			
				RAZEM	52.800
12	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-	m ²		
d.1	0511-03	ce cementowo-piaskowej -20% kostka nowa	m ²	13.200	
		(66*1)*0,2			
				RAZEM	13.200
13	KNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.1	0503-05	66*0,5	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000