

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Wiśniew
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582629
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Siedlecka 13
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wiśniew
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 08-112
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 256417313
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@wisniew.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wisniew.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00174801/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-24 14:57

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**3.1.) Nazwa zamówienia**

Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną”.

2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:

- 1) Kompletniej oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m³/d wraz z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 50kW.
- 2) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si poprzez odcinki S10, S11 do przepompowni OB1.
- 3) Kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od pompowni OB1 do budynku sito-piaskownika OB2.
- 4) Wykonanie zdalnego sterowania pompowni położonych w Wiśniewie do oczyszczalni ścieków dla 6 przepompowni w miejscowości Wiśniew.
3. W ramach realizacji oczyszczalni ścieków należy wykonać między innymi następujące obiekty:
 - 1) OB1 - Przepompownię ścieków I-go stopnia.
 - 2) OB2 - Budynek technologiczny sito-piaskownika.
 - 3) OB3 - Przepompownię ścieków II-go stopnia.
 - 4) OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
 - 5) OB5 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
 - 6) OB6 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
 - 7) OB7 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
 - 8) OB11 - Wiatę na węzeł granulacji osadów odwodnionych.
 - 9) OB12 - Wiatę na osad.
 - 10) OB13 – Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych.
 - 11) OB14 - Punktu zlewnego ścieków dowożonych.
 - 12) Sieci i instalacji międzyobektowych w tym: technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, sterowniczych i

teletechnicznych.

13) Plac technologiczny.

14) Ogrodzenie, wjazdy, bramy itp.

4. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje także przebudowę istniejących obiektów:

1) OB10 - Istniejący budynek technologiczny,

2) OB15 - Istniejący zbiornik retencyjny na ścieki dowożone.

5. Zakres zamówienia opisuje następująca dokumentacja techniczna:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany

3) Projekt Techniczny branży sanitarnej

4) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej zbiornika OB4 - OB9

5) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej przykrycia zbiornika OB4 - OB9

6) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej budynków OB2 i OB10

7) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej wiat OB11 i OB12

8) Projekt Techniczny branży elektrycznej

9) Projekt Techniczny automatyki

10) Projekt badań geologicznych

11) Operat wodnoprawny

6. Szczegółowy zakres robót, określony został przez Zamawiającego w dokumentacji, o której mowa w ust. 5, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarach robót.

7. Zadanie należy realizować zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem na budowę.

8. Korekty zakresu realizacji w stosunku do dołączonej dokumentacji projektowej:

1) Zakres zamówienia jest określony w dołączonej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem że należy zrealizować zakres wystarczający do osiągnięcia przepustowości oczyszczalnych ścieków 400 m³/d.

2) Nie należy wykonywać reaktorów biologicznych SBR OB8 i OB9.

3) Ograniczenia dotyczące zakresu realizacji sieci i instalacji międzyobiektowych w tym: technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, sprecyzowano na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

4) Zakres realizacji sieci i instalacji międzyobiektowych w tym: elektrycznych, sterowniczych

i teletechnicznych należy dostosować do skorygowanego (pod względem przepustowości) zakresu realizacji.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-06-14 09:30