

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii oświetlenia zewnętrznego			
1 KNNR 5		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
d.1 0701-05					
z.sz.2.14.					
9902-01					
	1203*0.8*0.4		m ³	384.960	
				RAZEM	384.960
2 KNNR 5		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1 0706-01					
	1203*2		m	2406.000	
				RAZEM	2406.000
3 KNNR 5		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 110mm niebieska	m		
d.1 0705-01					
	292		m	292.000	
				RAZEM	292.000
4 KNNR 5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x25mm ²	m		
d.1 0707-02					
	1098		m	1098.000	
				RAZEM	1098.000
5 KNNR 5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x25mm ²	m		
d.1 0713-02					
	292		m	292.000	
				RAZEM	292.000
6 KNR 2-01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1 0236-02					
	1203*0.6*0.4		m ³	288.720	
				RAZEM	288.720
7 KNNR 5		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
d.1 0702-05					
z.sz.2.14.					
9902-01					
	1203*0.6*0.4		m ³	288.720	
				RAZEM	288.720
8 KNNR 5		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup alum. SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5/90 anod.	szt.		
d.1 1001-01					
	23		szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
9 KNNR 5		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
d.1 1003-03					
	23		kpl.prz ew.	23.000	
				RAZEM	23.000
10 KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED 51,5W typ 1 z modulem Light Exhauster	szt.		
d.1 1004-02					
	20		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11 KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED 32,1W typ 2 z modulem Light Exhauster	szt.		
d.1 1004-02					
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 KNNR 5		Montaż czteropalczatki termokurczliwej SEH 4 (25-95)	szt.		
d.1 0728-01					
analogia					
	46		szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
13 KNNR 5		Montaż uziorów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25/4mm	m		
d.1 0605-02					
	1250		m	1250.000	
				RAZEM	1250.000
14 KNNR 5		Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręty fi 16mm dł. 1,5m stalowe miedziowane	m		
d.1 0605-08					
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
15 KNNR 5		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
d.1 0611-01					
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 KNNR 5		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 4x25mm ²	szt.		
d.1 0726-10					
	46		szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
17 KNNR 5		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1 1203-05					
	46*4		szt.żył	184.000	
				RAZEM	184.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 78+5	pomiar		
			pomiar	83.000	
				RAZEM	83.000
19	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.1 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
23	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000

GMINA ŁOSICKI
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
NIP 4960249456, Reg. 030237351

STAROSTA
Bożena
Bożena Niedzielak