

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek na II piętrze w budynku Internatu przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : maj 2022r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont posadzek na Ilp. Internat przy ZSOMS</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-04	51,38*1,96+3,29*5,33+3,29*5,30+3,27*5,29+3,28*5,28+3,28*5,27+3,35*5,24+3,25*5,24+3,13*5,24-1,15*1,11+3,30*5,27-1,21*1,11+3,30*5,25+3,31*5,25+3,29*5,24+3,24*5,22+3,48*5,20+3,26*5,38+3,33*5,39+3,37*5,37+3,31*5,37+3,32*5,37+3,30*5,37+6,43*5,34+2,28*3,78+1,82*1,33+2,73*5,21+3,60*5,21-1,18*0,80+3,58*5,18	m <sup>2</sup>	543,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>
<b>2</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-01	poz.1	m <sup>2</sup>	543,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przy cokołach	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-01	(51,38*2+1,96*2+3,29*2+5,33*2+3,29*2+5,30*2+3,27*2+5,29*2+3,28*2+5,28*2+3,28*2+5,27*2+3,35*2+5,24*2+3,25*2+5,24*2+3,13*2+5,24*2+3,30*2+5,27*2+3,30*2+5,25*2+3,31*2+5,25*2+3,29*2+5,24*2+3,24*2+5,22*2+3,48*2+5,20*2+3,26*2+5,38*2+3,33*2+5,39*2+3,37*2+5,37*2+3,31*2+5,37*2+3,32*2+5,37*2+3,30*2+5,37*2+6,43*2+5,34*2+2,28*2+3,78*2+1,82*2+1,33*2+2,73*2+5,21*2+3,60*2+5,21*2+3,58*2+5,18*2-55*1,0)*0,10	m <sup>2</sup>	48,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,83</b>
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-08	poz.2	m <sup>2</sup>	543,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02	poz.3	m <sup>2</sup>	48,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,83</b>
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-02	poz.4	m <sup>2</sup>	543,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-02	poz.6	m <sup>2</sup>	543,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC winylowe klejone wraz z cokolikami wys. 15cm posiadająca atesty i certyfikaty umożliwiające zastosowanie produktu w obiektach użyteczności publicznej	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02	Minimalne wymagania: grubość min. 2,0 mm, waga całkowita min. 2800g/m2 odporność na uderzenie min. 8N/m, odporność na ścieranie 0,3g, o minimalnej ilości łączeń, antypoślizgowość min.R9, antystatyczność <2kV, ognioodporność Bfl-s1, odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów	m <sup>2</sup>	543,15	
		poz.6	m <sup>2</sup>	73,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>616,40</b>
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	poz.8	m <sup>2</sup>	616,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>616,40</b>
10	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	04	1,00*3	m	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.3	1215-08	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	543,15	
		poz.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>543,15</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 19-01 d.3 0118-18	Wywóz gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczy- mi na odl. do 1 km poz.1*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,86</b>
13	KNR 19-01 d.3 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,86</b>