
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15
ADRES INWESTYCJI : Bazar 15
INWESTOR : Powiat Makowski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dębek
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2020

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ogólnobudowlane					
1 Roboty ogólnobudowlane					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł	szt.		
d.1	0354-03	drzwiowych i okiennych			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01				
		0.084	m ³	0.084	
				RAZEM	0.084
4	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1	0601-01	pilastrach			
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR-W 4-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1	0314-01				
		0.036	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0710-01	prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-			
		nów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu			
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01				
		17.26	m ³	17.260	
				RAZEM	17.260
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01				
		17.769	m ²	17.769	
				RAZEM	17.769
9	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia	m ²		
d.1	0211-03	do 5 cm na ścianach lub podłogach			
		17.769	m ²	17.769	
				RAZEM	17.769
10	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-	m ³		
d.1	1101-02	portem i układaniem ręcznym na stropie			
		0.888	m ³	0.888	
				RAZEM	0.888
11	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01				
		17.77	m ²	17.770	
				RAZEM	17.770
12	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.1	0121-03				
		1.9*2*2.2	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
13	NNRNKB	(z.IV) Posadzki z płytek gresowych luzem na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 1118-06				
		17.77	m ²	17.770	
				RAZEM	17.770
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	1026-01				
		1.0*2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²		
d.1	1022-05				
		1.0*2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2	szt.		
d.1	1215-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
		59.39	m ²	59.390	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.390
19 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR AT-24 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.77*(4.86+0.13+1.6)*2*1+17.77-1.9*2*2.2	m ²	45.919	
				RAZEM	45.919
21 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		45.9	m ²	45.900	
				RAZEM	45.900
22 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		45.9	m ²	45.900	
				RAZEM	45.900
23 d.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		45.9	m ²	45.900	
				RAZEM	45.900
24 d.1	KNR AT-24 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ciennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
		45.9	m ²	45.900	
				RAZEM	45.900
25 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²		
		68.8	m ²	68.800	
				RAZEM	68.800
26 d.1	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
27 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		55.273-3.2*2.2	m ²	48.233	
				RAZEM	48.233
28 d.1	KNR 2-02 1218-05	Podokienniki okienne - np Konglomerat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2 Instalacje wod-kan					
31 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32 d.2	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800
33 d.2	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.2	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
36 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
37 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.2	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
42 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką na stelażu do zabudowy 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.2	KNR-W 4-02 0217-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.2	kalkulacja własna	Przeróbka kanałów istniejącej wentylacji 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 Instalacje elektryczne					
53 d.3	KNR 4-03 1135-01	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
55 d.3	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
56 d.3	KNR 4-03 1116-01	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża gipsowego 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.3	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
58 d.3	KNR 4-03 0201-03	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 4 mm2 w rurach instalacyjnych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
59 d.3	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.3	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
61 d.3	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji 4	przew. przew.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.3	KNR 4-02 0141-03 ana- logia	Demontaż i ponowny montaż termy elektrycznej - terma materiał inwestora 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 Wyposażenie					
63 d.4	kalkulacja własna	Demontaż i montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt dobrej klasy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.4	kalkulacja własna	Montaż podajnika na papier do rąk firmy Merida lub równoważnej klasy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.4	kalkulacja własna	Demontaż i montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.4	kalkulacja własna	Demontaż i montaż lustra na ścianie o wym. 120 x 60 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.4	kalkulacja własna	Montaż kabiny systemowej 3-segmentowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000