WÓJT GMINY
LUTOCIN

BGN.6220.24.2023.2024 Lutocin, dnia 07.03.2024r.

DECYZJA Nr 5/2023.2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.), §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 – tekst jednolity z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2023 roku (data wpływu: 12.12.2023 roku) – **Pełnomocnika INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin działającego w imieniu Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09 – 317 Lutocin** – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin”***

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin”.

Określam:

I. **istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków**

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno – budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, a także nakładam obowiązek wykonania działań, mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) wynikające z postanowienia znak: WOOŚ-I.4220.1851.2023.MŚ z dnia 09.02.2024 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić optymalnie poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 września do 15 lutego.
4. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

2) wynikające z opinii sanitarnej znak: ZNS 9022.2.1.43.2023 z dnia 20.12.2023 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie – zgodnie z zapewnieniem autora karty informacyjnej, w ramach opiniowanego przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących środowisko:

1. Analiza oddziaływań w fazie budowy wykazała, że oddziaływania będą krótkotrwale związane z pracą sprzętu budowlanego i zaangażowanych maszyn, urządzeń oraz transportu. Oddziaływania fazy budowy nie spowodują trwałych zmian w środowisku, poza trwałym zajęciem terenu pod realizacje inwestycji oraz wprowadzeniem pozytywnych zmian w odbierany krajobraz.
2. Podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną wydzielone miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne.
3. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie z dala od zieleni wysokiej na terenie i rosnącej poza terenem objętym wnioskiem.
4. Zostanie wydzielone na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego miejsce awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego tj. substancjami ropopochodnymi.
5. Wytworzone odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje.
6. Firma realizująca prace budowlane prowadzić będzie ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.
7. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, firma prowadząca prace budowlane posiadać będzie uregulowany stan prawny postępowania z wytworzonymi odpadami.
8. Wytworzone odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kontenerach (poza gruntem). Natomiast grunt z wykopów przy realizacji infrastruktury technicznej zostanie bezpośrednio ładowany na podstawione pojazdy celem transportu do odzysku czy unieszkodliwienia.
9. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania.

10. Zapewniony zostanie odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – tekst jednolity (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).
11. Niezanieczyszczone masy ziemne oraz niezagospodarowane na terenie inwestycji, traktowane będą jako odpad inny niż niebezpieczny i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Inwestor zastosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu materiałów budowlanych.
13. Inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględni ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, wg art. 75.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jak również ochronę naturalnego ukształtowania terenu i zachowa stosunki wodne.
14. Przy prowadzeniu prac budowlanych nastąpi wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.
15. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spełniać będą odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
16. Urządzenia spełniać będą kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej wynikające z obowiązujących przepisów.

3) wynikające z opinii znak: WA.ZZŚ.1.4901.276.2023.EK z dnia 03.01.2024 roku Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

1. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane.
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw i zlokalizować w jak największej odległości od rowu melioracyjnego i sieci drenarskiej.
3. Pojazdy oraz sprzęt budowlany samojezdny tankować poza placem budowy, na stacjach paliw; uzupełnianie paliwa w drobnym sprzęcie budowlanym prowadzić w miejscu do tego celu wyznaczonym, zabezpieczonym w szczelne podłoże oraz

wyposażonych w środki sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
5. Naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego wykonywać poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych, usuwanie drobnych usterek w sprzęcie budowalnym prowadzić w wydzielonym miejscu na placu budowy lub w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego, wyposażonym w szczelne podłoże zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi; ww. miejsce wyposażyć w środki sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
6. Podczas realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne w pobliżu rowu melioracyjnego i sieci drenarskiej przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
7. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo wodne.
8. Prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonywania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności odwodnienia wykopów prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne, za pomocą drenażu z rur PVC z odprowadzeniem do tymczasowych studni betonowych i następnie do odbiornika rowu melioracyjnego lub z zastosowaniem technologii igłofiltrów; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego; urządzenia odwadniające wykonać zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym; wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

9. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (humus) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; po zakończeniu budowy wykorzystać do rekultywacji terenu.
10. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu, odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie.
11. Podczas realizacji inwestycji wodę do celów socjalno – bytowych pracowników dostarczać, np. w pojemnikach butelkach; wodę do wykonania prób szczelności rurociągów ciśnieniowych i płukania rurociągów grawitacyjnych pobierać z istniejącego oraz planowanego do wykonania wodociągu rozdzielczego; wykorzystaną wodę wypompować wybudowaną siecią kanalizacyjną do istniejącego kolektora sanitarnego.
12. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do kontenera przeznaczonego do gromadzenia ww. ścieków i wywozić przez specjalistyczne jednostki asenizacyjne do oczyszczalni ścieków.
13. Wszystkie powstające podczas realizacji inwestycji odpady gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach i przekazywać do odbioru firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.
14. Do budowy sieci kanalizacyjnej wykorzystać materiały gwarantujące szczelność instalacji.
15. Prace w pobliżu drzew wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew; w miejscach skrzyżowań planowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela linii.
16. Podczas eksploatacji wykonywać regularne przeglądy techniczne sieci kanalizacyjnej wraz z jej czyszczeniem i konserwacją; powstające odpady podczas wykonywania ww. prac przekazywać do odbioru uprawnionym jednostkom.

UZASADNIENIE

Podstawę materialno – prawną do rozpoznania przedmiotowej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm. – dalej: „ustawa ooś"), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 – tekst jednolity z późn. zm. – dalej: „k.p.a."). Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 12.12.2023 roku wpłynął do tutejszego organu wniosek Pełnomocnika INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin działającego w imieniu Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09 – 317 Lutocin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane dokumenty m. in. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 §4 i art. 49 §1 k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem znak: BGN.6220.24.2023 z dnia 15.12.2023 roku powiadomiłem strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestnictwa w postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone uwagi i wnioski w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy ooś, wnioskiem z dnia 15.12.2023 roku

wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie opinią sanitarną ZNS 9022.2.1.43.2023 z dnia 20.12.2023 roku **nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.** Wykonanie inwestycji poprawi warunki bytowe mieszkańców, a także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków a poza tym istnienie kanalizacji sanitarnej spowoduje zakaz odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wariant inwestycyjny jest jedynym słusznym rozwiązaniem. W przypadku niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia należy spodziewać się pogarszania środowiska naturalnego wskutek odprowadzania ścieków przez mieszkańców do zbiorników bezodpływowych, które bardzo często są nieszczelne. Ścieki sanitarne wypływają do gruntu zanieczyszczając grunt i wody podziemne. Natomiast brak przebudowy w oczyszczalni ścieków pozostawi sposób odwadniania osadów na niezmienionym poziomie, tzn. ręczne odwadnianie i wywóz osadów taczkami na plac oczyszczalni. W wariancie zerowym stan środowiska nie tylko pozostanie w stanie obecnym, ale wręcz przeciwnie – ulegnie pogorszeniu. Natomiast wariant inwestycyjny daje pewność, że stan środowiska ulegnie poprawie, co przemawia za jego słusznością.

Postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1851.2023.MŚ z dnia 09.02.2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin" **nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.** Inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2455, z późn. zm.). Zgodnie z §3 ust. 1, pkt 2 ww. rozporządzenia, w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak zakaz ten,

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1336, z późn. zm.) nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, którym jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany w odległości ok. 3,5 km od planowanej inwestycji. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami. Trasa, po której będzie przebiegała projektowana sieć usytuowana będzie wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej i prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: ok. 4,0 km, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 3,0 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, ok. 50 szt. odgałęzień i do 2 szt. przepompowni. Inwestycja zlokalizowana jest głównie w krajobrazie przekształconym antropogenicznie. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych na działkach inwestycyjnych, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając powyższe, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej: „KIP"), realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Jednocześnie, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy ooś, wskazuje się na konieczność określania warunków. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomieniem znak: Wa.ZZŚ.7.0155.24.2023.AK z dnia 03.01.2024 roku Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał wniosek o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z właściwością miejscową do Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opinią znak: WA.ZZŚ.1.4901.276.2023.EK z dnia 03.01.2024 roku Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **wyraził**

opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej systemu grawitacyjno – ciśnieniowego wraz z przyłączami o średnicy DN200 z materiału PVC-U oraz sieci tłocznej ciśnieniowej z rur PE DN63-160 przebiegającej wzdłuż pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych i prywatnych. Planowana do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegała wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej i dróg prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym działek budowlanych i rolnych. Ponadto zgodnie z informacją zawartą w ewidencji melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych na terenie inwestycyjnym jest zlokalizowana sieć drenarska oraz ww. graniczy z rowem melioracyjnym. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długość do 4,0 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długość do 3,0 km,
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej – ok. 50 szt.,
- przepompowni ścieków – do 2 sztuk.

Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego S DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na w/w sieci planuje się wykonanie w odległościach co najmniej 50 m studni rewizyjnych z PEHD lub kręgów żelbetowych DN1200/1500 zwieńczonych włazem żeliwnym. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PVC-U typu lekkiego L DN160 i zakończone studnią rewizyjną Sp DN425/600 lub wprowadzone do budynków i połączone z instalacją kanalizacyjną w budynku. Sieć kanalizacyjną ciśnieniową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe typu PEHD do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN63-DN160. Na trasie rurociągu tłocznego projektuje się następujące uzbrojenie: studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1200/1500 wyposażone w armaturę żeliwną kołnierzową z możliwością okresowego płukania rurociągu, studnie rewizyjne napowietrzająco – odpowietrzające Sodp betonowe o średnicy DN1200/1500 wyposażone w armaturę żeliwną kołnierzową z odpowietrznikiem do ścieków DN50, studnie rozprężne Sr z PEHD o średnicy DN1000/1200 oraz przepompownie sieciowe. Głębokość wykopów będzie wynosiła do 4,5 m, szerokość wykopu 1,2 m. Minimalne przykrycie przewodów mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu – 1,0 m. Przejścia poprzeczne przez drogę o nawierzchni utwardzonej wykonywane będą metodą

bezodkrywkową. Wykopy będą wykonywane jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkład. W zasięgu koron drzew prace zostaną wykonane ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu do drzew, przewód układać metodą podkopu. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela linii. Przy prowadzeniu prac równolegle do przewodu zaleca się częste dokonywanie odkrywek, w celu dokładnego zlokalizowania trasy. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego. Przy słupach elektrycznych zostanie zachowana odległość minimum 0,7 m od podziemnych ich części oraz zapewniony w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych inwestor planuje następujący sposób prowadzenia odwodnienia wykopów: przy pomocy drenażu z rur PVC o średnicy DN110 ułożonych na dnie wykopu w obsypce żwirowo – piaskowej. Woda z drenów będzie odprowadzana do tymczasowych studni betonowych o średnicy DN600 zapuszczonych 1,0 m poniżej dna wykopu, skąd woda będzie wypompowywana pompą zatapialną do istniejących rowów melioracyjnych. Po wykonaniu prac montażowych drenaż zostanie zdemontowany lub zaślepiony. Inwestor rozważa również możliwość prowadzenia odwodnienia rurociągów przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezależnych barier składających się z igłofiltrów w rozstawie co 1,5 m i odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do istniejących rowów melioracyjnych. Zgodnie z informacją zawartą w KIP przed wprowadzeniem do odbiornika wody będą mechanicznie podczyszczane z zawiesiny (piasku, gliny, itp.). Zbiornik przepompowni ścieków wykonany zostanie z polimerobetonu o średnicy DN1000/1200/1500 i skonstruowany zostanie z trzech podstawowych prefabrykatów: płyty dennej, kręgu o odpowiedniej wysokości i pokrywy połączonych poprzez sklejenie przy użyciu klejów epoksydowych stanowiących konstrukcję monolityczną, zapewniającą jego szczelność. Głębokość posadowienia ww. zbiorników będzie wynosiła – max. 5,5 m p.p.t.. Wewnątrz zbiorników będą się znajdowały dwie pompy pracujące naprzemiennie wraz z oprzyrządowaniem. Ww. zbiorniki zostaną zlokalizowane w przybliżonej odległość od zabudowań mieszkalnych ok. 50 mb. Ponadto w celu podwyższenia standardów emisji do powietrza, kominki wentylacyjne przepompowni będą wyposażone w biofiltry z węglem aktywnym, które mają na celu wyeliminowanie przykrego zapachu. Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i zasypaniu

wykopu zostanie odtworzona nawierzchnia. Planowane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na ww. terenie. Po analizie dostarczonych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób. Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt II ppkt 1-16 opinii znak: WA.ZZŚ.1.4901.276.2023.EK z dnia 03.01.2024 roku przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo – wodnego. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji będą posiadały odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. W sytuacji zaistnienia awaryjnego wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego (kod 17 05 06) ww. substancje i zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i przekazana jednostce uprawnionej do ich unieszkodliwienia. Podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną wydzielone miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego. Ponadto zostanie wydzielone na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego miejsce awaryjnych napraw sprzętu wyposażone w uszczelnione podłoże, zabezpieczające skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi. Ze względu na krótki okres realizacji inwestycji inwestor nie planuje wykonania bazy materiałowej na terenie inwestycyjnym. Materiały do wbudowania będą pobierane na bieżąco z siedziby wykonawcy. Woda podczas realizacji inwestycji wykorzystana będzie dla celów socjalno – bytowych pracowników budowy oraz do wykonania prób szczelności rurociągów ciśnieniowych i płukania rurociągów grawitacyjnych za pomocą specjalistycznego sprzętu. Woda do ww. celu zostanie doprowadzona na teren inwestycyjny istniejącym oraz planowanym do wykonania wodociągiem rozdzielczym. Zgodnie z informacją zawartą w KIP planowane jej zużycie wyniesie ok. 12 m^3. Wykorzystana woda zostanie następnie wypompowana wybudowaną siecią kanalizacyjną do istniejącego kolektora sanitarnego. Powstające podczas realizacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do kontenera przeznaczonego do gromadzenia ww. ścieków i wywożone przez specjalistyczne

jednostki asenizacyjne do oczyszczalni ścieków. Podczas realizacji inwestycji wydzielone zostanie na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania powstających odpadów. Wszystkie odpady powstające na tym etapie będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach i przekazywane do odbioru firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Wykonawca robót będzie prowadził ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów. Wierzchnia warstwa gleby usunięta z obszaru budowy zostanie wykorzystana do odbudowy nawierzchni na ww. terenie. Planowana do realizacji sieć kanalizacji będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim ich połączeniom. Podczas eksploatacji wykonywane będą regularne przeglądy techniczne sieci kanalizacyjnej połączone z jej czyszczeniem i konserwacją. Wszystkie odpady powstające podczas czyszczenia będą przekazywane uprawnionym jednostkom. Usuwanie awarii związane z usuwaniem niedrożności kanałów będzie się wiązało z czasowym zajęciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane służby i z koniecznością ich przepłukania. Zgodnie z informacją zawartą w KIP oddziaływanie te będą krótkotrwałe i nie powodujące negatywnych oddziaływań na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarach jednolitych części wód powierzchniowych:

- RW200010268349 (Swojęcianka). Jest to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, fosforany, OWO, BZT5; MIR, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)") a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów

środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód", które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno – gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno – ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych") i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji"). Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

- RW2000152756329 (Chroponianka). Jest to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, OWO; bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)") a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód", które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych

zaspokajają ważne potrzeby społeczno – gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno – ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych") i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji"). Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskich kodach: PLGW200048 i PLGW200049, których stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi, leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno – błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 roku. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.02.2024 roku zawiadomiłem strony postępowania o zakończeniu przedmiotowego postępowania dowodowego. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków w związku z planowaną inwestycją.

Dla części terenu przedsięwzięcia obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Lutocin, zatwierdzony Uchwałą Nr XX/107/2004 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lutocin oraz terenów w miejscowościach: Lutocin, Felcyn, Jonne, Pietrzyk, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Seroki, Siemcichy, Swojęcin, Zimolza powiat żuromiński (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 24.02.2005 roku, poz. 1094). Dla pozostałej części terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Międzyrzecze Skrwy i Wkry".

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, postanowiłem orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

   Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lutocin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Załączniki do decyzji :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Otrzymują:

1. INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin – Pełnomocnik
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa – dot. sprawy znak: WOOŚ-I.4220.1851.2023.MŚ
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żuromin ul. Przemysłowa 10, 09-300 Żuromin – dot. sprawy znak: ZNS 9022.2.1.43.2023
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06 – 400 Ciechanów – dot. sprawy znak: WA.ZZŚ.1.4901.276.2023.EK

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ***https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lutocin/rodo***

WÓJT GMINY
LUTOCIN

Charakterystyka przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej systemu grawitacyjno – ciśnieniowego wraz z przyłączami o średnicy DN200 z materiału PVC-U oraz sieci tłocznej ciśnieniowej z rur PE DN63-160 przebiegającej wzdłuż pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych i prywatnych. Planowana do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegała wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej i dróg prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym działek budowlanych i rolnych. Ponadto zgodnie z informacją zawartą w ewidencji melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych na terenie inwestycyjnym jest zlokalizowana sieć drenarska oraz ww. graniczy z rowem melioracyjnym. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długość do 4,0 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długość do 3,0 km,
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej – ok. 50 szt.,
- przepompowni ścieków – do 2 sztuk.

Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego S DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na w/w sieci planuje się wykonanie w odległościach co najmniej 50 m studni rewizyjnych z PEHD lub kręgów żelbetowych DN1200/1500 zwieńczonych włazem żeliwnym. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PVC-U typu lekkiego L DN160 i zakończone studnią rewizyjną Sp DN425/600 lub wprowadzone do budynków i połączone z instalacją kanalizacyjną w budynku. Sieć kanalizacyjną ciśnieniową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe typu PEHD do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN63-DN160. Na trasie rurociągu tłocznego projektuje się następujące uzbrojenie: studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1200/1500 wyposażone w armaturę żeliwną kołnierzową z możliwością okresowego płukania rurociągu, studnie rewizyjne napowietrzająco – odpowietrzające Sodp betonowe o średnicy DN1200/1500 wyposażone w armaturę żeliwną kołnierzową z odpowietrznikiem do ścieków DN50, studnie rozprężne Sr z PEHD o średnicy DN1000/1200 oraz przepompownie sieciowe.

Głębokość wykopów będzie wynosiła do 4,5 m, szerokość wykopu 1,2 m. Minimalne przykrycie przewodów mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu – 1,0 m. Przejścia poprzeczne przez drogę o nawierzchni utwardzonej wykonywane będą metodą bezodkrywkową. Wykopy będą wykonywane jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkład. W zasięgu koron drzew prace zostaną wykonane ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu do drzew, przewód układać metodą podkopu. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela linii. Przy prowadzeniu prac równolegle do przewodu zaleca się częste dokonywanie odkrywek, w celu dokładnego zlokalizowania trasy. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego. Przy słupach elektrycznych zostanie zachowana odległość minimum 0,7 m od podziemnych ich części oraz zapewniony w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych inwestor planuje następujący sposób prowadzenia odwodnienia wykopów: przy pomocy drenażu z rur PVC o średnicy DN110 ułożonych na dnie wykopu w obsypce żwirowo – piaskowej. Woda z drenów będzie odprowadzana do tymczasowych studni betonowych o średnicy DN600 zapuszczonych 1,0 m poniżej dna wykopu, skąd woda będzie wypompowywana pompą zatapialną do istniejących rowów melioracyjnych. Po wykonaniu prac montażowych drenaż zostanie zdemontowany lub zaślepiony. Inwestor rozważa również możliwość prowadzenia odwodnienia rurociągów przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezależnych barier składających się z igłofiltrów w rozstawie co 1,5 m i odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do istniejących rowów melioracyjnych. Zgodnie z informacją zawartą w KIP przed wprowadzeniem do odbiornika wody będą mechanicznie podczyszczane z zawiesiny (piasku, gliny, itp.). Zbiornik przepompowni ścieków wykonany zostanie z polimerobetonu o średnicy DN1000/1200/1500 i skonstruowany zostanie z trzech podstawowych prefabrykatów: płyty dennej, kręgu o odpowiedniej wysokości i pokrywy połączonych poprzez sklejenie przy użyciu klejów epoksydowych stanowiących konstrukcję monolityczną, zapewniającą jego szczelność. Głębokość posadowienia ww. zbiorników będzie wynosiła – max. 5,5 m p.p.t.. Wewnątrz zbiorników będą się znajdowały dwie pompy pracujące naprzemiennie wraz z oprzyrządowaniem. Ww. zbiorniki zostaną zlokalizowane w przybliżonej odległość od zabudowań mieszkalnych ok. 50 mb. Ponadto w celu podwyższenia standardów emisji do

powietrza, kominki wentylacyjne przepompowni będą wyposażone w biofiltry z węglem aktywnym, które mają na celu wyeliminowanie przykrego zapachu. Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i zasypaniu wykopu zostanie odtworzona nawierzchnia. Planowane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na ww. terenie.

