

nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik



Powiat kielecki

Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00

REGON: 290775785

tel.: 517 190 616

fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl

www.prostaprojekt.pl

rodzaj dokumentacji:

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

nazwa zadania
inwestycyjnego:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna”

adres i kategoria obiektu:

adres: : DP 0665T, Świrna, Jędrzejowice, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie

kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

jednostka i obręb ewidencyjny,
nr działek:

jednostka ewid.: 260703_2 Obręb 0008 Jędrzejowice, 0026 Świrna
działki nr: : wg Tomu I str. 2-3 Projektu Zagospodarowania Terenu

nazwa i adres Inwestora:

Powiat Ostrowiecki– Zarząd Powiatu
ul. Hłzecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół projektowy:

I.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	04.2023	
					Egz.	1 2 3

Załącznik nr 4 do decyzji, zgłoszenia, pisma
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

nr decyzji
znak AB. 6740. 140. 2023. 15
z dnia 24.04.2023r.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Łukasz Smyta

SPIS TREŚCI



1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
2. Protokół GK-II.6630.29.2023.1 narady koordynacyjnej z dnia 22.03.2023 .
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: TI-T.6220.6.2022.EM z dnia 03.01.2023r.
4. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. znak PGED0323359KW23/2023 z dnia 23.03.2023r.
5. Warunki techniczne Polska Spółka Gazownictwa znak:PSGKI.ZMSZ.763.031.2.22 z dnia 27.05.2022r.
6. Warunki techniczne Gminy Bodzechów znak: GK.7000.054.2022 z dnia 21.04.2022r. dotyczące przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej.
7. Warunki Techniczne PGE Dystrybucja S.A. znak: RM/SR/2464/2022 z dnia 05.04.2022r. dotyczące usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej.
8. Zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Starostę Ostrowieckiego Znak: IR.V.7121.382.2022 z dnia 27.10.2022r.

9. Decyzja Wadymowa znak: W.A.242.4.4210.34.2022.PL z dnia 22.05.2023r.
PK
31.05.2023

nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik



Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

rodzaj dokumentacji:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)**

nazwa zadania
inwestycyjnego:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna”

adres i kategoria obiektu:

adres: DP 0665T, Świrna, Jędrzejowice, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie

kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV


nazwa i adres Inwestora:

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu
ul. Hłzecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	04.2023	
2	drogowa	sprawdził	mgr inż. Anna Świdarska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	04.2023	
					Egz.	1 2 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ”)



1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1614T (stary nr 0665T) na odcinku od km ok. 4+975 do km ok. 6+753;
- budowa ciągu pieszo rowerowego;
- budowa chodnika o długości ok. 20m przy przystanku autobusowym w km ok. 5+000;
- rozbiorzka istniejącego mostu kamiennego sklepionego w miejscowości Jędrzejowice o nr inwentarzowym 01022840 oraz budowa nowego przepustu;
- rozbiorzka istniejącego mostu żelbetowego w miejscowości Świrna o nr inwentarzowym 01028407 oraz budowa nowego mostu monolitycznego;
- przebudowa istniejących zjazdów;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- umocnienie cieków przy wylotach z kanalizacji deszczowej;
- zabezpieczenie i przebudowa kolizji sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej;
- budowa kanału technologicznego;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego;
- rozbiorzka piwnicy zlokalizowanej częściowo w pasie drogowym na działce nr 265 oraz na działkach nr 472 i 473;
- rozbiorzka ogrodzeń zlokalizowanych w granicach projektowanego pasa drogowego oraz schodów na działce 265 oraz 139/1.
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1615T (stary nr 0666T);
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świrna, gminie Bodzechów, powiecie ostrowieckim w województwie świętokrzyskim i obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1614T (stary nr 0665T). Na przedmiotowym odcinku droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej.

Omawiany teren lokalizacji przedsięwzięcia jest położony poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży lub jezior. Brak tu również obszarów uzdrowiskowych i uzdrowisk. Na omawianym terenie nie występują tereny leśne.


Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji ma charakter pagórkowaty. Wzdłuż drogi występują duże skarpy. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od około 4,7 do 6m. Po obu stronach jezdni występują pobocza o zmiennej szerokości. Droga jest odwadniana powierzchniowo.

Na obszarze planowanej inwestycji w stanie istniejącym występuje oznakowanie poziome i pionowe.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników;
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne;
- głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników;
- praca w pobliżu sieci uzbrojenia terenu.



4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

W celu zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Nepelski
upr. bud. nr SWK/0050/POOD/11

.....
Podpis projektanta

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu wi tokrzyskim
Wydzia Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespó Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Wardy skiego 1 27-400 Ostrowiec w.
tel. 41 249 92 00



Znak sprawy: GK-II.6630.29.2023.1

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoc rodków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego (http://ostrowiec.geoportal2.pl), zako czonej w dniu **2023-04-03**
sporz dzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwanej dalej "ustaw "

Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, **sieć elektroenergetyczna**
sieć gazowa
przyłącze gazowe
sieć wodociągowa
przyłącze wodociągowe
sieć kanalizacyjna
sieć telekomunikacyjna

w miejscowo ci: **gmina Bodzechów, obręb Jędrzejowice, obręb Świrna**

a wniosek z dnia: **2023-03-22**

Wnioskodawca: Rafa lusarski SBII PROSTA-PROJEKT
Hauke Bosaka 1/209 , 25-217 Kielce

Inwestor: Powiat Ostrowiecki, ul. I ecka 37 27 - 400 Ostrowiec wi tokrzyski
I ecka 37 , 27-400 Ostrowiec wi tokrzyski

Przewodniczący narady:

Z upowa nienia Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Grzegorz Olsza ski

W poniższej tabeli przedstawiono:

- imiona i nazwiska uczestników narady oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentuj ,
- stanowiska uczestników narady.

Puste pola oznaczaj , e prawid owo zawiadomione podmioty nie wypowiedzia y si , co jest równoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy przewodnicz ego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecno na naradzie koordynacyjnej podmiotu nale ycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si , e podmiot ten nie sk ada zastrze e o usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym..."

Lp	Podmiot	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko upoważnionego przez podmiot uczestnika narady Data
1	Przewodnicz cy narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu w., Wydzia Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespó Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
2	Protokolant, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu w., Wydzia Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespó Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
3	Gmina mielów		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

4	Gmina Kunów		
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.		
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"		
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów	Nie dotyczy RE Staszów	Marek S omka 2023-03-24 13:08:43
8	OSTROWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
9	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna		
10	Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.		
11	Województwo świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	brak uwag	Przemysław Marzec 2023-03-30 14:57:57
12	Orange Polska S. A.		
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Zastosować do wydanych warunków technicznych na zabezpieczenie i przebudowę sieci gazowej. O planowanym terminie prowadzenia prac w obszarze sieci gazowej powiadomi OZG w Kielcach ul.	Maciej Osiało  2023-06-01 13:06:30 PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Loefflera 2 25-550 Kielce, celem ustanowienia nadzoru bran owego.



14	PGW Wody Polskie Zarz d Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Ostrowcu wi tokrzyskim	Inwestycj nale y wykona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 z pó . zm.). M.in. zgodnie z art. 389 pkt 9 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe p yn ce przewodów. M.in. zgodnie z art. 261 nale y docelowo zawrze umow u ytkowania gruntów pokrytych wodami.	Marta Lis 2023-03-28 14:10:12
15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu w. Wydzia Infrastruktury i Rozwoju Powiatu		
16	wi tokrzyski Zarz d Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie		
17	Gmina Baków		
18	Gmina Bodzechów		
19	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Kielcach	nie dotyczy	Marta Mosio ek 2023-03-24 12:27:22
20	Netia S.A.	brak uwag	Alan Krulikowski 2023-03-30 15:31:27
21	GINA WA NIÓW		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

22	Gmina Ostrowiec wi tokrzyski		
23	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.		
24	HYDROMA Sp. z o.o.		
25	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Starachowicach	Nie dotyczy obszaru działania NW Starachowice.	Ewelina Dębek 2023-03-24 13:59:39
26	NEXERA Sp. z o.o.	Opinia Pozytywna Uzgodniono lokalizację projektowanej infrastruktury. Istniejąca Infrastruktura - systemy energetyczne - wskazana do przebudowy posiada również sieć Nexera. Proszę wystąpić do Nexera Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych dla jej zabezpieczenia lub przebudowy. Kontakt pod adresem: uzgodnij@nexera.pl oraz na adres utrzymanie@nexera.pl Nexera Sp. z o.o. jako dzierżawca, może wydać warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektów przebudowy przez podmiot będący gestorem podbudowy systemu lub kanalizacji.	Andrzej Grycmacher 2023-04-03 09:47:06

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej".

Stanowiska uczestników narady zostały wyrażone osobiście poprzez moduł Internetowe narady koordynacyjnej Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego, w związku z czym uznaje się spełnienie warunku wynikającego z w/w przepisu.



Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
mgr inż. Grzegorz Olszański
(podpisano elektronicznie)

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Olszański
Data: 2023.04.04
14:18:43 CEST

Sporządził: Kamil Skiba

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK0050/POOD/11

[illegible]


 Callio
 THE GREAT FUTURE
 The Great Future Starts
 with Callio
 555 0016

MAPA DO CELŃW PROJEKTOWYCH

Projektowanie i realizacja systemu

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Realizacja i wdrożenie

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

Wdrożenie i testy

GR-1644-19-2022, GR-1644-19-2022
GR-1644-19-2023

[illegible]

Legenda:

	istn. granice działek		Brzoza
	proj. krawężnik		
	proj. obrzeże		
	proj. palisada		
	proj. mur oporowy		Brzoza
	proj. bulwarada		
	proj. bariera ochronna		
	ogrodzenie do rozbiórki		
	proj. mijalnia pod wiatę		
	<u>Brzoza elektryczna:</u>		
	Proj. słup energetyczny		
	Proj. linie kablowe świetlnikowe		
	Proj. osłona rufowa HDPE		
	Proj. oprawa uliczna LED		
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą uliczną LED		
			
			
			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Dokument
podpisany przez
Grzegorz Olszańs
Data: 2023.04.04
14:20:31 CEST

[illegible]

Legend:

	istn. granice działek
	proj. krawężnik
	proj. obrzeże
	proj. polisado
	proj. mur oporowy
	proj. bulustrado
	proj. bariera ochronna
	ogrodzenie do rozbiórki
	proj. miejsce pod wiatę

Bronza elektryczna:

	Proj. słup energetyczny
	Proj. linie kablowe oświetleniowe
	Proj. osłona rurowa HOPE
	Proj. oprawa uliczna LED
	Projekowany słup oświetleniowy z oparą uliczną LED
	istn. oprawy

Branża teletechniczna:

	Proj. słup teletechniczny
	Proj. kanał TP
	Proj. kanał teleoptyczny

Branża sanitarna:

	– proj. sieć gazowa PE100 SDR 17 ø90x5,4mm
	– proj. przyłącze gazowe PE100 RC SDR11 63x3,8mm – szafka gazowa do przestawienia
	– proj. rura osłonowa z P
	– uzbrojenie do likwidacji
	– proj. sieć kanalizacji deszczowej
	– proj. wpusty
	– proj. sieć kanalizacji sanitarnej
	– proj. sieć wodociągowa
	– proj. przebudowa hydrant
	– proj. zasauwa wodociągu

Polebaczem, za niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i inżynierskich, których rezultaty udostępniamy w formie niniejszej, w celu zapewnienia informacji technicznej i projektowej, w tym w szczególności informacji o warunkach i sposobie wykonania przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia, którego przedmiot

[illegible]

**WÓJT GMINY
BODZECHÓW**

TI -T.6220.6.2022.EM



DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1839) w związku z art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Inwestora: Powiatu Ostrowieckiego z/s ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.**, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego reprezentującego firmę: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA PROJEKT z/s ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: **„Rozbudowie drogi powiatowej nr 0665T w msc. Świrna” w ramach inwestycji: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665 T w msc. Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”.**


- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0665T w msc. Świrna” w ramach inwestycji: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665 T w msc. Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”**
- II. **Ustalam warunki i wymagania wykorzystania terenu, jakie winien spełnić Inwestor w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:

1. Odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.
2. Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, wyposażyć w sorbenty oraz w odpowiednie pojemniki służące do magazynowania zużytych sorbentów, do czasu odbioru ich przez wyspecjalizowaną firmę.
3. W sytuacjach awaryjnych takich jak wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
4. Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.
5. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
6. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
7. Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić we własnym zakresie np. beczkowozami lub pobierać z wodociągu za zgodą zarządcy sieci.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


8. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
9. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
10. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
11. Masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia, masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania traktowane jako odpad wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom.
12. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanej kanalizacji deszczowej.
13. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty, nie dopuszczać do przepełnienia
14. Prace przy przebudowie i rozbiórce mostów na ciekach Dopływ spod Szwarszowic oraz Modła prowadzić ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się przerw brodowych.
15. Zabezpieczyć ciekі: Dopływ spod Szwarszowic oraz Modła przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem np. poprzez wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem.
16. Wszelkie prace prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód, nie doprowadzać do zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach oraz zmiany kierunków i prędkości przepływu wód.
17. Prace budowlane w korycie cieków: Dopływ spod Szwarszowic oraz Modła ograniczyć do niezbędnego minimum prowadzić poza okresem tarła, zasiedlającej ciekі ichiofauny oraz z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości przepływu nienaruszalnego wód w ciekach.
18. Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum, wskazane jest aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
19. Zaplecze budowy, bazy materiałów, miejsca czasowego gromadzenia odpadów oraz parking sprzętu i maszyn należy zlokalizować w odległości min. 50 m od koryt cieków Modła o Dopływ spod Szwarszowic.
20. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.
21. Prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy
22. Prace ziemne w rejonie cieków prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października (tj. poza okresem rozrodczym większości zwierząt).
23. Prace dotyczące rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów inżynierskich prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
24. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków. Prowadzenie wycinki w innym terminie możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

UZASADNIENIE



W dniu 28.04.2022 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Inwestora: Powiatu Ostrowieckiego z/s ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św., (działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego) - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0665T w msc. Świrna” w ramach inwestycji: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665 T w msc. Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”. Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko następujące dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia (Kip) opracowaną w kwietniu 2022 r. przez Panią Wiolettę Chaba – Demiańczuk reprezentującą firmę: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie Prosta Projekt, z/s Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, której integralną część stanowią uzupełnienia z dni: 30.06.2022 r., 09.08.2022 r., oraz 15.09.2022 r., 27.10.2022 r i 16.11.2022 r. Ponadto załączono kopie: mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie § 3 ust. 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Bodzechów zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św., oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w wydanej w dniu 24.05.2022 r. opinii sanitarnej znak: NZ.9022.4.13.2022 stwierdził, że dla w/w inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu w wydanej w dniu 12.05.2022 r. opinii znak: WA.ZZŚ.4.435.1.154.2022.JM wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w wydanym w dniu 01.12.2022 r. postanowieniu znak: WOO.II-4220.183.2022.KKJ.7 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po rozważeniu zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stwierdzono co następuje:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:**

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 0665T na długości ok. 1,8 km, tj. od km ok. 4+975 do km ok. 6+750 km, zlokalizowanej w obrębach: Jędrzejowice, Świrna, gmina Bodzechów oraz w obrębie 40 Ostrowiec Świętokrzyski, miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Początek planowanego odcinka drogi powiatowej znajduje się na wysokości działki nr ewid. 472 obręb Jędrzejowice, a koniec na wysokości działki nr ewid. 21 obręb 40 Ostrowiec Świętokrzyski. Droga przebiega głównie przez tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od ok. 6,6 m do ok. 26,3 m. Szerokość planowanego pasa drogowego wyniesie od ok. 10 m do ok. 26,3 m. Droga powiatowa nr 0665T posiada klasę Z, kategorię ruchu KR2, jezdnię o zmiennej szerokości od ok. 4,7 m do 6 m, obustronne pobocza o zmiennej szerokości, częściowo umocnione kruszywem. W ciągu projektowanego odcinka zlokalizowane są dwa obiekty mostowe:

- most kamienny w miejscowości Jędrzejowice w km drogi ok. 5+259,5, o sklepieniu łukowym, światło pionowe wynosi ok. 1,2 m, poziome ok. 3,5 m, obiekt nie jest wyposażony w suche półki dla migracji zwierząt, brzegi cieku w rejonie mostu nie są umocnione,

- most betonowy, jednoprzęsłowy, przyczółki mostu z ciosów kamiennych, w miejscowości Świrna w km drogi ok. 6+182,8, światło poziome wynosi ok. 6,85 m, pionowe ok. 1,2-1,85 m, obiekt nie jest wyposażony w suche półki dla migracji zwierząt, brzegi cieku w rejonie mostu nie są umocnione.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę elementów drogi oraz dwóch obiektów inżynierskich,
- rozbudowę konstrukcji jezdni i jej poszerzenie do ok. 5,5 m,
- budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego (o nawierzchni bitumicznej) o szerokości ok. 3 m, jednostronnej opaski z kruszywa o szerokości ok. 0,5 m, niewielkich odcinków jednostronnego chodnika (przy niektórych zjazdach, przystankach autobusowych, w rejonie mostu w km drogi ok. 6+182,8) o szerokości od ok. 1,5 do ok. 2 m,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki,
- budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi, z pięcioma wylotami do cieków (Dopływu spod Swarszowic, Modła),
- wykonanie nowego przepustu w miejscu istniejącego mostu w km drogi ok. 5+259,5 w miejscowości Jędrzejowice na cieku Dopływ spod Swarszowic, przepust o konstrukcji żelbetonowej, jednoprzęsłowej o schemacie ramownicowym posadowiony na palach betonowych, światło poziome ok. 3,15 m, światło pionowe ok. 1,35 m, wyposażonego w suchą półkę dla płazów, małych zwierząt i bezkręgowców, o wymiarach min. 0,75 x 1 m wykonaną z koszy gabionowych, przykrytych warstwą gruntu o grubości ok. 5 cm na geowłókninie, umocnienie brzegów cieku materacami gabionowymi na długości ok. 7 m za i przed obiektem inżynierskim,
- wykonanie nowego mostu monolitycznego w miejscu istniejącego mostu żelbetowego w km drogi ok. 6+182,8 w miejscowości Świrna na cieku Modła, obiekt inżynierski o konstrukcji żelbetonowej, jednoprzęsłowy o schemacie ramownicowym posadowiony na palach betonowych, światło poziome ok. 8,2 m, światło pionowe ok. 1,7 m, wyposażonego w suchą półkę dla płazów, małych zwierząt i bezkręgowców, o wymiarach min. 0,75 x 1 m wykonaną z koszy gabionowych, przykrytych warstwą gruntu o grubości ok. 5 cm na geowłókninie, umocnienie brzegów cieku materacami gabionowymi na długości ok. 12,8 m przed obiektem inżynierskim i ok. 13 m za obiektem,
- wykonanie umocnień cieku Modła przy trzech wylotach kanalizacji do tego cieku, tj.: przy wylocie planowanej kanalizacji poprowadzonej z analizowanej drogi przez działkę nr ewid. 399 obręb Świrna (odcinek o długości ok. 574 m), przy wylocie z kanalizacji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

na wysokości działki nr ewid. 186 obręb Świrna, przy wylocie z kanalizacji na wysokości działki 192/1 obręb Świrna. Ww. umocnienia koryta cieku Modła (dna i skarp) będą wykonane w postaci materacy siatkowo-kamiennych na długości ok. 5 m poniżej i ok. 3 m powyżej planowanych wylotów z kanalizacji, na początku i końcu umocnień wykonane zostaną palisady drewniane,

- przebudowę sieci uzbrojenia w miejscach kolizji,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się przekształcenia rzeźby terenu. Droga poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie. Planowana rozbudowa odcinka drogi powiatowej spowoduje poprawę warunków ruchu drogowego, w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Projektowane parametry drogi:

- klasa techniczna: Z (zbiorcza),
- kategoria ruchu: KR3
- szerokość jezdni ok. 5,5 m,
- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, nawierzchni asfaltowej, po lewej stronie drogi,
- opaska z kruszywa o szerokości ok. 0,5 m, po prawej stronie drogi,
- prędkość projektowa: 40 km/h.

Natężenie ruchu na przedmiotowej drodze po rozbudowie oszacowano na ok. 980 poj./dobę (2022r.) oraz 1371 poj./dobę (2043 r.). Nie planuje się rozbudowy/przebudowy sieci uzbrojenia na terenie wnioskowanego przedsięwzięcia, która mogłaby kwalifikować się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Powierzchnia terenu pod planowane przedsięwzięcie wynosi łącznie ok. 2,5 ha. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane są obecnie powierzchniowo, po realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do planowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiorników – rzeki Modły i Dopływu spod Swarszowic. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi rosną pospolite drzewa i krzewy, które będą wymagały usunięcia. Przewiduje się wycinkę ok. 101 drzew i ok. 30 krzewów, która będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 265, 137, 135 obręb 0008 Jędrzejowice, oraz na działkach 410/2, 415, 394, 391, 183/1, 182 obręb Świrna, gm. Bodzechów.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Realizacja inwestycji będącej przedmiotem niniejszej opinii powinna być zaplanowana w koordynacji z innymi przedsięwzięciami na terenie gminy Bodzechów i Ostrowiec, tak aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wodnych i powierzchni ziemi:

ZA ZGODNOŚCIĄ Z PRZEWIDANĄ
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda, głównie do celów sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego oraz piasek, kruszywo, beton, kostka betonowa, masy bitumiczne, żywice epoksydowe, cement, krawężniki, obrzeża, powłoki antykorozyjne itp. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Planowana inwestycja nie ma charakteru działalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie eksploatacji/użytkowania będzie występowało zapotrzebowanie m.in. na środki do utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi będzie wymagała również zużycia materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji – dotyczy wykonywania remontu drogi.

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 101 drzew i ok. 30 krzewów. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Podczas prac budowlano-montażowych w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany. Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Zaplecze budowy, bazy materiałów, miejsca czasowego gromadzenia odpadów oraz parking sprzętu i maszyn należy zlokalizować w odległości min. 50 m od koryt cieków Modła o Dopływ spod Swarszowic. Zastosowane będą rozwiązania zapobiegające zanieczyszczeniu cieków, przy zastosowaniu np. grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem, zastosować osłony zapobiegające zanieczyszczeniu wód cieków materiałami z rozbiórki i budowy. Prace związane z rozbiórką istniejących, budową nowych obiektów inżynierskich, umocnieniem koryt cieków w ich rejonie, oraz w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej będą prowadzone w sposób zapewniający przepływ nienaruszalny cieków. Prace dotyczące rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów inżynierskich, wykonanie umocnień koryta cieków Modła Dopływ spod Swarszowic będą wykonywane wyłącznie ze stanowisk brzegowych, wyklucza się stosowanie przepraw brodowych. Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostać wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być niezwłocznie usuwane. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą

materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikać będzie również równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Zabrania się pozostawienia pojazdów i maszyn pracujących na biegu jałowym. Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.

Roboty ziemne związane z korytowaniem pod drogę przewidziano do głębokości ok. 1 m, natomiast w związku z przebudową i budową sieci infrastruktury do głębokości ok. 3 m (głównie pod projektowany kanał deszczowy). Roboty ziemne obejmować będą również zakres związany z wykonaniem fundamentów pod obiektami inżynierskimi. W ramach analizowanej inwestycji nie przewiduje się zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. W/w place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować. Na etapie realizacji Inwestor winien zapewnić dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których zawartość winna być odbierana przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków.

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101 lit. r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. gleba i ziemia używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

Przedmiotową rozbudowę drogi planuje się po istniejącym śladzie. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 101 szt. drzew z gatunku: robinia akacjowa

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

ok. 39 szt., dąb czerwony ok. 15 szt., wierzba biała ok. 9 szt., pojedyncze drzewa z gatunków: sosna, jałowiec płóty, brzoza, buk zwyczajny, grusza drobnowocowa. Ponadto przewiduje się wycinkę ok. 30 szt. krzewów z gatunku: żywotnik zachodni ok. 12 szt., robinia akacjowa ok. 7 szt., pojedyncze okazy: dereń jadalny, forsycja zwisła, pigwowiec okazały, śliwa tarnina, bez, czarny, świerk pospolity, śliwa wiśniowa. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze należy: prace ziemne w rejonie cieków prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października (tj. poza okresem rozrodczym większości zwierząt), dodatkowo prace dotyczące rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów inżynierskich prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków. Prowadzenie wycinki w innym terminie możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, Tereny w rejonie cieków, obniżen terenu i zastoisk z wodą na etapie budowy wygradzić siatką o drobnych oczkach (poniżej 5 mm), o wysokości co najmniej 50 cm npt, z wywniętą na zewnątrz górną częścią oraz wkopaną w grunt ok. 20 cm ppt, zaplecze budowy. Bazy materiałów, parking sprzętu i maszyn zlokalizować należy zlokalizować w odległości minimum 50 m od koryt cieków naturalnych, na czas robót wprowadzić rozwiązania zabezpieczające ciek przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem np. poprzez wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem, zastosować osłony zapobiegające zanieczyszczeniu wód cieków materiałami z rozbiórki i budowy. Prace dotyczące rozbiórki istniejących i budowy nowych obiektów inżynierskich, wykonanie umocnień koryt cieków Modła o Dopływ spod Swarszowic będą wykonywane wyłącznie ze stanowisk brzegowych cieków. Wyklucza się stosowanie przepraw brodowych. Prace związane z rozbiórką istniejących, budową nowych obiektów inżynierskich, umocnieniem koryt cieków w ich rejonie, oraz w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, prowadzić w sposób zapewniający przepływ nienaruszalny cieków. Wyposażyć obiekty inżynierskie w suche półki o wymiarach min. 0,75 x 1 m. Znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia na ten czas należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie.

W obrębie systemu korzeniowego drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów, nie lokalizować placów składowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi uszkodzenie należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Istniejące światło poziome mostu w km ok. 5+259,5 na cieku Dopływ spod Swarszowic ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu (o ok. 35 cm), światło pionowe zwiększy się o ok. 15 cm w stosunku do stanu obecnego, wykonana zostanie sucha półka o wymiarach min. 75 x 100 cm, o nawierzchni gruntowej, która będzie stanowiła przejście dla płazów, małych ssaków i bezkręgowców. Istniejące światło poziome mostu w km ok. 6+182,8 na cieku Modła zwiększy się o ok. 1,37 m, światło pionowe zostanie ujednolicone z obecnego zmiennego wynoszącego ok. 1,2 – 1,85 m na wynoszące ok. 1,68 m, również wykonana zostanie sucha półka o wymiarach min. 75 x 100 cm, o nawierzchni gruntowej, która będzie stanowiła przejście dla płazów, małych ssaków i bezkręgowców

Nie planuje się żadnych prac związanych z ingerencją w koryta cieków polegających na ich regulacji, profilowaniu, odmulaniu. Biorąc pod uwagę zakres i sposób prowadzenia prac

związanych z rozbiórką obiektów inżynierskich, wykonanie planowanego zabezpieczenia koryt cieków z materaców gabionowych i suchych pólek pod obiektami inżynierskimi zamierzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko, w tym florę i faunę, na elementy hydromorfologiczne (m. in. ciągłość morfologiczną), elementy biologiczne, elementy fizyko-chemiczne cieków. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, aby realizacja planowanej inwestycji mogła znacząco negatywnie oddziaływać na warunki migracji zwierząt w obrębie korytarza lokalnego – tj. cieków: Dopływ spod Swarszowic i Modła.

Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, max. 980 pojazdów na dobę (2022 rok) i ok. 1371 poj./dobę (okres perspektywy na 2043 rok) oraz poprowadzenie drogi i mostów po istniejącym śladzie, bez znacznej zmiany niwelety, migracja dużych i średnich zwierząt odbywać się będzie jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z „Poradnika projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (Rafał T. Kurek) takie rozwiązania mogą być stosowane w przypadku dużych i średnich zwierząt przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 10 000 pojazdów/dobę. Pod mostami zostaną wykonane również przejścia dla płazów, małych zwierząt i bezkręgowców, co umożliwi zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych (szlaków migracyjnych) tych zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, aby rozbudowa drogi mogła znacząco negatywnie oddziaływać na warunki migracji zwierząt.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziaływała będzie przede wszystkim na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zlokalizowane są tereny podlegające ochronie akustycznej, które na podstawie dokumentacji sprawy zostały zaklasyfikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla w/w terenów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) wynoszą dla zabudowy jednorodzinnej 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w w/w rozporządzeniu na terenach chronionych akustycznie. Inwestycja nie powinna także spowodować ponadnormatywnej immisji substancji zanieczyszczających powietrze. Ocenia się, że wielkości immisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845). W celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego, dla redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu w Uchwale Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” (Dz. Urz. Woj. Świąt. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego tj. m.in. przebudowa i modernizacja dróg. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w w/w założenia. Planowane zamierzenie ma na celu m.in. poprawę stanu nawierzchni drogi oraz płynności ruchu. Działanie to wpłynie na minimalizowanie oddziaływania przedmiotowej drogi na poszczególne komponenty środowiska, w tym na poprawę klimatu akustycznego i stanu jakości powietrza w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie również z koniecznością odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni z odprowadzeniem wód do planowanej kanalizacji deszczowej. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu pojazdów stwierdzono, że wody opadowe lub roztopowe nie będą zawierały zanieczyszczeń w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15

mg/l węglowodorów ropopochodnych.. Oceniono, że możliwe jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych planowanymi wylotami do cieków Dopływ spod Swarszowic i Modła. Rozwiązanie to nie będzie się wiązało ze zmianą stanu wody wpływającą ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowa droga stanowi część lokalnego krajobrazu, jest w niego wpisana i jednocześnie sama go kształtuje. Odpady wytworzone zarówno na etapie eksploatacji, jak i likwidacji, należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. odpady selektywnie magazynować na terenie Inwestora w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na analizowanym terenie może być związane z poważną awarią w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewożonych substancji niebezpiecznych, wyciekiem płynów eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdów samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych regulują stosowne przepisy wprowadzające m.in. odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że: wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji, przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>), terenami zagrozenia powodziowego - zgodnie z mapami zagrozenia powodzią na stronie internetowej <https://wody.isok.gov.pl>, w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych. Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowania przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

- obszarach ochrony uzdrowiskowej, strefy ochronnej uzdrowiska, najbliższe uzdrowisko Busko-Zdrój zlokalizowane jest w odległości ponad 63 km w kierunku południowo-zachodnim,
- obszarach leśnych,
- strefach ochronnych ujęć wód
- obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, najbliższy GZWP nr 420 Zbiornik Wierzbica-Ostrowiec zlokalizowany jest w odległości ok. 7 km od inwestycji,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Bodzechów, Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039 zlokalizowany został w odległości ok. 780 m w kierunku północno-zachodnim. Najbliższe siedliska będące przedmiotami ochrony w powyższym obszarze Natura 2000 to siedlisko 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) usytuowane w odległości ok. 800 m od zamierzenia oraz siedlisko o kodzie 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) w odległości ok. 1,3 km w kierunku północno-zachodnim. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz planowane rozwiązania na etapie realizacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. Planowany do rozbudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w odległości ponad 9 km od głównego korytarza ekologicznego GKPdC-3 o nazwie Sieradowicki Park Krajobrazowy i Dolina Kamiennej zlokalizowanego w kierunku wschodnim od inwestycji;

b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- w obszarze zabudowanym. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza,
- na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały Nr XXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. 2013 r., poz. 3309). Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi. Przedmiotowa inwestycja przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszym postanowieniu nie stoi w sprzeczności z działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na w/w obszarze obowiązują również zakazy, o których mowa w § 4 w/w uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) nie mają zastosowania dla niego zakazy określone w uchwale. Ponadto przedłożona

dokumentacja wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW200062349169 nazwanym Modła, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Status –naturalna część wód, aktualny stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych –niezagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Dla JCWP nie przewidziano odstępstwa od osiągnięcia celu środowiskowego,
- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000102 - region wodny Środkowej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry, chemiczny jako słaby. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Dla JCWPd przewidziano odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. z uwagi na brak możliwości technicznych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości, takie jak emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas, powstawanie odpadów, występować będą z największą intensywnością w trakcie prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska. Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także powyższe uwarunkowania, ustalono, że nie ma konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11



W trakcie postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Informacja

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bodzechów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Inwestor : Powiat Ostrowiecki
2. Pełnomocnik: Pan Paweł Nepelski
3. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego - poprzez obwieszczenie
4. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.

Z up. WÓJTA
Jarosław Dębicki
Jarosław Dębicki
Zastępca Wójta

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o oś

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 0665T na długości ok. 1,8 km, tj. od km ok. 4+975 do km ok. 6+750 km, zlokalizowanej w obrębach: Jędrzejowice, Świrna, gmina Bodzechów oraz w obrębie 40 Ostrowiec Świętokrzyski, miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Początek planowanego odcinka drogi powiatowej znajduje się na wysokości działki nr ewid. 472 obręb Jędrzejowice, a koniec na wysokości działki nr ewid. 21 obręb 40 Ostrowiec Świętokrzyski. Droga przebiega głównie przez tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od ok. 6,6 m do ok. 26,3 m. Szerokość planowanego pasa drogowego wyniesie od ok. 10 m do ok. 26,3 m. Droga powiatowa nr 0665T posiada klasę Z, kategorię ruchu KR2, jezdnię o zmiennej szerokości od ok. 4,7 m do 6 m, obustronne pobocza o zmiennej szerokości, częściowo umocnione kruszywem. Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę elementów drogi oraz dwóch obiektów inżynierskich,
- rozbudowę konstrukcji jezdni i jej poszerzenie do ok. 5,5 m,
- budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego (o nawierzchni bitumicznej) o szerokości ok. 3 m, jednostronnej opaski z kruszywa o szerokości ok. 0,5 m, niewielkich odcinków jednostronnego chodnika (przy niektórych zjazdach, przystankach autobusowych, w rejonie mostu w km drogi ok. 6+182,8) o szerokości od ok. 1,5 do ok. 2 m,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki,
- budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi, z pięcioma wylotami do cieków (Dopływu spod Swarszowic, Modła),
- wykonanie nowego przepustu w miejscu istniejącego mostu w km drogi ok. 5+259,5 w miejscowości Jędrzejowice na cieku Dopływ spod Swarszowic, przepust o konstrukcji żelbetonowej, jednoprzęsłowej o schemacie ramownicowym posadowiony na palach betonowych, światło poziome ok. 3,15 m, światło pionowe ok. 1,35 m, wyposażonego w suchą półkę dla płazów, małych zwierząt i bezkręgowców, o wymiarach min. 0,75 x 1 m wykonaną z koszy gabionowych, przykrytych warstwą gruntu o grubości ok. 5 cm na geowłókninie, umocnienie brzegów cieku materacami gabionowymi na długości ok. 7 m za i przed obiektem inżynierskim,
- wykonanie nowego mostu monolitycznego w miejscu istniejącego mostu żelbetowego w km drogi ok. 6+182,8 w miejscowości Świrna na cieku Modła, obiekt inżynierski o konstrukcji żelbetonowej, jednoprzęsłowy o schemacie ramownicowym posadowiony na palach betonowych, światło poziome ok. 8,2 m, światło pionowe ok. 1,7 m, wyposażonego w suchą półkę dla płazów, małych zwierząt i bezkręgowców, o wymiarach min. 0,75 x 1 m wykonaną z koszy gabionowych, przykrytych warstwą gruntu o grubości ok. 5 cm na geowłókninie, umocnienie brzegów cieku materacami gabionowymi na długości ok. 12,8 m przed obiektem inżynierskim i ok. 13 m za obiektem,
- wykonanie umocnień cieku Modła przy trzech wylotach kanalizacji do tego cieku, tj.: przy wylocie planowanej kanalizacji poprowadzonej z analizowanej drogi przez działkę nr ewid. 399 obręb Świrna (odcinek o długości ok. 574 m), przy wylocie z kanalizacji na wysokości działki nr ewid. 186 obręb Świrna, przy wylocie z kanalizacji na wysokości działki 192/1 obręb Świrna. Ww. umocnienia koryta cieku Modła (dna i skarp) będą wykonane w postaci materacy siatkowo-kamiennych na długości ok. 5 m poniżej i ok. 3 m powyżej planowanych wylotów z kanalizacji, na początku i końcu umocnień wykonane zostaną palisady drewniane,
- przebudowę sieci uzbrojenia w miejscach kolizji,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Droga poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie. Planowana rozbudowa odcinka drogi powiatowej spowoduje poprawę warunków ruchu drogowego, w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Natężenie ruchu na przedmiotowej drodze po rozbudowie oszacowano na ok. 980 poj./dobę (2022r.) oraz 1371 poj./dobę (2043 r.). Nie planuje się rozbudowy/przebudowy sieci uzbrojenia na terenie wnioskowanego przedsięwzięcia. Powierzchnia terenu pod planowane przedsięwzięcie wynosi łącznie ok. 2,5 ha. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane są obecnie powierzchniowo, po realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do planowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiorników – rzeki Modły i Dopływu spod Swarszowic. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi rosną pospolite drzewa i krzewy, które będą wymagały usunięcia. Przewiduje się wycinkę ok. 101 drzew i ok. 30 krzewów, która

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

będzie prowadzona na działkach nr ewid.: 265, 137, 135 obręb 0008 Jędrzejowice, oraz na działkach 410/2, 415, 394, 391, 183/1, 182 obręb Świrna, gm. Bodzechów.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości, takie jak emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas, powstawanie odpadów, występować będą z największą intensywnością w trakcie prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska. Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z up. WOJTA
Jarosław Dębicki
Zastępca Wójta

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Signature]
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 267 42 98
e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl



Ostrowiec Świętokrzyski, 23 marca 2023

L. dz. /PGED0323359KW23/2023


Egz. nr 1



Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-
Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
ul. Hauke-Bosaka 1/209
25-217 Kielce

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim **uzgadnia bez uwag** przedłożoną dokumentację projektową w zakresie przebudowy kolizji w oparciu o warunki usunięcia kolizji nr WK/4/2022r. dla zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna**”

Warunkiem realizacji projektu jest zawarcie pomiędzy Inwestorem a PGE Dystrybucją S.A. umowy usunięcia kolizji.



podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: R. Strojny

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

ZA ZGODNOŚĆ ZORYGINAŁEM



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno Inżynierskie
Prosta Projekt
ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka
1/209
25-217 Kielce

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.763.031.2.22

Sandomierz, 27.05.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: Świrna, woj. świętokrzyskie

Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: droga powiatowa nr 0665T

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) E

II. Warunki techniczne

Odcinek	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Warunki techniczne
1 - 2	ś/c	dn 40	PE	10	Należy zachować przykrycie gazociągu min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
3 - 4	ś/c	dn 75	PE	10	Gazociąg należy przebudować na PE100 dn 90 oraz zabezpieczyć rurą osłonową.
5 - 6	ś/c	dn 40	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
7 - 8	ś/c	dn 25	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
9 - 10	ś/c	dn 75	PE	22	Gazociąg należy przebudować na PE100 dn 90. Gazociąg sytuować poza projektowaną jezdnią.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

STAROSTA
OSTROWIECKI

11 - 12	ś/c	dn 75	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
13 - 14	ś/c	dn 32	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
15 - 16	ś/c	dn 75	PE	10	Gazociąg należy przebudować na PE100 dn 90 oraz zabezpieczyć rurą osłonową.
17 - 18	ś/c	dn 40	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
19 - 20	ś/c	dn 75	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
21 - 22	ś/c	dn 75	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
23 - 24	ś/c	dn 40	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.
25 - 26	ś/c	Dn 40	PE	10	Gazociąg należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować przykrycie min. 1,0 m względem projektowanej nawierzchni jezdni ale nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji drogi.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Sieci gazowe należy projektować i budować z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.);
- Obowiązujące w PSG Standardy Techniczne IGG.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej niewchodzącej w zakres przedmiotowej przebudowy:

- przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdów, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;
- projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawędzie jezdni, krawężniki, obrzeża betonowe, krawędzie skarp przydrożnych oraz krawędzi rowów drogowych winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5 m od osi gazociągu;
- podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączi węchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu;
- w przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji;

3. Wymagania dot. technologii budowy:

- sieć gazową należy zaprojektować i wykonać w sposób nie kolidujący z planowaną budową oraz projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zachować przykrycie gazociągu na poziomie $0,8 \div 1,2$. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejącymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciągami pieszo-rowerowymi /parkingami, należy zachować odległość pionową do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
- sieć gazową projektować w odległości poziomej min. 0,5 m od elementów uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, krawędzi jezdni, krawężników, obrzeży betonowych, krawędzi skarp przydrożnych oraz krawędzi rowów drogowych;
- próbę szczelności i wytrzymałości zaprojektować wg Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-IGG-0301 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie”, $P_{\text{próby}} = 0,75 \text{ MPa}$;
- oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektować zgodnie z aktualnymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiał lokalizacyjny zastosować drut DY 1 x 2,5 mm²;
- włączenia przebudowanych odcinków gazociągu do istniejącej sieci gazowej należy przewidzieć bez konieczności wyłączenia głównego gazociągu (metoda hermetyczna).

4. Gazociągi i przyłącza

Gazociągi i przyłącza należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG:

- „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11



- „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”;
- „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
- własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli;
- wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z właściwą dyrektywą lub są zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną oprócz ww. dokumentów kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności sporządzoną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

- Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Projekt uzgodnić branżowo w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym OZG w Kielcach. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

- Dane Inwestora: Powiat Ostrowiecki – Zarząd powiatu, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- Projekt oraz przebudowę sieci gazowej należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora;
- Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz. Prace związane z nadzorem zostaną

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

- wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem;
- Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię w Sandomierzu odpłatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociąg wyłączony z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym;
 - Kalkulacja kosztów związanych z nadzorem oraz włączeniem przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem którego nie jest właścicielem, w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorów dokumentów obowiązujących w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID);
- Odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót;
- **Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu;**
- Ważność warunków określa się do dnia 26.05.2024 r.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>;
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach;
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sektora Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Piotr Stańkowski

Opracował: Michał Zaczekiewicz, tel. 15 833 61 26

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

- 1 x adresat,
- 1 x ZMSZ aa,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

GMINA BODZECZÓW
ul. Mickiewicza 10
25-100 Bodzechów
NIP 661-01-01-001-0000-0000

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie

"PROSTA-PROJEKT"

ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

Szewna, 21.04.2022 r.

OSTROWIECKI

GK.7000.054.2022

Dotyczy: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna”

Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji kolidującej z przedmiotową inwestycją należy wykonać w/g następujących zasad:

1. Przebieg i zagłębienie sieci i przyłączy wod-kan ustalić w terenie na podstawie wykopów kontrolnych.
2. W przypadku wystąpienia kolizji, w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z siecią wod-kan prace wykonywać ręcznie zachowując normatywne odległości.
3. Przebudować przejścia sieci wodociągowej pod drogą, wykonując je z rur PE zgrzewanych doczołowo o średnicach nie mniejszych niż przebudowywana sieć.
4. Skrzyżowania sieci wodociągowej z drogami, chodnikami, rowami odwadniającymi należy wykonać prostopadle i w rurach osłonowych.
5. Zagłębienie sieci wod-kan po rozbudowie drogi nie może ulec zmianie. W przypadku wypłyceń sieć należy przebudować.
6. Zastosować zasuw odcinające żeliwne z miękkim doszczelnieniem po obu stronach przejść pod drogą, chodnikiem, na każdym odgałęzieniu. Wyposażyć je w obudowę zasuw i żeliwną skrzynkę uliczną.
7. Przebudować istniejące przyłącza wodociągowe umieszczone pod nawierzchnią utwardzoną (asfalt, kostka brukowa) poprzez wymianę ich na przyłącza wykonane z rur PE.
8. Włączenia przebudowywanych przyłączy wodociągowych do wodociągu dokonać za pomocą opasek typu NWZ, wyposażyć je w obudowę zasuw i skrzynkę uliczną.
9. Nad przebudowywaną siecią i przyłączami położyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
10. Istniejącą i przebudowywaną sieć wodociągową oznakować tabliczkami domiarowymi do zasuw.
11. Obudowy zasuw (skrzynki uliczne) wyregulować do poziomu terenu (nawierzchni asfaltowej, kostki brukowej, gruntu) w przypadku ich braku lub uszkodzenia zamontować nowe.
12. Na czas wykonywania prac studzienki kanalizacyjne zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń powstałych przy pracach budowlanych oraz wód opadowych i infiltracyjnych.
13. Studzienki kanalizacyjne wyregulować do poziomu terenu (nawierzchni asfaltowej, kostki brukowej, gruntu) stosując pod włazy odpowiednie pierścienie regulacyjne, w przypadku braku lub uszkodzenia elementów studzienki zamontować nowe. Włazy na studzienkach dostosować do obciążenia ruchem kołowym. Przebudowa studzienek powinna zapewnić ich szczelność.

Propozycję przebudowy i zabezpieczenia sieci należy przedłożyć do akceptacji w Referacie Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Bodzechów.

SPECIALISTA
ds. sieci wodociągowej

nbawed
Mariusz Nowocień

Z zgodnością
z oryginałem

08.04.2022



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 68, fax (41) 267 42 98
e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec Św. dnia 05.04.2022r.

Ldz. RM/SR/...../2022

Powiat Ostrowiec
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją „Rozbudowy drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” złożony w dniu 28.03.2021 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec Świętokrzyski przesyła w załączeniu Warunki Usunięcia Kolizji nr **WK/4/2022**.

Jeżeli akceptują Państwo Warunki Usunięcia Kolizji i załączony do niniejszego pisma projekt umowy usunięcia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ostrowiec Św. w celu uzupełnienia projektu umowy o niezbędne dane.

Jednocześnie informujemy, że podstawą zawarcia umowy usunięcia kolizji jest opracowanie i uzgodnienie ze Spółką dokumentacji techniczno-prawnej określonej w Warunkach Usunięcia Kolizji, sporządzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z planowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.

Kontakt w sprawie: : Rafał Strojny,
tel. 48 41 267 4346, 885 332 004,
adres e-mail: rafal.strojny@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kierownik
Rafał Strojny

Załączniki:

1. Warunki Usunięcia Kolizji nr WK/4/2022
2. Wzór umowy - 1 egz.

Do wiadomości:

1. Prosta Projekt,
ul. Hauke-Bosaka 1/209,
25-217 Kielce
2. a/a

Powiat Ostrowiec
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI nr WK/4/2022

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek z dnia **28.03.2022r. nr dz. 2276** dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją: **Rozbudowa, drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna.**

1. Miejsce występowania kolizji: **Świrna, dz nr 99/3, 139/3, 183/1 i 410/2, gm. Bodzechów.**

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.:

1. **Odcinek linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, obwód nr 1 typu AsXSn 4x70 + 2x25mm², zasilany ze stacji transf. „Jędrzejowice 1”.**
2. **Odcinek linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, obwód nr 2 typu AsXSn 4x70 + 2x25mm² oraz obwód nr 1 typu AL 4x50+25mm², zasilane ze stacji transf. „Świrna 2”.**
3. **Odcinek linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, obwód nr 3 typu AL 4x70 + 35mm², zasilany ze stacji transf. „Świrna 1”.**

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr Z3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w następującym zakresie:

- i. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia (tom6)

- b) opracować projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporządzić na jego podstawie kosztorys inwestorski.
 - c) prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności

wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia. *Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej.*

- d) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji uzgodnić dokumentację techniczno-prawną (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z **RE Ostrowiec**.
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- e) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
- f) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji należy pozyskać i dostarczyć Spółce – własnym kosztem i staraniem (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunięciu kolizji w postaci:
Nieodpłatnej dla Spółki, bezterminowej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o treści: „Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń, na okres nieoznaczony, i że wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa. Służebność będzie polegać na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej na której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne w tym urządzenia powiązane, polegającej w szczególności na prawie do utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu”. Integralną częścią aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu będzie załącznik graficzny określający położenie urządzeń na nieruchomości objętej służebnością przesyłu, przy czym akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Spółki służebności przesyłu zostanie sporządzony przed demontażem urządzeń. W przypadku, gdy służebność ustanawiana jest poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostać dostarczony Spółce w terminie 7 dni od złożenia takiego oświadczenia z uwagi na ciążący na Spółce obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilno-prawnych.
- g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
- h) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
- j) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.

- 5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Rafał Strojny,

adres: rafal.strojny@pgedystrybucja.pl, tel 48 41 267 4346, 885 332 004.

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).

Rafał Strojny
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Osirowiec
Wydział Marktu Sieciowego
.....
Kierownik
zatwierdził
Stanisław Kaczwiński

UMOWA USUNIĘCIA KOLIZJI nr

zawarta w dniu w pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w całości opłacony, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział, adres:, zwaną w dalszej części umowy

Spółką, reprezentowaną przez:

.....
.....

a

..... zwanym w dalszej części umowy **Inwestorem**, reprezentowanym przez:

1.

2.

a łącznie zwanymi **Stronami**,

o następującej treści:

§1

1. Inwestor oświadcza, iż:

- a) planuje prace budowlane obejmujące budowę/przebudowę/remont drogi
(inwestycja Inwestora).
- b) w pasie drogowym projektowanej drogi znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne Spółki:
 - i..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
 - ii..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
 - iii..... (z podaniem rodzaju, ilości, długości itd.);
- c) dla zrealizowania prac wskazanych pod lit. a niezbędne będzie przełożenie urządzeń elektroenergetycznych wymienionych pod lit. b.;
- d) urządzenia elektroenergetyczne wymienione pod lit. b pozostają w kolizji oraz uniemożliwiają planowaną przez Inwestora inwestycję;
- e) dokona przełożenia wyżej wymienionych urządzeń elektroenergetycznych Spółki w miejsce niekolidujące z planowaną inwestycją w sposób określony zgodnie z warunkami usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr z dnia r. stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Miejsce, w którym będą umieszczone urządzenia elektroenergetyczne, zostanie szczegółowo określone przez przedstawicieli Stron w dokumentacji technicznej, podlegającej uprzedniemu zatwierdzeniu przez Spółkę;
- f) poniesie koszty związane z przełożeniem urządzeń wymienionych w lit. b według zasad określonych w niniejszej umowie.
- g) został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor oświadcza, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia elektroenergetyczne Spółki oraz urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych

elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia w wyniku zawarcia niniejszej umowy stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. W związku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która ulegnie przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor oświadcza, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

- h) został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi przeniesienie własności oraz wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji.

2. Spółka oświadcza i zapewnia Inwestora, iż:

- 1) jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy;
- 2) stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć;
- 3) przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Strony zgodnie ustalają:

- 1) zasady przełożenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy;
- 2) zasady ponoszenia przez każdą ze Stron kosztów związanych z przełożeniem przedmiotowych urządzeń;
- 3) zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Inwestora,
- 4) zasady przeniesienia na Spółkę własności nakładów poczynionych na urządzenia przenoszone w ramach kolizji, urządzenia odtworzone w całości lub w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowanych urządzeń.

4. Integralną część umowy stanowią WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI nr z dnia

5. W związku z treścią oświadczeń wskazanych w § 1 Inwestor oświadcza, iż przenosi na Spółkę własność nakładów poczynionych na urządzenia przebudowane w ramach kolizji, na urządzenia odtworzone w całości bądź w części (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz własność nowo wybudowanych urządzeń w ramach usuwania kolizji, a Spółka oświadcza, iż własność tę przyjmuje. Strony oświadczają, iż powyższe nakłady na urządzenia przebudowane urządzenia odtworzone w całości bądź w części (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą ich połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki.

6. Przeniesienie posiadania i własności powyższych urządzeń i nakładów potwierdza podpisany przez upoważnione do tego osoby Protokół Odbioru Technicznego (Protokoły Odbioru Technicznego w przypadku odbiorów częściowych), który potwierdza usunięcie kolizji w zakresie przełożenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b umowy, połączenie z siecią elektroenergetyczną Spółki powyższych przekładanych urządzeń wraz z nakładami i urządzeniami wskazanymi w § 1 ust. 5 oraz przeniesienie na Spółkę posiadania powyższych przekładanych urządzeń wraz z nakładami i urządzeniami wskazanymi w § 1 ust. 5.

7. Protokół/Protokoły Odbioru Technicznego podpisują osoby upoważnione przez Strony umowy, przy uwzględnieniu skutków oświadczenia woli podpisania powyższego Protokołu Odbioru Technicznego przez Strony, w szczególności skutków wskazanych w § 1 ust. 5 i 6.

Strony wskazują osoby upoważnione do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego wskazanego w § 1 ust. 6:

1. w imieniu i na rzecz Inwestora jest to:
 - i.(imię i nazwisko)
 - ii.(imię i nazwisko)
2. w imieniu i na rzecz Spółki jest to:
 - i. Dyrektor Generalny Oddziału.....,
 - ii. Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału,
 - iii. Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju Sieci Oddziału,
 - iv. Dyrektor Departamentu Specjalistycznego,
 - v. Dyrektor Rejonu **

W przypadku wskazania przez Stronę kilku osób uprawnionych do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego przyjmuje się, iż każda z tych osób uprawniona jest do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego jednoosobowo (samodzielnie).

Zmiana osób upoważnionych, wskazanych powyżej, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu i staje się skuteczna z chwilą złożenia przez Stronę oświadczenia na piśmie w tej sprawie drugiej Stronie, ze wskazaniem nowego przedstawiciela Strony (składającej oświadczenie).

8. Inwestor przenosi mocą niniejszej umowy własność środków trwałych (szczegółowo opisanych w Protokole Odbioru Technicznego), według następujących zasad (np. rodzaj, długość, ilość, wartość).

- 1.odcinek liniikV typu o długości
- 2.odcinek liniikV typu o długości
- 3.odcinek liniikV typu o długości
- 4.odcinek liniikV typu o długości

o łącznej szacowanej wartości zł.

Szczegółowy zakres przeniesienia/przebudowy/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych określony wynika z uzgodnionego przez Strony projektu budowlano-wykonawczego.

Dokładna wartość przekazywanych składników sieci elektroenergetycznej zostanie wskazana przez Strony w Protokole zdawczo-odbiorczym.

9. Podpisanie przez Inwestora bądź osoby przez niego upoważnione Protokołu Odbioru Technicznego potwierdza, iż nakłady poczynione na urządzenia elektroenergetyczne przenoszone w ramach kolizji, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu (w zakresie niestanowiącym własności Spółki) oraz nowo wybudowane urządzenia, wskazane w ust. 5 były jego własnością do momentu przeniesienia posiadania w/w nakładów i urządzeń na Spółkę oraz że nie były obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a w szczególności nie są przedmiotem bankowego zastawu rejestrowego i rozporządzanie nimi nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym bądź statutowym.

10. W razie, gdyby po zawarciu umowy bądź przeniesieniu posiadania urządzeń i nakładów wskazanych w ust. 5 powstało lub ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia związanego lub wynikającego ze

zbywanego prawa, Inwestor uregułuje je niezwłocznie. Nie dotyczy to obciążeń ustanowionych samodzielnie przez Spółkę po zawarciu niniejszej umowy.

11. Dla uniknięcia wątpliwości co do skutków zawarcia niniejszej umowy w zakresie własności urządzeń i nakładów wskazanych w ust. 5, Strony potwierdzają, iż niniejsza umowa wywiera skutek zobowiązująco-rozporządzający.

12. Prace budowlane związane z przeniesieniem, odtworzeniem oraz budową nowych urządzeń w ramach usunięcia kolizji wykonać zgodnie z aktualnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązującymi w Spółce instrukcjami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – udostępnionymi na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

13. Opłaty za wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej poniesie Inwestor zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucyjnych zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Cennika usług dodatkowych – pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A., udostępnionych na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

§2

1. Mocą niniejszej umowy Inwestor do dnia własnym kosztem i staraniem oraz na własne ryzyko usunie kolizję urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, w ramach, której w uzgodnieniu ze Spółką wykona łącznie następujące czynności:

- 1) pozyska dokumentację techniczno-prawną oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przełożeniem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy oraz innych urządzeń związanych z dystrybucją energii elektrycznej.
- 2) zaplanuje i przygotuje, w uzgodnieniu ze Spółką, nową lokalizację w pasie drogowym projektowanej drogi, do której zostaną przełożone urządzenia elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy oraz ułożone inne urządzenia służące do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; czynności zostaną wykonane w sposób odpowiadający przepisom prawa i wymogom związanym z wykorzystywaniem urządzeń elektroenergetycznych, a w przypadku braku możliwości technicznych przeniesienia przedmiotowych urządzeń odtworzy zdemontowane urządzenia w sposób uzgodniony przez Strony z innych elementów niż pochodzące z demontażu, po uzyskaniu na takie rozwiązanie zgody Spółki;
- 3) dokona demontażu urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy; potwierdzeniem wykonania czynności będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy, a w przypadku wniosku Spółki dokona ich utylizacji zgodnie z przepisami prawa lub dokona zwrotu do magazynu wskazanego przez Spółkę wedle wyboru Spółki;
- 4) przeniesie urządzenia elektroenergetyczne wymienione w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy na miejsce ich nowej lokalizacji, określonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy;
- 5) dokona montażu urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości technicznych przeniesienia przedmiotowych urządzeń odtworzy zdemontowane urządzenia w sposób uzgodniony przez Strony z innych elementów niż pochodzące z demontażu, po uzyskaniu na takie rozwiązanie zgody Spółki - potwierdzeniem wykonania czynności będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy;
- 6) w razie konieczności rozszerzenia zakresu prac budowlanych, tj. umieszczenia w nowej lokalizacji innych, dodatkowych urządzeń, poza urządzeniami elektroenergetycznymi wymienionymi w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, zamontuje w uzgodnieniu ze Spółką inne, dodatkowe urządzenia elektroenergetyczne, a koszt tych ulepszeń poniesie Spółka;

- 7) pozyska i dostarczy własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do nieruchomości określone w Warunkach Usunięcia Kolizji, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe), na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 8) najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Technicznego udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego oraz rękojmi, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 9) przekaze Spółce dokumentację techniczno-prawną dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych Spółki;
2. Inwestor nieodpłatnie przekaze Spółce do niezakłóconego posiadania część sieci elektroenergetycznej (w tym urządzenia elektroenergetyczne), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami, nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji opisanych w warunkach usunięcia kolizji dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i prawną, niezwłocznie po usunięciu kolizji zgodnie z niniejszą Umową na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego. Przez czas trwania prac związanych z przełożeniem urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 umowy, także przez czas trwania prac określonych w tym punkcie, zapewni możliwość kontynuowania przez Spółkę dostarczania energii elektrycznej przez inne urządzenia, tak by dostawy do odbiorców były kontynuowane bez zakłóceń.
3. Inwestor przekaze osobom fizycznym: swojemu pełnomocnikowi, wykonawcy prac działającemu na jego rzecz, osobom koordynującym wykonanie prac ze strony Inwestora, osobom wskazanym przez Inwestora w §1 i § 7 niniejszej umowy, osobom będącym właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną urządzenia elektroenergetyczne po zakończeniu usuwania kolizji oraz ewentualnie innym osobom, których dane niezbędne są do prawidłowej realizacji umowy, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2a*

1. W odniesieniu do przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, które będą związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor zobowiązuje się umożliwić Spółce nieodpłatnie dostęp do tych urządzeń po usunięciu kolizji w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu konserwacji, rozbudowy, modernizacji i remontów.
2. Urządzenia elektroenergetyczne objęte niniejszą Umową pozostaną na trwale w pasie drogowym drogi wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 bez konieczności naliczania opłat z tego tytułu w przypadku nie dokonania zmiany przebiegu lub zmiany istotnych parametrów technicznych urządzeń elektroenergetycznych po usunięciu kolizji.
3. Inwestor oświadcza, iż w związku z tym, że zajęcie pasa drogowego w celu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nastąpi w związku z budową/przebudową/remontem drogi, w zakresie naliczenia Spółce opłat za zajęcie pasa drogowego nie będzie miał zastosowania art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470),
4. *Inne ustalenia*

§3

1. W związku z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Spółka nie ponosi kosztów przełożenia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, które zostały opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 -9 .
2. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty prac, opisanych w § 2 poniesie Inwestor. Jeżeli w wyniku uzgodnień Inwestora ze Spółką zostaną wprowadzone ulepszenia przebudowywanych /

przenoszonych / odtwarzanych urządzeń o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6, koszty tych ulepszeń pokrywa Spółka.

3. Urządzenia wybudowane przez Inwestora jak i nakłady na istniejące urządzenia Spółki stają się własnością Spółki z chwilą ich połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki.
4. Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia niezakłóconego posiadania przez Spółkę części sieci elektroenergetycznej (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami, w związku z faktem usuwania kolizji wynikających z planów inwestycyjnych Inwestora.

§4

Strony ustalają, że łączna wartość prac, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 umowy, nie przekroczy kwoty złotych (słownie.....), przy czym w kwocie tej zawiera się także wartość autorskich praw majątkowych do dokumentacji techniczno-prawnej związanej z usunięciem kolizji.

§5

1. Wykonanie przez Inwestora czynności opisanych w § 2 nastąpi w uzgodnieniu ze Spółką.

§6

1. Protokół zdawczo-odbiorczy, który Strony zobowiązują się podpisać po zakończeniu prac opisanych w § 2 umowy. Protokół, podpisany bez zastrzeżeń przez Spółkę, stanowić będzie potwierdzenie usunięcia kolizji.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie w szczególności wykaz przeniesionych/odtworzonych lub przebudowanych urządzeń/nowo wybudowanych urządzeń, a załącznikami do niego będą:
 - 1) dokumentacja powykonawcza,
 - 2) inwentaryzacja geodezyjna,
 - 3) Protokoły Odbioru Technicznego,
 - 4) kosztorys robót objętych Protokołem Odbioru Technicznego, stanowiący podstawę określenia wartości przedmiotu przekazania w tym zakresie,
 - 5) dokument księgowy stanowiący podstawę przyjęcia środka trwałego na majątek Spółki.

§7

1. W celu realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają następujących koordynatorów:
 - ze strony Spółki:
 - ze strony Inwestora:
2. Do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §6, uprawnieni są:
 - ze strony Spółki:
 - ze strony Inwestora:

§8

1. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Inwestora czynności wymienionych w § 2 i wystąpieniem w związku z tym dodatkowych szkód, Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Obowiązek wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji,

niezwłocznie po usunięciu kolizji nie ma wpływu i nie ogranicza roszczeń Spółki wobec Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

3. Strony ponoszą odpowiedzialność za skutki złożonych oświadczeń.

§ 9

Prawa Autorskie

1. Inwestor gwarantuje, że:
 - 1) przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji techniczno-prawnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 2 pkt 1 umowy (zwanej dalej „Dokumentacją”), w tym prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 lub też najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji wspomniane prawa będą mu przysługiwały.
 - 2) nie istnieją żadne ograniczenia praw wskazanych w pkt 1 powyżej, które uniemożliwiałyby Inwestorowi przenieść autorskie prawa majątkowe na Spółkę, w zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu;
 - 3) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Spółkę bez żadnych ograniczeń lub obciążeń;
2. Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek części Inwestor przenosi na rzecz Spółki bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Spółka nabywa własność egzemplarzy/nośników, na których utrwalono Dokumentację, co do której następuje nabycie tych praw.
3. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym następuje na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym w sieciach typu Internet i Intranet oraz na wszelkich nośnikach danych,
 - 4) rozpowszechnianie w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet,
 - 5) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób, wprowadzanie jakichkolwiek zmian, wykorzystanie dokumentacji lub jej elementów do wykonywania nowych opracowań oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (prawa zależne),
 - 6) wykorzystywanie dokumentacji do realizacji usunięcia niniejszej kolizji oraz późniejszej eksploatacji sieci.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych za korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy nośników, na których dokumentację utrwalono następuje w zamian za wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
5. Inwestor gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu autorskich praw majątkowych, zwolni PGE Dystrybucja S.A. od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

§ 10

Poufność

1. Z zastrzeżeniem wymogów nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że zarówno treść niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczące Spółki informacje uzyskane przez Inwestora w związku z jej zawarciem i wykonywaniem – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Spółki stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. (Informacje Poufne), zaś Inwestor zobowiązuje się do jej nieujawniania, bez pisemnej zgody Spółki przez okres/bez ograniczeń czasowych, także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od jej wykonania. (wyboru dokonuje Oddział)
2. Inwestor jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym lub działającym na jego zlecenie, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków Inwestora wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia, że te osoby i podmioty dochowają warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych przewidzianych w niniejszej Umowie. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Inwestor odpowiada jak za działania własne.
3. Inwestor jest obowiązany zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Inwestora oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Spółki, Inwestor zwróci Spółce wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Inwestora prawidłowej realizacji Umowy.
5. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez Spółkę, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez Inwestora lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
7. Zastrzeżenie poufności informacji i danych nie dotyczy sytuacji, gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (podmiot posiadający status spółki publicznej oraz status spółki dominującej w stosunku do PGE Dystrybucja S.A.) – wniesie o przekazanie jej danych lub informacji poufnej, w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Ewentualne spory podlegać będą jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Oddziału PGE Dystrybucja S.A.

§14

Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U.2019.118 z późn. zm.).

§15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron, pozostających na prawach oryginału.

INWESTOR

SPÓŁKA

Załącznik:

1. WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI nrz dnia
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez PGE Dystrybucja S.A.

* Zapis do indywidualnego ustalenia

** Wybrać właściwe

Wartość - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym „wartość” winno być traktowane, jako łącznie z podatkiem VAT.

Radom, 22 maja 2023r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.34.2022.PL

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 16 pkt 65 lit a) i lit f), art. 17 ust. 3 lit. b) i pkt 4, art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104, art. 105 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Nepelskiego – pełnomocnika Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, z dnia 18 stycznia 2023r., (data wpływu: 16 listopada 2022r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę mostu żelbetowego w miejscowości Świrna na rzece Modła, rozbiórkę mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice na Dopływie spod Swarszowic, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanałów technologicznych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty z odcinków kanalizacji deszczowej do rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic, w ramach zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”

orzekam:

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla **Powiatu Ostrowieckiego** na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:

1. Likwidację istniejących obiektów mostowych na cieku wodnym Modła i cieku wodnym Dopływ spod Swarszowic, posiadających lokalizację i parametry, jak poniżej:
 - a) lokalizacja mostu żelbetowego w miejscowości Świrna na rzece Modła: działki o nr ewid.: 390, 394, 391, 410/2, 405/2 i 409/1, obręb 0026 Świrna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie,
 - b) parametry likwidowanego obiektu mostowego:
 - konstrukcja: betonowa, płytowa, jednoprzęsłowa;
 - światło poziome: 6,85m;
 - światło pionowe: zmienne od 1,2m do 1,85m;
 - rzędna spodu konstrukcji: 185,52 m.n.p.m.;
 - c) lokalizacja mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice na Dopływie spod Swarszowic: działki o nr ewid.: 135, 265, 446, 484 i 595, obręb nr 0008 Jędrzejowice, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie,
 - d) parametry likwidowanego obiektu mostowego:
 - konstrukcja: sklepienie łukowe wykonane z kamienia na zaprawie cementowo – wapiennej;
 - światło poziome: 3,5 m;
 - światło pionowe: 1,2 m;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

– rzędna spodu konstrukcji: 194,75 m.n.p.m..

2. Wykonanie pięciu wylotów zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do rzeki Modła i cieku Dopływ spod Szwarszowic zgodnie z poniższą tabelą:

Nr wylotu	Średnica [m]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Kilometraż cieku	Lokalizacja - współrzędne PL ETRF2000:		Nr obrębu i nr działki ewidencyjnej	Odbiornik
				X	Y		
Wyl1	Ø600mm	181,82	km 2+980	5643309.40	7524077.25	191/2, 409/1 obręb Świrna	Modła
Wyl2	Ø600mm	182,86	km 3+140	5643209.20	7523944.77	185, 409/1 obręb Świrna	Modła
Wyl3	Ø600mm	185,02	km 3+470	5643003.20	7523722.17	405/2, 410/2, 409/1 obręb Świrna	Modła
Wyl4	Ø700mm	187,76	km 4+180	5642990.60	7523188.37	389, 399 obręb Świrna	Modła
Wyl5	Ø400mm	194,60	km 0+330	5642556.80	7523010.75	446 obręb Jędrzejowice	Dopływ spod Szwarszowic

- II. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla **Powiatu Ostrowieckiego** na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmujące:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła, w km 0+330 jej biegu, obiektu mostowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 390, 394, 391, 410/2, 405/2 i 409/1, obręb 0026 Świrna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w sposób następujący:

- a) parametry obiektu mostowego:

- konstrukcja: betonowa, jednoprzęsłowa o schemacie ramownicowym,
- światło poziome: 8,22 m;
- światło pionowe: 1,68 m;
- rzędna spodu konstrukcji: 185,69 m.n.p.m.;

- b) początek i koniec obiektu mostowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

- początek: X = 5643025.16 Y = 7523696.58;
- koniec: X = 5643005.06 Y = 7523716.96.

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku wodnego Dopływ spod Szwarszowic, w km 3+500 jego biegu, obiektu mostowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 135, 265, 446, 484 i 595, obręb nr 0008 Jędrzejowice, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w sposób następujący:

- a) parametry obiektu mostowego:

- konstrukcja: betonowa, jednoprzęsłowa o schemacie ramownicowym,
- światło poziome: 3,15 m;
- światło pionowe: 1,68 m;
- półka dla zwierząt: 70 cm x 100 cm;
- rzędna spodu konstrukcji: 194,896 m.n.p.m.;

- b) początek i koniec obiektu mostowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

- początek: X = 5642558.44 Y = 7523011.34;
- koniec: X = 5642579.76 Y = 7523000.28.

3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła, w km 3+515 jej biegu, sieci wodociągowej w rurze osłonowej zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 394, obręb 0026 Świrna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w sposób następujący:

- a) parametry sieci wodociągowej:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Napelski
uprawnienia nr SWK 0050/POOD/11

- prowadzenie jednej rury osłonowej o średnicy ok. 193,7 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego,
- minimalne zagłębienie góry rury osłonowej pod dnem rzeki – ok. 1,1 m,
- długość przewiertu pomiędzy górnymi krawędziami skarp rzeki – 15,5 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przejścia – 183,75 m n.p.m.,
- rzędna osi sieci wodociągowej – 182,60 m n.p.m.,
- b) współrzędne przekroczenia koryta rzeki Modła w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
 - początek przejścia : $X = 5643029.47$; $Y = 7523698.41$;
 - koniec przejścia : $X = 5643022.70$; $Y = 7523691.98$.

4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła, w km 3+515 jej biegu, sieci kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 394, obręb 0026 Świrna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w sposób następujący:

- a) parametry sieci wodociągowej:
 - prowadzenie jednej rury osłonowej o średnicy ok. 159 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego,
 - minimalne zagłębienie góry rury osłonowej pod dnem rzeki – ok. 1,2 m,
 - długość przewiertu pomiędzy górnymi krawędziami skarp rzeki – 15,0 m,
 - rzędna dna rzeki w miejscu przejścia – 183,75 m n.p.m.,
- b) współrzędne przekroczenia koryta rzeki Modła w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
 - początek przejścia : $X = 5643030.29$; $Y = 7523697.11$;
 - koniec przejścia : $X = 5643023.73$; $Y = 7523690.88$.

5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku wodnego Dopływ spod Swarszowic, w km 0+344 jego biegu, sieci kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 446, obręb nr 0008 Jędrzejowice, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, w sposób następujący:

- a) parametry sieci kanalizacji sanitarnej:
 - prowadzenie jednej rury osłonowej o średnicy ok. 323,9 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego,
 - minimalne zagłębienie góry rury osłonowej pod dnem rzeki – od 1,70 m do 1,80 m,
 - długość przewiertu pomiędzy górnymi krawędziami skarp rzeki – 12,0 m,
 - rzędna dna rzeki w miejscu przejścia – 193,52 m n.p.m.,
- c) współrzędne przekroczenia koryta cieku wodnego Dopływ spod Swarszowic, w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
 - początek przejścia : $X = 5642554.05$; $Y = 7523012.61$;
 - koniec przejścia : $X = 5642558.46$; $Y = 7523015.01$.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
SWK/0050/POOD/11

III. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla **Powiatu Ostrowieckiego** na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód cieków naturalnych rzeki Modła i cieku wodnego Dopływ spod Swarszowic wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, wylotami o których mowa w pkt I ust. 2 niniejszej decyzji, pochodzących z odwadniania terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 0665T wg. poniższej tabeli.

Nr wylotu	Odbiornik	Powierzchnia całkowita [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]	Maksymalna wielkość wód opadowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych [m³/rok]
Wyl1	rzeka Modła km 2+980	6.21	1.59	0.230	11132.8
Wyl2	rzeka Modła km 3+140	9.22	2.20	0.318	15389.9

Wyl3	rzeka Modła km 3+470	8.89	1.97	0.285	13806.5
Wyl4	rzeka Modła km 4+180	33.00	4.12	0.595	28854.1
Wyl5	Dopływ spod Swarszowic 0+330	0.97	0.46	0.066	3221.1
Suma		58.29	10.34	1.494	72404.3

Cz
as
odprow

adzania wód opadowych lub roztopowych do rzeki Modła i cieku wodnego Dopływ spod Swarszowic – 169 dni w roku.

IV. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji **Powiat Ostrowiecki** obowiązany jest do:

1. Wykonania wszystkich prac związanych z likwidacją i budową urządzeń wodnych, prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła i cieku wodnego Dopływ spod Swarszowic przewodów w rurociągach osłonowych, odprowadzaniem do wód wyżej wymienionych cieków wód opadowych lub roztopowych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Wykonywania corocznych prac mających na celu zapewnienie swobodnego spływu wód rzeki Modła, polegających na wykaszaniu skarp cieku, usuwaniu zakrzaczeń, zatorów, przetamowań koryta na odcinku 13 m przed obiektem mostowym tj. od km 3 +487 do km 3 + 500 jej biegu, oraz usuwaniu namułu i rumoszu na odcinku 13 m poniżej przedmiotowego obiektu tj. od km 3 +500 do km 3 +513 jej biegu.
3. Wykonywania corocznych prac mających na celu zapewnienie swobodnego spływu wód cieku Dopływ spod Swarszowic, polegających na wykaszaniu skarp cieku, usuwaniu zakrzaczeń, zatorów, przetamowań koryta przed obiektem mostowym, na odcinku 7,0 m tj. od km 0 +327 do km 0 +300 jego biegu, oraz usuwaniu namułu i rumoszu na odcinku 7,0 m poniżej przedmiotowego obiektu tj. od km 0 +330 do km 0 +337 jego biegu.
4. Corocznej okresowej kontroli stanu technicznego wylotów z kanalizacji deszczowej do rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic.
5. Przestrzegania, aby ilości substancji zanieczyszczających zawartych w odprowadzanych wodach nie przekraczały wartości określonych w pkt II ust. 2 niniejszej decyzji.
6. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim PGW Wody Polskie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem przekroczenia rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic.
7. Oznakowania trwale miejsc przekroczenia pod dnem rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic poprzez zamontowanie słupków betonowych z zamieszczeniem na nich informacji o rodzaju infrastruktury i głębokości położenia góry rury osłonowej.
8. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przejść pod dnem rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic i po zakończeniu inwestycji przekazania dokumentacji do Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim PGW Wody Polskie.
9. Uporządkowania po zakończeniu prac terenu robót oraz terenu przyległego do inwestycji.
10. Zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych oraz przejść pod ciekami wodnymi do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przejścia.
11. Zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w trybie art. 261 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.
12. Ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z wykonywanym

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SW/K.0050/POOD/11

pozwoleniem.

- V. Pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w pkt III niniejszej decyzji udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- VI. Umarzam postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanałem technologicznym przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic, jako bezprzedmiotowe.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 20 stycznia 2023r., (data wpływu: 24 stycznia 2023r.), Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek Pana Pawła Nepelskiego – pełnomocnika Zarząd Powiatu Ostrowieckiego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę mostu żelbetowego w miejscowości Świrna na rzece Modła, rozbiórkę mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice na Dopływie spod Swarszowic, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanałów technologicznych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty z odcinków kanalizacji deszczowej do rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic, w ramach zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany w styczniu 2023r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- decyzję Wójta Gminy Bodzechów o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TI-T.6220.6.2022.EM z dnia 3 stycznia 2023r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”.

Po rozpoznaniu wniosku organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż nie spełnia on wymagań określonych przepisami ww. ustawy Prawo wodne, w związku z czym pismem z dnia 31 stycznia 2023r. znak: WA.ZUZ.4.4210.34.2023.PL wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji. W dniu 10 lutego 2023r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przesłał uzupełnienie przedmiotowej dokumentacji. Po dokonaniu analizy całości dokumentacji organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż dokumentacja jest kompletna i spełnia wymagania prawne określone w ustawie Prawo wodne. Wobec powyższego tut. organ poinformował strony postępowania zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2023 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.34.2023.PL o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Bodzechów i Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację obiektów mostowych, wykonanie wylotów z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej wynika z art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit f) i art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 4 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, natomiast obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód zdeterminowany jest zapisem art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 cytowanej powyżej ustawy. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych wynika z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne.

Wymagany stopień oczyszczenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wód lub do ziemi aktualnie określają przepisy § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311). Zapisy ww. rozporządzenia nie dotyczą dróg klasy „Z”. Dlatego też w niniejszej decyzji nie określono parametrów jakościowych dla wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód rzeki Modły oraz Dopływie spod Swarszowic.

Nie udzielono pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Modły i Dopływ spod Swarszowic kanałów technologicznych z uwagi na to, że w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z umieszczeniem przedmiotowych kanałów w konstrukcjach obiektów mostowych. Takie działania nie powodują oddziaływania urządzeń na przepływy powierzchniowych wód płynących. W związku z powyższym oraz stosownie do art. 105 § 1 w.w ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że działania określone we wniosku, a następnie szczegółowo opisane w operacie wodnoprawnym polegające na wykonaniu urządzeń wodnych tj. wylotów z sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórce mostu żelbetowego w miejscowości Świrna na rzece Modła, rozbiórce mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice na Dopływie spod Swarszowic, prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz na usłudze wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty kanalizacji deszczowej do wód rzeki Modły oraz Dopływu spod Swarszowic nie będą naruszać zapisów art. 396 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Powyższe działania prowadzone będą w zgodności z wymaganiami ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jak również ochrony przyrody i dóbr kultury.

W oparciu o analizę map zagrożenia powodzią, dostępnych pod adresem: <http://mapy.isok.gov.pl> stwierdzono, że planowane do wykonania urządzenia wodne oraz zamierzone korzystanie z wód prowadzona będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Mając na względzie zapisy dołączonej do wniosku decyzji Wójta Gminy Bodzechów o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TI-T.6220.6.2022.EM z dnia 3 stycznia 2023r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” tut. organ stwierdził, że działania określone we wniosku nie będą stanowiły zagrożenia dla działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów OChK Doliny Kamiennej.

Po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu analizy zawartości załączonego do niego operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

W toku prowadzonego postępowania strony w terminach określonych prawem nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Napelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

W punkcie IV niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniając to ważnym interesem społecznym i interesem strony wnioskującej. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi pismem znak: PP/23/P-OST/PN/973 z dnia 18 maja 2023r. istniejące obiekty mostowe posiadają rysy i pęknięcia na spoinach kamiennych, co może świadczyć o osiadaniu przyczółków i nieprawidłowej pracy konstrukcji mostowych. Ponadto, istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier przed i za obiektami nie zabezpieczają w pełni uczestników ruchu drogowego. Powyższy stan stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR
Ryszard Włocławski

Otrzymują:

1. Pan Paweł Nepelski
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW WP i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzechów.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Dział Opłat i Opomiarowania Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie w/m (decyzja ostateczna)

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

