

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45212210-1	Jednofunkcyjne ośrodki sportowe
45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45351000-2	Mechaniczne instalacje inżynierskie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA POWIATOWEGO STADIONU MIĘDZYSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI : 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, DZ. NR 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 3/2, 7/6, 7/8, 11, OBRĘB 12, ARK. 3
INWESTOR : POWIAT OSTROWIECKI
ADRES INWESTORA : 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. IŁŻECKA 37
WYKONAWCA ROBÓT : WYKONAWCA WYŁONIONY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
BRANŻA : SPORTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. CEZARY ILNICKI
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2022r.

AMIBUD
Cezary Ilnicki
59-930 Pieńsk, ul. Hutnicza 84
Regon: 020620141, NIP: 615-125-13-41

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2022r.

Data zatwierdzenia

A M I B U D
T. J. M. B. U. D.
800-762-2222
www.amibud.com

Inwestycja polega na przebudowie powiatowego stadionu w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żeromskiego. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANŻA BUDOWLANA

- 1.1 Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.
- 1.2 Usunięcie zieleni
- 1.3 Roboty ziemne, wzmocnienie gruntu, ułożenie geowłókniny
- 1.4 Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej
- 1.5 Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego
- 1.6 Budowa bieżni lekkoatletycznej. Montaż osprzętu lekkoatletycznego mocowanego w podłożu
- 1.7 Budowa boiska do koszykówki - strona wschodnia działki
- 1.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego - strona zachodnia działki
- 1.9 Budowa kortów tenisowych
- 1.10 Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 8 cm, parking dla autobusów
- 1.11 Nawierzchnie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm
- 1.12 Miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną
- 1.13 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami
- 1.14 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej trawników
- 1.15 Budowa murów oporowych żelbetowych, budowa stóp fundamentowych, budowa ogrodzeń
- 1.16 Fundamenty masztów i słupów oświetleniowych
- 1.17 Stopa fundamentowa pod tablicę wyników, stalowa konstrukcja wsporcza telebimu
- 1.18 Mała architektura, nasadzenia

2 BRANŻA INSTALACYJNA

- 2.1 Kanalizacja deszczowa, odwodnienie drenarskie boiska piłkarskiego
 - 2.1.1 Odwodnienie drenarskie
 - 2.1.2 Kanalizacja deszczowa
- 2.2 Odwodnienie liniowe systemem korytek
 - 2.2.1 Odwodnienie liniowe wewnętrzne bieżni
 - 2.2.2 Odwodnienie liniowe wzdłuż muru oporowego SO-3.1
- 2.3 Instalacja wodociągowa
- 2.4 Kanalizacja sanitarna
- 2.5 Kanalizacja deszczowa
- 2.6 Odwodnienia liniowe boisk wielofunkcyjnych
- 2.7 Instalacja gazowa
- 2.8 Instalacja ciepłownicza

3 BRANŻA ELEKTRYCZNA

- 3.1 Instalacje teletechniczne zewnętrzne
- 3.2 Instalacje elektryczne zewnętrzne

4 BUDYNEK TRYBUNY

- 4.1 Fundamenty, konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane
 - 4.2 Izolacje przeciwwilgociowe
 - 4.3 Konstrukcje stalowe
 - 4.4 Ściany fundamentowe, roboty murowe
 - 4.5 Izolacje cieplne
 - 4.6 Pokrycie dachowe
 - 4.7 Roboty posadzkarskie
 - 4.8 Stolarka, ścianki systemowe
 - 4.9 Roboty z prefabrykatów gipsowych, tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów
 - 4.10 Branża sanitarna wewnętrzna
 - 4.10.1 Instalacja wodociągowa
 - 4.10.2 Kanalizacja sanitarna
 - 4.10.3 Ogrzewanie
 - 4.10.4 Wentylacja mechaniczna
 - 4.11 Branża elektryczna wewnętrzna
- #### 5 BUDYNEK MAGAZYNOWY
- 5.1 Prace ziemne
 - 5.2 Fundamenty
 - 5.3 Budynek kontenerowy
 - 5.4 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 - 5.5 Przyłącze wodociągowe
 - 5.6 Wewnętrzna linia zasilająca

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BRANŻA BUDOWLANA				
1.1	Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.				
1.2	Usunięcie zieleni				
1.3	Roboty ziemne, wzmocnienie gruntu, ułożenie geowłókniny				
1.4	Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej				
1.5	Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego				
1.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej. Montaż osprzętu lekkoatletycznego mocowanego w podłożu				
1.7	Budowa boiska do koszykówki - strona wschodnia działki				
1.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego - strona zachodnia działki				
1.9	Budowa kortów tenisowych				
1.10	Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 8 cm, parking dla autobusów				
1.11	Nawierzchnie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm				
1.12	Miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną				
1.13	Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami				
1.14	Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej trawników				
1.15	Budowa murów oporowych żelbetowych, budowa stóp fundamentowych, budowa ogrodzeń				
1.16	Fundamenty masztów i słupów oświetleniowych				
1.17	Stopa fundamentowa pod tablicę wyników, stalowa konstrukcja wsporcza telebimu				
1.18	Mała architektura, nasadzenia				
2	BRANŻA INSTALACYJNA				
2.1	Kanalizacja deszczowa, odwodnienie drenarskie boiska piłkarskiego				
2.1.1	Odwodnienie drenarskie				
2.1.2	Kanalizacja deszczowa				
2.2	Odwodnienie liniowe systemem korytek				
2.2.1	Odwodnienie liniowe wewnętrzne bieżni				
2.2.2	Odwodnienie liniowe wzdłuż muru oporowego SO-3.1				
2.3	Instalacja wodociągowa				
2.4	Kanalizacja sanitarna				
2.5	Kanalizacja deszczowa				
2.6	Odwodnienia liniowe boisk wielofunkcyjnych				
2.7	Instalacja gazowa				
2.8	Instalacja ciepłownicza				

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA				
3.1	Instalacje teletechniczne zewnętrzne				
3.2	Instalacje elektryczne zewnętrzne				
3.3	Instalacje elektryczne do obsługi zawodów lekkoatletycznych				
3.4	Rozdzielnia R2, zasilenie rozdzielnic				
3.5	Rurarz i studnie na potrzeby instalacji - kanalizacja kablowa				
3.6	Okablowanie i montaż gniazd 230V w studniach				
3.7	Okablowanie pod startery				
3.8	Okablowanie pod urządzenia dodatkowe				
3.9	Okablowanie wiatromierzy				
4	BUDYNEK TRYBUNY				
4.1	Fundamenty, konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane				
4.2	Izolacje przeciwwilgociowe				
4.3	Konstrukcje stalowe				
4.4	Ściany fundamentowe, roboty murowe				
4.5	Izolacje cieplne				
4.6	Pokrycie dachowe				
4.7	Roboty posadzkarskie				
4.8	Stolarka, ścianki systemowe				
4.9	Roboty z prefabrykatów gipsowych, tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów				
4.10	Branża sanitarna wewnętrzna				
4.10.1	Instalacja wodociągowa				
4.10.2	Kanalizacja sanitarna				
4.10.3	Ogrzewanie				
4.10.4	Wentylacja mechaniczna				
4.11	Branża elektryczna wewnętrzna				
5	BYDYNEK MAGAZYNOWY				
5.1	Prace ziemne				
5.2	Fundamenty				
5.3	Bydynek kontenerowy				
5.4	Przyłącze kanalizacji sanitarnej				
5.5	Przyłącze wodociągowe				
5.6	Wewnętrzna linia zasilająca				
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie sportowe, chodniki	ha		
d.1.1	0121-02				
	analogia	[567,8+1373+1056+6402+7971+2938,4+233,5+2196+1384,9]/10000	ha	2,41	
				RAZEM	2,41
2	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ROZBÍÓRKA OGRODZENIA WYSOKOŚCI 1,2m, OGRODZENIE Z PANELI, SŁUPY OSADZONE W GRUNCIE	m		
d.1.1	1804-11	Krotność = 0,6			
	analogia	47,4	m	47,40	
				RAZEM	47,40
3	KNR-W 2-02	jw. lecz o wysokości 1,4m	m		
d.1.1	1804-11	Krotność = 0,6			
	analogia	46,0+27,0+18,10	m	91,10	
				RAZEM	91,10
4	KNR-W 2-02	jw. lecz ogrodzenie z siatki w ramie z kątownika o wysokości 1,3m	m		
d.1.1	1804-11	Krotność = 0,6			
	analogia	49,2	m	49,20	
				RAZEM	49,20
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - DEMONTAŻ OGRODZENIA WYSOKOŚCI 2,5m Z WYPEŁNIENIEM Z PANELI STALOWYCH	m		
d.1.1	1804-12	Krotność = 0,6			
	analogia	76,4	m	76,40	
				RAZEM	76,40
6	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m - DEMONTAŻ OGRODZENIA PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM PO STRONIE WSCHODNIEJ, OGRODZENIE WYPEŁNIENIE PANEL W DOLNEJ CZĘŚCI ORAZ SIATKĄ W RAMIE W CZĘŚCI GÓRNEJ, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA 3,1m	m		
d.1.1	0401-03	Krotność = 0,6			
	analogia	23,8	m	23,80	
				RAZEM	23,80
7	KNR 2-23	JW. LECZ OGRODZENIE O WYSOKOŚCI 3,5m	m		
d.1.1	0401-03	Krotność = 0,6			
	analogia	28,5	m	28,50	
				RAZEM	28,50
8	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m - DEMONTAŻ OGRODZENIA WYSOKOŚCI 3,5m	m		
d.1.1	0401-03	Krotność = 0,6			
	analogia	113,9	m	113,90	
				RAZEM	113,90
9	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ROZBÍÓRKA OGRODZENIA WYSOKOŚCI 1,8m, SIATKA W RAMIE Z KĄTOWNIKA	m		
d.1.1	1803-03	Krotność = 0,6			
	analogia	43,1+76,0	m	119,10	
				RAZEM	119,10
10	KNR 2-02	jw. lecz ogrodzenie wysokości 1,6m, wypełnienie panel stalowy	m		
d.1.1	1803-03	Krotność = 0,6			
	analogia	101,1	m	101,10	
				RAZEM	101,10
11	KNR 2-02	jw. lecz ogrodzenie wysokości 1,5m, wypełnienie panel stalowy	m		
d.1.1	1803-03	Krotność = 0,6			
	analogia	100,60	m	100,60	
				RAZEM	100,60
12	KNR 2-02	jw. ogrodzenie wysokości 1,5m, wypełnienie siatka w ramie z kątownika	m		
d.1.1	1803-03	Krotność = 0,6			
	analogia	25,0	m	25,00	
				RAZEM	25,00
13	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - DEMONTAŻ	m		
d.1.1	1801-02	Krotność = 0,6			
	analogia	43,1+76+101,1+100,6+25,0	m	345,80	
				RAZEM	345,80
14	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1	0815-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90,2+66,3+23,6+197,4+2,25	m ²	379,75	
				RAZEM	379,75
15	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - ROZBIÓRKA PŁYT BETONOWYCH PRZY KORCIE TENISOWYM	m ²		
d.1.1	0815-02	49,3*0,5	m ²	24,65	
				RAZEM	24,65
16	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI	m ²		
d.1.1	0807-01	analogia	m ²	247,30	
		123,9+123,4		RAZEM	247,30
17	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.1	0807-01	14,6*0,5*2+52,7*0,7*2+18+26,8	m ²	133,18	
				RAZEM	133,18
18	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana - interpolacja	m ²		
d.1.1	0104-01/02	429,8+1346,8+246,5+870,6+1038,0+1091,7+10,3	m ²	5 033,70	
				RAZEM	5 033,70
19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja nawierzchni asfaltowej, sposób utylizacji, miejsce składowania w gestii wykonawcy	m ³		
d.1.1		poz.18*0,06	m ³	302,02	
				RAZEM	302,02
20	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH PRZY BOISKU Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ PO ZACHODNIEJ STRONIE DZIAŁKI	m ²		
d.1.1	0106-01	54,3*1+49,6*0,5+47,6*1+24,4*1	m ²	151,10	
				RAZEM	151,10
21	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-02	23,5+12,3+11,2+[14,6+52,7]*2+107,7+3,3+2,3+162,5+36+31,7+25,2+76,2+26,4+19,4+153+15,1+16,9+161,8+58,8+37,5+32,1+26,8+77,8+21+11,3+18,5+19,8+16,9+162+42,6+24,4+63,6+64,1+64,1+57,7+14,6+101,5+90,4+137,3+72,1+47,8+68,8+68,1+25,6	m	2 444,30	
				RAZEM	2 444,30
22	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW PIONOWYCH BETONOWYCH TRYBUNY PRZY BOISKU ASFALTOWYM PO STRONIE ZACHODNIEJ DZIAŁKI, ELEMENTY PIONOWE TRYBUN	m		
d.1.1	0814-02	analogia	m	462,60	
		54,3+49,6+47,6+268+34+2,8+2,4+2,1+1,8		RAZEM	462,60
23	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - ROZBIÓRKA STALOWYCH ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY TRYBUN	szt.		
d.1.1	0702-01	analogia	szt.	310,00	
		310		RAZEM	310,00
24	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-04	32,0+48,6+8,8+7+48,3+33,8+178+162,3+36,1+28,8+35,3+18+2,8+1,7+4,4+140,3+92,1+35,7+63,4+138,7	m	1 116,10	
				RAZEM	1 116,10
25	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0817-05	43,0+46,3	m	89,30	
				RAZEM	89,30
26	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża, koryta ściekowe z betonu	m ³		
d.1.1	0812-03	[poz.21+poz.24]*0,2*0,2+poz.25*0,5*0,3	m ³	155,81	
				RAZEM	155,81
27	kalk. własna	Demontaż małej architektury - kosze na śmieci, ławki	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki - DEMONTAŻ MASZTÓW FLAGOWYCH	szt.		
d.1.1	0309-06	analogia	szt.	2,00	
		Krotność = 0,6 2		RAZEM	2,00
29	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki - DEMONTAŻ KOSZY DO KOSZYKÓWKI	szt.		
d.1.1	0309-06	analogia	szt.	16,00	
		Krotność = 0,6 4*4		RAZEM	16,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - DEMONTAŻ SŁUPKÓW DO TENISA ZIEMNEGO Krotność = 0,6 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.1.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - murek z kamienia 15,2*0,6*0,8	m³ m³	 7,30	
				RAZEM	7,30
32 d.1.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZBIÓRKA MURKU Z KAMIENIA (GAZON), USUNIĘCIE CEGIEŁ Z KORTU TENISOWEGO 15,2*1,5*0,4 49,3*0,4*0,12	m³ m³ m³	 9,12 2,37	
				RAZEM	11,49
33 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH RÓŻNYCH 1,6*0,2+0,25*0,5*4+22,3*0,2+23,6*0,2+5,9*0,5*0,3+22,8*0,2+8,3*0,2+1,5*1,5*3,14*0,25*3+13,2*0,25+165,2*0,2	m³ m³	 58,74	
				RAZEM	58,74
34 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundamenty tulei, wyposażenia sportowego, słupków ogrodzenia, rozbicie i oddzielenie od słupków [47,4+91,1+49,2+76,4+43,1+76+101,1+100,6]/3*0,3*0,3*0,8+[23,8+28,5+113,9]/4*0,4*0,4*1+16*0,5*0,5*0,5+2*0,5*0,5*1	m³ m³	 23,19	
				RAZEM	23,19
35 d.1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek - beton, cegła, sposób utylizacji, miejsce składowania w gestii wykonawcy poz. 13*0,8*0,2+poz. 14*0,05+poz. 15*0,07+poz. 16*0,14+poz. 17*0,06+poz. 20*0,15+poz. 21*0,08*0,3+poz. 22*0,06*0,8+poz. 24*0,15*0,3+poz. 25*0,1*0,8+poz. 26+poz. 32+poz. 33+poz. 34	m³ m³	 528,79	
				RAZEM	528,79
36 d.1.1	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni rozbiegów do skoku w dal, rozbiórka belki odbicia. Wywóz i utylizacja urobku. Sposób utylizacji, miejsce utylizacji w gestii wykonawcy 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1.1	kalk. własna	Rozbiórka budynków gospodarczych do poziomu posadowienia wraz z instalacjami wraz wywozem utylizacją urobku. Dół po rozbiórce uzupełnić zasypką piaszczysto-żwirową do spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych podbudowy bieżni oraz nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia obiektów - 168,53 m2 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1.1	kalk. własna	Rozbiórka budynków garażowych wraz z płytą, nawierzchniami, instalacjami wraz wywozem utylizacją urobku. Dół po rozbiórce uzupełnić zasypką piaszczysto-żwirową do spodu podbudowy terenów zielonych. Powierzchnia obiektów - 33,83 m2 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Usunięcie zieleni			
39 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 34	szt. szt.	 34,00	
				RAZEM	34,00
40 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 72	szt. szt.	 72,00	
				RAZEM	72,00
41 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 40	szt. szt.	 40,00	
				RAZEM	40,00
42 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
43 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
44 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.1.2	KNR-W 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.2	0105-01	26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
47	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.2	0105-02	64	szt.	64,00	
				RAZEM	64,00
48	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.2	0105-03	37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
49	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.2	0105-04	11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
50	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.2	0105-05	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
51	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.2	0105-06	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.2	0105-07	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
53	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1.2	0109-04	0,05	ha	0,05	
				RAZEM	0,05
54	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1.2	0110-01	0,1*34+0,2*72+0,25*40+0,3*10+0,35*5+0,58*1+0,77*2	m ³	34,67	
				RAZEM	34,67
55	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m ³		
d.1.2	0110-04	Krotność = 36 0,1*34+0,2*72+0,25*40+0,3*10+0,35*5+0,58*1+0,77*2	m ³	34,67	
				RAZEM	34,67
56	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.2	0110-02	0,05*26+0,07*64+0,17*37+0,28*11+0,45*5+0,65*1+0,88*1	mp	18,93	
				RAZEM	18,93
57	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.2	0110-03	0,06*34+0,17*72+0,42*40+0,77*10+1,35*5+1,95*1+2,62*2	mp	52,72	
				RAZEM	52,72
58	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1.2	0110-05	Krotność = 36 0,05*26+0,07*64+0,17*37+0,28*11+0,45*5+0,65*1+0,88*1+0,06*34+0,17*72+0,42*40+0,77*10+1,35*5+1,95*1+2,62*2	mp	71,65	
				RAZEM	71,65
1.3		Roboty ziemne, wzmocnienie gruntu, ułożenie geowłókniny			
59	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - humus po przesianiu w mieszalniku bębnowym do ponownego wykorzystania	m ²		
d.1.3	0126-01	7645 <trawa naturalna wewnątrz bieżni> 14602 <projektowane tereny zielone>	m ² m ²	7 645,00 14 602,00	
				RAZEM	22 247,00
60	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.3	0126-02	7645	m ²	7 645,00	
				RAZEM	7 645,00
61	KNR 2-01	Wywieżenie humusu na plac składowy. Humus do ponownego wykorzystania przy wykonywaniu warstwy wegetacyjnej dla projektowanych terenów zielonych.	m ³		
d.1.3	0214-03	Krotność = 8 14602*0,15	m ³	2 190,30	
				RAZEM	2 190,30
62	KNR 1 0204-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1.3	analogia	BOISKO DO KOSZYKÓWKI - PO STRONIE WSCHODNIEJ DZIAŁKI 567,80*0,6 KORTY TENISOWE	m ³	340,68	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1373*0,4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PO STRONIE ZACHODNIEJ DZIAŁKI	m ³	549,20	
		1056*0,5 BIEŻNIA LEKKOATELETYCZNA	m ³	528,00	
		6402*0,59+1236,5*0,7+621,5*0,65 BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WEWNĄTRZ BIEŻNI	m ³	5 046,71	
		7971*0,48+3044,5*0,1+765,5*0,65 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm	m ³	4 628,11	
		[297,7+2400,5+240,2]*0,52 PARKICH DLA AUTOBUSÓW	m ³	1 527,97	
		233,5*0,52 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm	m ³	121,42	
		96,0*0,6+165,4*0,54+[75,7+1834,3+22,2]*0,2 NAWIERZCHNIA Z KRATY TRAWNIKOWEJ	m ³	533,36	
		[60+752,7+234,4+267,3+26,2+7,8+36,5]*0,45 MURY OPOROWE	m ³	623,21	
		[35,5+6,2+37,8+16+19,45+25,2+55,6+34,5]*1*1,1 -7645*0,2-poz.19*0,06-poz.20*0,15	m ³	253,28	
			m ³	-1 569,79	
				RAZEM	12 582,15
63 d.1.3	KNR 1 0204-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - usunięcie nadkładu w rejonie trybun ziemnych, w części zachodniej działki	m ³		
		350,0*0,8	m ³	280,00	
				RAZEM	280,00
64 d.1.3	kalk. własna	Wywóz urobku na miejsce składowania, utylizacja, miejsce wywozu i składowania w gestii wykonawcy	m ³		
		7645*0,2+poz.62+poz.63	m ³	14 391,15	
				RAZEM	14 391,15
65 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		567,8+1373+1056+6402+7971+2938,4+233,5+2196+1384,9	m ²	24 122,60	
				RAZEM	24 122,60
66 d.1.3	KNR AT-04 0101-01 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
		poz.65	m ²	24 122,60	
				RAZEM	24 122,60
1.4		Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej			
67 d.1.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		7971	m ²	7 971,00	
				RAZEM	7 971,00
68 d.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kamień łamany fr. 0/31,5mm	m ²		
		poz.67	m ²	7 971,00	
				RAZEM	7 971,00
69 d.1.4	KNR 2-31 0114-07	Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 8 cm	m ²		
		poz.67	m ²	7 971,00	
				RAZEM	7 971,00
70 d.1.4	KNR 2-31 0114-08	jw. potrącenie o 5 cm Krotność = -5	m ²		
		poz.69	m ²	7 971,00	
				RAZEM	7 971,00
71 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i instalacja na przygotowanej podbudowie nawierzchni ze sztucznej trawy w wariancie nr 1 lub nr 2. Wklejenie linii głównych orazboisk poprzecznych.	m ²		
		poz.69	m ²	7 971,00	
				RAZEM	7 971,00
1.5		Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego			
72 d.1.5	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ - fundamenty bramki do piłki nożnej	m ³		
		0,6*0,6*1*4*2	m ³	2,88	
				RAZEM	2,88
73 d.1.5	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
74 d.1.5	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.1.5	kalk. własna	Zakup i dostawa osprzętu do maszyn wielofunkcyjnych: 1.wąż zasysający: 1 szt 2.rozrzutnik 800 mm: 1 szt 3.szczotka wczesująca, montowana z przodu: 1 szt 4.szczotka dekompaktująca: 1 szt 5.szczotka podwójna: 1 szt 6.szczotka rotacyjna szerokości 1000 mm: 1 szt 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.1.5	kalk. własna	Zakup i dostawa ręcznej maszyny do konserwacji boisk. Ma służyć do zachowania utrzymywania sztucznej trawy w odpowiednim stanie na mniejszych powierzchniach. Silnik urządzenia benzynowy odpowiadający za częstotliwość wibracji sita, napędz turbinę ssącą i ruch szczotek obrotowych. Waga urządzenia do 100 kg. Parametry techniczne: 1.silnik: 3,2 kW (4 KM) 2.przystawka tylna: przycięta laserowa konstrukcja ramowa ze stali, pokryta tworzywem sztucznym 3.napęd: hydrostatyczny, prędkość maksymalna 12 km/h 4.pojemnik filtra: ok. 5 m2 (+/-5%) 5.szerokość robocza szczotek: min. 900 mm 6.sita: trzy sztuki wyiniennych sit o różnej średnicy oczek 7.wymiary: L=900 mm, B=750 mm, H=570 mm (tolerancja +/- 3%) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.1.5	kalk. własna	Zakup i dostawa: dwa wózki do nawadniania samoczynnego nawierzchni ze sztucznej trawy. Dane techniczne wózka: -prędkość jazdy: 10 - 20 km/h -ciśnienie: 3,5 bar na zraszacz -zużycie wody: 3,0 m3/h -szerokość nawadniania: 28 - 36 m -długość nawadnianego pasa: 120 m -materiał: mosiądz, tworzywo sztuczne -wymiar: 80x50x40 cm (tolerancja +/- 3 cm) waga: min. 27 kg. Osprzęt wózka nawadniającego: 1. wózek do węża 1" na 100 mb węża, 2. wąż 1" w komplecie z szybkozłączami typu GeKa oraz złączkami redukcyjnymi STORZ 52/1 GeKa, STORZ 52/2 GeKa, ciśnienie maksymalne 10 bar, wąż czterowarstwowy, odporny na UV, długość 100 mb lub 2x50 mb. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.6		Budowa bieżni lekkoatletycznej. Montaż osprzętu lekkoatletycznego mocowanego w podłożu			
85 d.1.6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		6402,0	m ²	6 402,00	
				RAZEM	6 402,00
86 d.1.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kamień łamany fr. 0/31,5mm	m ²		
		poz.85	m ²	6 402,00	
				RAZEM	6 402,00
87 d.1.6	KNR 2-31 0114-07	Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 8 cm	m ²		
		poz.85	m ²	6 402,00	
				RAZEM	6 402,00
88 d.1.6	KNR 2-31 0114-08	jw. potracenie o 6 cm Krotność = -6 poz.85	m ²		
			m ²	6 402,00	
				RAZEM	6 402,00
89 d.1.6	KNR AT-04 0101-01 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - ułożenie folii izolacyjne PE gr. 0,2 mm	m ²		
		poz.85	m ²	6 402,00	
				RAZEM	6 402,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.6	KNR 2-31 0109-01 0109-02 analogia	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C25/30 (B30), W8 F50, klasa ekspozycji XC2. Dylatację wykonać w układzie: * nacięcie płyty betonowej na gł. 1/3 grubości, szerokość nacięcia 15 mm, * oczyszczenie krawędzi nacięcia, * gruntowanie krawędzi bocznych, * montaż sznura podpierającego ze spienionego polietylenu, śr. sznura większa o 20% od szerokości dylatacji, * wypełnienie dylatacji kitem trwale elastycznym. poz.85	m ² m ²	 6 402,00	 6 402,00
				RAZEM	6 402,00
91 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż na podbudowie betonowej: Nawierzchnia sportowa z pełnego poliuretanu typu SANDWICH. Na rysunkach szczegółowych zaznaczono miejsca robziegów, w których grubość nawierzchni wynosi odpowiednio 20 lub 25 mm. poz.85	m ² m ²	 6 402,00	 6 402,00
				RAZEM	6 402,00
92 d.1.6	kalk. własna	Wykonanie zeskoczn do skoku w dal i trójskoku. Wykonać zgodnie z rys. nr 06A: -obrzeża betonowe z nakładką gumową 60x300x1000 mm, kolor biały - 21,2 mb -narożniki betonowe z nakładką gumową 60x400x250 mm - 4 szt -korytka do piaskownic - 22,5 mb, szerokość 0,50 m -zeskocznia wypełniona piaskiem drobnoziarnistym, płukany, gr. 50 cm -pokrywa zeskoczn z plandeki PCV obciążonej łańcuchem - 55 m2 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
93 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż belek odbicia. Belka do skoku w dal i trójskoku. W komplecie pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i trójskoku. Belki z pokrywą muszą posiadać certyfikat WA, dawniej IAAF 6	kpl kpl	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
94 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż skrzynek do skoku o tyczce. W komplecie pokrywa nierdzewna. Skrzynki z pokrywą muszą posiadać certyfikat WA, dawniej IAAF 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
95 d.1.6	kalk. własna	Budowa rozgrzewkowej rzutni do pchnięcia kulą - zgodnie z rysunkiem nr 10A. Lokalizacja rzutni nad boiskiem wielofunkcyjnym nr 8A. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.7		Budowa boiska do koszykówki - strona wschodnia działki			
96 d.1.7	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 26 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, warstwa wyrównująca 567,80	m ² m ²	 567,80	 567,80
				RAZEM	567,80
97 d.1.7	KNR-W 2-01 0609-07 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - wykonanie warstwy dolnej odsączająco-drenującej z zasypki żwiru-piaskowej frakcji 0,8/16 mm poz.96*0,10	m ³ m ³	 56,78	 56,78
				RAZEM	56,78
98 d.1.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kamień łamany fr. 0/31,5mm poz.96	m ² m ²	 567,80	 567,80
				RAZEM	567,80
99 d.1.7	KNR 2-31 0114-07	Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 8 cm poz.96	m ² m ²	 567,80	 567,80
				RAZEM	567,80
100 d.1.7	KNR 2-31 0114-08	iw. potrącenie o 4 cm Krotność = -4 poz.99	m ² m ²	 567,80	 567,80
				RAZEM	567,80
101 d.1.7	kalk. własna	Dostawa i instalacja na przygotowanej podbudowie nawierzchni poliuretanowej boiska. Układ warstw: - podbudowa elastyczna typu ET gr. 35 mm - warstwa ścierna sportowa typu NATRYSK gr. łącznej 13 mm poz.99	m ² m ²	 567,80	 567,80
				RAZEM	567,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.1.7	kalk. własna	Dostawa i montaż: zestaw do piłki siatkowej. Słupki wykonane ze stopu aluminium 100x120mm o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnątrz. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintonu oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Spełniają wymogi normy EN 1271. Do kompletu należy zakupić: 2 tuleje aluminiowe, ocynkowane oraz 2 pokrywki tulei, które będą pokryte nawierzchnią syntetyczną boisk. Na każdy ze słupków należy zamontować osłonę z materaca. Osłony przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Siatka PP z antenkami, gr. 3mm, oko 10x10, linki naciągowe: góra-stalowa, dół-polipropylenowa, taśma górna biała 50 mm, antenki w komplecie. W skład wchodzi również elementy montażowe. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
103 d.1.7	kalk. własna	Dostawa i montaż: 2 zestawy do koszykówki: Stojak do koszykówki dwusłupowy, stalowy, ocynkowany, wysięgnik dł. 1,6m. Konstrukcja stojaka składa się z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, cynkowanego. Wykonywany jako dwusłupowy o wysięgu 1,6m do tablic 1,80 x 1,05m. Do kompletu należy dokupić mechanizm regulacji wysokości, ocynkowany, który umożliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05 m, tablicę, obręcz oraz elementy mocujące. Do stojaków należy zakupić tuleje montażową, ocynkowaną. Spełnia wymogi normy EN 1270. Tablica wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą epoksydową odporną na działanie warunków atmosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m w wersji z usztywniającą ramą stalową malowaną. Spełnia wymogi normy EN 1270. Obręcz wraz z siatką łańcuchową cynkowana ogniowo. Na każdy ze słupów stojaka należy zamontować osłonę z materaca. Osłony przeznaczone do stosowania na zewnątrz. 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
1.8		Budowa boiska wielofunkcyjnego - strona zachodnia działki			
104 d.1.8	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 16 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa wyrównująca 1056,0	m ² m ²	 1 056,00	 1 056,00
				RAZEM	1 056,00
105 d.1.8	KNR-W 2-01 0609-07 analogia	Drenaż - podsyпка filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - wykonanie warstwy dolnej odsączająco-drenującej z zasypki żwiru-piaskowej frakcji 0,8/16 mm poz.104*0,10	m ³ m ³	 105,60	 105,60
				RAZEM	105,60
106 d.1.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kamień łamany fr. 0/31,5mm poz.104	m ² m ²	 1 056,00	 1 056,00
				RAZEM	1 056,00
107 d.1.8	KNR 2-31 0114-07	Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 8 cm poz.104	m ² m ²	 1 056,00	 1 056,00
				RAZEM	1 056,00
108 d.1.8	KNR 2-31 0114-08	iw. potrącenie o 4 cm Krotność = -4 poz.107	m ² m ²	 1 056,00	 1 056,00
				RAZEM	1 056,00
109 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i instalacja na przygotowanej podbudowie nawierzchni poliuretanowej boiska. Układ warstw: - podbudowa elastyczna typu ET gr. 35 mm - warstwa ścierna sportowa typu NATRYSK gr. łącznej 13 mm poz.107	m ² m ²	 1 056,00	 1 056,00
				RAZEM	1 056,00
110 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż: 3 zestawy do piłki siatkowej. Słupki wykonane ze stopu aluminium 100x120mm o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnątrz. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintonu oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Spełniają wymogi normy EN 1271. Do kompletu należy zakupić: 2 tuleje aluminiowe, ocynkowane oraz 2 pokrywki tulei, które będą pokryte nawierzchnią syntetyczną boisk. Na każdy ze słupków należy zamontować osłonę z materaca. Osłony przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Siatka PP z antenkami, gr. 3mm, oko 10x10, linki naciągowe: góra-stalowa, dół-polipropylenowa, taśma górna biała 50 mm, antenki w komplecie. W skład wchodzi również elementy montażowe. 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż: 4 zestawy do koszykówki: Stojak do koszykówki dwusłupowy, stalowy, ocynkowany, wysięgnik dł. 1,6m. Konstrukcja stojaka składa się z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, cynkowanego. Wykonywany jako dwusłupowy o wysięgu 1,6m do tablic 1,80 x 1,05m. Do kompletu należy dokupić mechanizm regulacji wysokości, ocynkowany, który umożliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05 m, tablicę, obręcz oraz elementy mocujące. Do stojaków należy zakupić tuleje montażową, ocynkowaną. Spełnia wymogi normy EN 1270. Tablica wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą epoksydową odporną na działanie warunków atmosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m w wersji z usztywniającą ramą stalową malowaną. Spełnia wymogi normy EN 1270. Obręcz wraz z siatką łańcuchową cynkowana ogniowo. Na każdy ze słupów stojaka należy zamontować osłonę z materaca. Osłony przeznaczone do stosowania na zewnątrz. 4	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
112 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż: 2 zestawy bramek do piłki ręcznej: Bramka do piłki ręcznej 3x2m. Poprzeczka i słupki z profilu stalowego 80x80 mm połączone są ze sobą rozłącznymi wkrętami w czopach stalowych. Rama bramki cynkowana i malowana proszkowo na biało, pasy w kolorze czarnym. W skład kompletu wchodzi aluminiowe ramiona boczne z rury o średnicy 38 mm. Rama wyposażona jest w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2m, standardowa głębokość bez słupków po zabetonowaniu 1,5 m. Pod względem bezpieczeństwa bramka spełnia wymagania normy PN-EN 749. Do zamocowania bramki należy zakupić tuleje montażowe na zewnątrz, ocynkowane, pokrywę tulei, siatkę i niezbędne akcesoria montażowe. Siatka z polipropylenu o gr. 4 mm, głębokość 100/150 cm, biało-zielona. 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
1.9		Budowa kortów tenisowych			
113 d.1.9	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, warstwa wyrównująca 1373,0	m ² m ²	 1 373,00	 1 373,00
				RAZEM	1 373,00
114 d.1.9	KNR-W 2-01 0609-07 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - wykonanie warstwy dolnej odsączająco-drenującej z zasypki żwiru-piaskowej frakcji 0,8/16 mm poz.113*0,10	m ³ m ³	 137,30	 137,30
				RAZEM	137,30
115 d.1.9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kamień łamany fr. 0/31,5mm poz.113	m ² m ²	 1 373,00	 1 373,00
				RAZEM	1 373,00
116 d.1.9	KNR 2-31 0114-07	Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 8 cm poz.113	m ² m ²	 1 373,00	 1 373,00
				RAZEM	1 373,00
117 d.1.9	KNR 2-31 0114-08	iw. potrącenie o 4 cm Krotność = -4 poz.116	m ² m ²	 1 373,00	 1 373,00
				RAZEM	1 373,00
118 d.1.9	kalk. własna	Dostawa i instalacja na przygotowanej podbudowie nawierzchni ze sztucznej trawy poz.116	m ² m ²	 1 373,00	 1 373,00
				RAZEM	1 373,00
119 d.1.9	kalk. własna	Dostawa i montaż zestaw do tenisa ziemnego: 1 zestaw do tenisa ziemnego. Słupki aluminiowe, profil kwadratowy 80x80mm, z naciągami śrubowymi. Jeden słup z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami naczepowymi siatki. Tuleje ze stali, ocynkowane, wykonane z profilu 80x80cm, gr. ścianki 3mm, z dekielkami zabezpieczającymi otwór tulei po wyciągnięciu słupka, osadzone w ziemi na głębokość 36cm. Siatka z fartuchem, czarna, PE, grubość splotu 3mm. Wym. 12,7x1,05m. Fartuch 40cm od górnej taśmy, podwójna siatka. Zestaw do tenisa należy zamontować na boisku wielofunkcyjnym. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
120 d.1.9	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyłów O5. Wysokość 4 m nad poziomem terenu. Długość 2x 64 m 142,5*4	m ² m ²	 570,00	 570,00
				RAZEM	570,00
121 d.1.9	KNR-W 2-02 1808-01	Dostawa i montaż w piłkochwyłach: brama F1 - dwuskrzydłowa wys. 2,5 m 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.10		Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 8 cm, parking dla autobusów			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 2-31 d.1. 0104-05 0104-10 06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 297,7+2400,5+240,2+233,5	m ² m ²	 3 171,90	
				RAZEM	3 171,90
123	KNR 2-31 d.1. 0114-05 0114-10 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm, tłuczeń kamienny łamany fr. 0/31,5mm poz.122	m ² m ²	 3 171,90	
				RAZEM	3 171,90
124	KNR 2-31 d.1. 0105-07 0105-10 08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3-5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm poz.123	m ² m ²	 3 171,90	
				RAZEM	3 171,90
125	KNR 2-31 d.1. 0511-03 10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.123	m ² m ²	 3 171,90	
				RAZEM	3 171,90
1.11		Nawierzchnie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm			
126	KNR 2-31 d.1. 0104-05 11	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 96,0+165,4+75,7+1834,3+22,2	m ² m ²	 2 193,60	
				RAZEM	2 193,60
127	KNR 2-31 d.1. 0105-07 0105-11 08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3-5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm 2193,6	m ² m ²	 2 193,60	
				RAZEM	2 193,60
128	KNR 2-31 d.1. 0511-02 11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2193,6	m ² m ²	 2 193,60	
				RAZEM	2 193,60
1.12		Miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną			
129	KNR 2-31 d.1. 0104-05 0104-12 06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 60+752,7+234,4+267,3+26,2+7,8+36,5	m ² m ²	 1 384,90	
				RAZEM	1 384,90
130	KNR 2-31 d.1. 0114-05 0114-12 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.129	m ² m ²	 1 384,90	
				RAZEM	1 384,90
131	KNR 2-31 d.1. 0114-07 12	Warstwa górna z grysu 2/5 mm, gr. 8 cm poz.129	m ² m ²	 1 384,90	
				RAZEM	1 384,90
132	KNR 2-31 d.1. 0114-08 12	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pomniejszenie grubości o 3 cm Krotność = -3 poz.129	m ² m ²	 1 384,90	
				RAZEM	1 384,90
133	d.1. kalk. własna 12	Ułożenie kraty trawnikowej przeznaczonej na parkingi. Krata wysokości 5 cm wypełniona humusem. Krata o wymiarze 5x50 cm, oczka 7x7 cm, grubość ścianek 3-4 mm, wytrzymałość na obciążenie 250 ton/m2, nacisk na oś 200 KkN/oś, trwałość min. 15 lat. poz.129	m ² m ²	 1 384,90	
				RAZEM	1 384,90
1.13		Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami			
134	KNR 2-31 d.1. 0401-02 13	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 5*2*3+21,3+53+4,4+6,5+19,2+56+6,5+7,5+5,1+3,1+11,2+6,6+3,1+2,7+2,2+2,2+16,6+3,5+4,4+2,4+4,4+2,8+20,9+1,9+1,2+2,2+22,9+3,5+3,5+18+3,6+22,8+2,3+3,5+48,7+7,8+1,5+7,9+48,4+2,3+7,5+11,1+13,1+27,3+1,7+22,5+51,1+49,4+20,7+20,7+37,7+22,8+89+12,7+2,3+21,6+11,5+5,3+5,8+7+6,1+6,4+4,2+19,1+1,7+15,1+25,5+3,8+35,2+122,6+27,7+11,3+4+10,9+52+3+7,6+6,9+12,5+3+53+4,3+151+108,5+84,4+123,6+67,2+68,7+37,5+36,5]*2+24,0*2 <obrzeża>	m m	 2 173,70	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45+28,5+21,7+64+10,5+63,8+85+13,1+13,5+10+13,8+2,5+6,3+18+7,8+7,7+5,8+58,6+13,1+20,2+6,7+9,8+19,8+13,4+30,5+8,5+4+20,3+9,4+18,4+15,7+6,4+3,7+7,2+52+1,9+2,2+19,2+2,2+2,3+19,2+8,2+2,9+5,7+3,1+4,9+4+16,9+10+116+11,8+15,3+32,6+19 <krawężniki> 1,9+1,6+1,4+24+53+25,9 <krawężnik wtopiony>	m m	1 032,10 107,80	
				RAZEM	3 313,60
135	KNR 2-31 d.1. 0402-03 13	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.134*0,2*0,2	m ³ m ³	 132,54	
				RAZEM	132,54
136	KNR 2-31 d.1. 0407-05 13	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2173,70	m m	 2 173,70	
				RAZEM	2 173,70
137	KNR 2-31 d.1. 0403-04 13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1032,10	m m	 1 032,10	
				RAZEM	1 032,10
138	KNR 2-31 d.1. 0403-05 13	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 107,8	m m	 107,80	
				RAZEM	107,80
1.14		Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej trawników			
139	KNR 2-21 d.1. 0218-03 14	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - przyjęto 80% powierzchni 14602*0,15*0,8	m ³ m ³	 1 752,24	
				RAZEM	1 752,24
140	KNR 2-21 d.1. 0408-02 14	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem, humus z odzysku 14602	m ² m ²	 14 602,00	
				RAZEM	14 602,00
141	KNR 2-21 d.1. 0213-01 0213-02 14	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 13 cm - przyjęto 20% powierzchni terenów zielononych 14602/10000*0,2	ha ha	 0,29	
				RAZEM	0,29
1.15		Budowa murów oporowych żelbetowych, budowa stóp fundamentowych, budowa ogrodzeń			
142	KNR-W 2-01 d.1. 0308-10 15	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) [127] blok pojedynczy 6 blok podwójny 1 blok balastowy 1	dół. dół. dół. dół.	 127 6 1	
				RAZEM	134
143	KNR-W 2-01 d.1. 0212-06 15	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 333,0	m ³ m ³	 333,00	
				RAZEM	333,00
144	KNR-W 2-01 d.1. 0222-01 15	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 266,6	m ³ m ³	 266,60	
				RAZEM	266,60
145	KNR 1 0206-04 + KNR 1 0208-02 15	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. wraz z kosztami składowania poz.143-poz.144	m ³ m ³	 66,40	
				RAZEM	66,40
146	KNR-W 2-02 d.1. 1101-03 15	Podkłady betonowe B10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym SO-2.2 19,45*0,25*0,1 SO-3.3 34,5*0,25*0,1 SO-3.1 25,2*0,25*0,1 SO-3.2 55,6*1,0*0,1 SO-2.1 [37,8+16,0]*0,25*0,1 SO-1.1 42,7*0,25*0,1 blok pojedynczy 0,3*0,3*0,1*[127+44]	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,49 0,86 0,63 5,56 1,35 1,07 1,54	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	blok podwójny	0,6*0,6*0,1*6	m ³	0,22	
	blok balastowy	0,8*0,8*0,1	m ³	0,06	
				RAZEM	11,78
147	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - B25 W6	m ³		
d.1. 0229-04					
15					
	SO-2.2	1,75*19,45*0,25	m ³	8,51	
	SO-3.3	1,4*34,5*0,25	m ³	12,08	
	SO-3.1	1,75*25,2*0,25	m ³	11,03	
	SO-3.2	1,85*55,6*0,25	m ³	25,72	
	SO-2.1	1,85*[37,8+16,0]*0,25	m ³	24,88	
	SO-1.1	1,45*42,7*0,25	m ³	15,48	
				RAZEM	97,70
148	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - B25 W6	m ³		
d.1. 0228-01					
15					
	SO-3.2	1,0*55,6*0,25	m ³	13,90	
				RAZEM	13,90
149	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe B25 W6	m ³		
d.1. 0203-01					
15					
	blok pojedynczy	0,3*0,3*1,0*[127+44]	m ³	15,39	
	blok podwójny	0,6*0,6*1,0*6	m ³	2,16	
	blok balastowy	0,8*0,8*1,0	m ³	0,64	
				RAZEM	18,19
150	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - B25 W6	m ³		
d.1. 0204-02 z.sz. r					
15 03 5.7. 9907-05					
		PoleKołaD(0,4)*1,8*[62]	m ³	14,02	
				RAZEM	14,02
151	KNR 2 0105-	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ściany	t		
d.1. 03					
15					
	wykaz nr 10	6900,0/1000	t	6,90	
				RAZEM	6,90
152	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
d.1. 0604-02					
15					
		poz.146/0,1	m ²	117,80	
				RAZEM	117,80
153	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 3 krotna	m ²		
d.1. 0603-09 +					
15 KNR-W 2-02					
0603-10					
		625,18	m ²	625,18	
				RAZEM	625,18
154	KNR-W 2-02	Ogrodzenie O-1 - panelowe wys. 2,5 m	m		
d.1. 1804-12					
15 analogia					
	O-1	57,5+313,97	m	371,47	
				RAZEM	371,47
155	KNR 2-23	Ogrodzenia O-2 - wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.1 m	m		
d.1. 0404-01					
15					
		21,66+74,34	m	96,00	
				RAZEM	96,00
156	KNR-W 2-02	Brama B3 - przesuwna wys. 1,1 m	kpl.		
d.1. 1808-01					
15 analogia					
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
157	KNR 2-23	Brama F4 - dwuskrzydłowa wys. 1,1 m	szt.		
d.1. 0404-03					
15					
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
158	KNR-W 2-02	Ogrodzenie O-3 - panelowe z pilkochwytem wys. 6,0 m [2,5+4,0+przewieszenie]	m		
d.1. 1804-12					
15 analogia					
	O-3	15,92+132,6	m	148,52	
				RAZEM	148,52
159	KNR-W 2-02	Ogrodzenie O-4 - panelowe wys 4,0 m	m		
d.1. 1804-12					
15 analogia					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O-4	50,3+115,0	m	165,30	
				RAZEM	165,30
160	KNR-W 2-02	Brama F1 - dwuskrzydłowa wys. 2,5 m	kpl.		
d.1.	1808-01		kpl.	1,00	
15		1		RAZEM	1,00
161	KNR-W 2-02	Brama B1 - przesuwna wys. 2,5 m	kpl.		
d.1.	1808-01		kpl.	1,00	
15		1		RAZEM	1,00
162	KNR-W 2-02	Brama B2 i F2 - brama z furtką wys. 2,5 m	kpl.		
d.1.	1808-01		kpl.	1,00	
15	analogia	1		RAZEM	1,00
163	KNR 2-23	Furtka F3 - wys. 2,5 m szer. 1,2	szt.		
d.1.	0402-03		szt.	1,00	
15		1		RAZEM	1,00
164	KNR 2-23	Furtka F3 - wys. 2,5 m szer. 1,5	szt.		
d.1.	0402-03		szt.	1,00	
15		1		RAZEM	1,00
165		Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt cokołowych i stóp nośnych	szt		
d.1.	kalk. własna		szt	131	
15			szt	46	
	O-1	313,97/2,5+5	szt	58	
	O-2	74,34/1,8+5	szt	25	
	O-3	132,6/2,5+5			
	O-4	50,3/2,5+5			
				RAZEM	260
1.16		Fundamenty masztów i słupów oświetleniowych			
166	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1.	0513-03		stud.	4,00	
16		4		RAZEM	4,00
167	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głęb.	[0,5 m] stud.		
d.1.	0513-04	Krotność = 4	[0,5 m] stud.	4,00	
16		4		RAZEM	4,00
168	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1.	0513-01		stud.	12,00	
16		12		RAZEM	12,00
169	KNR-W 2-18	Zabetonowanie trzpienia żelbetowego w studni B37	m³		
d.1.	0530-03		m³	16,56	
16	maszty	[PoleKołaD(1,2)-PoleKołaD(0,66)]*5,25*4		RAZEM	16,56
170	KNR-W 2-18	Zabetonowanie trzpienia żelbetowego w studni B37	m³		
d.1.	0530-03		m³	15,54	
16	słupy	[PoleKołaD(0,8)-PoleKołaD(0,3)]*3,0*12		RAZEM	15,54
171	KNR 2 0105-	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ściany	t		
d.1.	03		t	1,04	
16	maszty	[260,1*4]/1000	t	1,06	
	słupy	[88,0*12]/1000		RAZEM	2,10
1.17		Stopa fundamentowa pod tablicę wyników, stalowa konstrukcja wsporcza telebimu			
172	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m³ w gruncie	m³		
d.1.	0203-02 0210-	kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m³	17,28	
17	04	3,2*3,6*1,5		RAZEM	17,28

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173	KNR-W 2-02 d.1. 1101-03 17	Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym	m ³		
	telebim	3,2*3,6*0,1	m ³	1,15	
				RAZEM	1,15
174	KNR 0-20 d.1. 0266-02 17	Stopy fundamentowe betowe prostokątne o obj. do 0.8 m3 B37	m ³		
	telebim	3,2*3,6*1,2+0,7*0,7*0,3	m ³	13,97	
				RAZEM	13,97
175	KNR 2 0105- d.1. 02 17	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe	t		
		969,8/1000	t	0,97	
				RAZEM	0,97
176	KNR-W 2-05 d.1. 0208-05 17	Konstrukcje wsporcza telebimu	t		
	telebim	2348,0/1000	t	2,35	
				RAZEM	2,35
1.18		Mała architektura, nasadzenia			
177	d.1. kalk. własna 18	Zakup, dostawa i montaż elementów malej architektury:	kpl.		
		1. śmietnik na odpadki	kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
178	d.1. kalk. własna 18	Dostawa i montaż wiaty sędziowskiej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
179	KNR 2-21 310/6 d.1. + KNR 2-21 18 301/4	Przesadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		378	szt.	378,00	
				RAZEM	378,00
180	KNR 2-21 d.1. 0209-01 0209- 18 02 analogia	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm - rozrzućenie kory	ha		
		378/10000	ha	0,04	
				RAZEM	0,04
181	KNR 2-01 d.1. 0111-03 18	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
182	KNR 2-21 d.1. 0311-07 18	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
		169	szt.	169,00	
				RAZEM	169,00
183	KNR 2-21 d.1. 0311-06 18	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		530	szt.	530,00	
				RAZEM	530,00
184	KNR 2-21 d.1. 0209-01 0209- 18 02 analogia	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm - rozrzućenie kory	ha		
		225/10000	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
185	KNR 2-21 d.1. 0701-04 18	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		169	szt.	169,00	
				RAZEM	169,00
186	KNR 2-21 d.1. 0701-01 18	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		908	szt.	908,00	
				RAZEM	908,00
2		BRANŻA INSTALACYJNA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1		Kanalizacja deszczowa, odwodnienie drenarskie boiska piłkarskiego			
2.1.1		Odwodnienie drenarskie			
187 d.2.1. 0212-02 1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		32,5*22*0,35*0,6	m ³	150,15	
				RAZEM	150,15
188 d.2.1. 0101-02 1	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m - wyłożenie rowka drenarskiego geowłókniną separująco-wzmacniającą, gramatura 150-200 gr/m2	m ²		
	analogia	32,5*22*[0,35*2+0,6*2]	m ²	1 358,50	
				RAZEM	1 358,50
189 d.2.1. 0609-06 1	KNR-W 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - podsypka piaskowa o grubości 10 cm	m ³		
		32,5*22*0,35*0,1	m ³	25,03	
				RAZEM	25,03
190 d.2.1. kalk. własna 1		Wywóz urobku na miejsce składowania, utylizacja, miejsce wywozu i składowania w gestii wykonawcy	m ³		
		poz.187	m ³	150,15	
				RAZEM	150,15
191 d.2.1. 0610-01 1	KNR-W 2-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki średnicy 65 mm	m		
		113,4+121,5+125,8+128,7+130,8+132,1+132,7+132,7+132,1+130,8+128,7+125,8+121,5+115,8	m	1 772,40	
				RAZEM	1 772,40
192 d.2.1. 0422-03 1	KNR-W 2-18	Trójniki drenarskie - do wpięcia w kolektor PCV DN200, kął 90 stopni.	szt		
		22	szt	22,00	
				RAZEM	22,00
193 d.2.1. 0609-07 1	KNR-W 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej żwirem płukanym frakcji 8-16 mm lub 16-32 na całą wysokość rowka drenarskiego - do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych boiska piłkarskiego.	m ³		
	analogia	32,5*22*0,35*0,5	m ³	125,13	
				RAZEM	125,13
194 d.2.1. 0422-03 1	KNR-W 2-18	Zaślepki drenarskie o śr. zewn. 80 mm - 113/126 mm	szt		
		22	szt	22,00	
				RAZEM	22,00
2.1.2		Kanalizacja deszczowa			
195 d.2.1. 0212-09 2	KNR-W 2-01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m ³		
		1,2*[92,8*1,35+9,3*0,8+41,6*1,2+41,3*0,8+60,3*1,25+41,5*1,25] <rury PCV śr. 200 mm>	m ³	411,52	
				RAZEM	411,52
196 d.2.1. kalk. własna 2		Wywóz urobku na miejsce składowania, utylizacja, miejsce wywozu i składowania w gestii wykonawcy	m ³		
		poz.195	m ³	411,52	
				RAZEM	411,52
197 d.2.1. 0511-03 2	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		0,2*1,2*[92,8+9,3+41,6+41,3+60,3+41,5]	m ³	68,83	
				RAZEM	68,83
198 d.2.1. 0501-03 2	KNR 2-18	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
	analogia	1,2*[92,8+9,3+41,6+41,3+60,3+41,5]	m ²	344,16	
				RAZEM	344,16
199 d.2.1. 0222-02 2	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		poz.195-poz.197*2	m ³	273,86	
				RAZEM	273,86
200 d.2.1. kalk. własna 2		Dostawa materiału do uzupełnienia wykopów, wykonania nasypów - pospółka o fr. 0/31,5mm	t		
		poz.199*2,15	t	588,80	
				RAZEM	588,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. DN 200 mm - kanalizacja deszczowa	m		
		92,8+9,3+41,6+41,3+60,3+41,5	m	286,80	
				RAZEM	286,80
202 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
203 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studnie D27.2, D27.4, D27.5, D28.2, D28.4	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
204 d.2.1. 2	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m³		
		5*1,5*1,5*2	m³	22,50	
				RAZEM	22,50
205 d.2.1. 2	kalk. własna	Wywóz urobku na miejsce składowania, utylizacja, miejsce wywozu i składowania w gestii wykonawcy	m³		
		poz.204	m³	22,50	
				RAZEM	22,50
206 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m³		
		1,5*1,5*0,2*5	m³	2,25	
				RAZEM	2,25
207 d.2.1. 2	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m³		
		poz.204-poz.206-0,21*0,21*3,14*1,5	m³	20,04	
				RAZEM	20,04
208 d.2.1. 2	kalk. własna	Dostawa materiału do uzupełnienia wykopów, wykonania nasypów - pospółka o fr. 0/31,5mm	t		
		poz.207*2,15	t	43,09	
				RAZEM	43,09
2.2		Odwodnienie liniowe systemem korytek			
2.2.1		Odwodnienie liniowe wewnętrzne bieżni			
209 d.2.2. 1	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - rowki pod koryta liniowe	m		
		398,1	m	398,10	
				RAZEM	398,10
210 d.2.2. 1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m²		
		398,1*0,5	m²	199,05	
				RAZEM	199,05
211 d.2.2. 1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod koryta liniowe sportowe	m³		
		poz.212*0,3*0,25	m³	29,86	
				RAZEM	29,86
212 d.2.2. 1	kalk. własna	Ścieki uliczne z prefabrykatów - wykonanie odwodnienia liniowego szczelinowego sportowego wraz z montażem ogranicznika pierwszego toru (pokrywa PCV)	m		
		398,10	m	398,10	
				RAZEM	398,10
213 d.2.2. 1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podłączenia odwodnienia liniowego szczelinowego	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
2.2.2		Odwodnienie liniowe wzdłuż muru oporowego SO-3.1			
214 d.2.2. 2	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - rowki pod koryta liniowe	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.2.2. 2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ²		
		35*0,5	m ²	17,50	
				RAZEM	17,50
216 d.2.2. 2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod koryta liniowe sportowe	m ³		
		poz.214*0,3*0,25	m ³	2,63	
				RAZEM	2,63
217 d.2.2. 2	kalk. własna	Ścieki uliczne z prefabrykatów - wykonanie odwodnienia liniowego szczelinowego sportowego	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
218 d.2.2. 2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podłączenia odwodnienia liniowego szczelinowego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.2.2. 2	kalk. własna	Włączenie się rurą PCV DN200 od studzienki dkoryta w studnię D28.4	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
2.3		Instalacja wodociągowa			
220 d.2.3	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym	m		
		<żeliwo DN100> 42,33	m	42,33	
		<de63PE> 16,11	m	16,11	
		<de32PE> 41,85+19,65	m	61,50	
		<de25PE> 103,68+29,01	m	132,69	
				RAZEM	252,63
221 d.2.3	KNNR 1 0210- 02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 80% robót	m ³		
		<W1-W2> (1,85+1,86)*0,50*0,90*28,30	m ³	47,25	
		<W2-W3> (1,86+1,82)*0,50*0,90*14,01	m ³	23,20	
		<W16-W17> (1,85+1,84)*0,50*0,90*1,99	m ³	3,30	
		<W17-W18> (1,84+1,80)*0,50*0,90*14,12	m ³	23,13	
		<W4-W5> (1,85+1,93)*0,50*0,90*28,55	m ³	48,56	
		<W5-W6> (1,93+1,90)*0,50*0,90*10,57	m ³	18,22	
		<W6-W7> (1,90+1,89)*0,50*0,90*2,74	m ³	4,67	
		<W8-W10> (1,0+0,99)*0,50*0,80*18,7	m ³	14,89	
		<W10-W11> (0,99+0,92)*0,50*0,80*62,69	m ³	47,90	
		<W11-W12> (0,92+0,91)*0,50*0,80*26,51	m ³	19,41	
		<W12-W14> (0,91+0,90)*0,50*0,80*14,48	m ³	10,48	
		<W10-W15> (0,99+0,95)*0,50*0,80*29,01	m ³	22,51	
		A (suma częściowa)			
		283,52*0,80	m ³	283,52	
			m ³	226,82	
				RAZEM	510,34
222 d.2.3	KNNR 1 0305- 02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III- wyrównanie dna wykopu 20%	m ³		
		283,52*0,20	m ³	56,70	
				RAZEM	56,70
223 d.2.3	KNNR 1 0312- 01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m ²		
		<W1-W2> (1,85+1,86)*0,50*28,30*2	m ²	104,99	
		<W2-W3> (1,86+1,82)*0,50*14,01*2	m ²	51,56	
		<W16-W17> (1,85+1,84)*0,50*1,99*2	m ²	7,34	
		<W17-W18> (1,84+1,80)*0,50*14,12*2	m ²	51,40	
		<W4-W5> (1,85+1,93)*0,50*28,55*2	m ²	107,92	
		<W5-W6> (1,93+1,90)*0,50*10,57*2	m ²	40,48	
		<W6-W7> (1,90+1,89)*0,50*2,74*2	m ²	10,38	
				RAZEM	374,07
224 d.2.3	KNNR 4 1411- 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		0,80*0,10*252,63	m ³	20,21	
				RAZEM	20,21
225 d.2.3	KNNR 4 1411- 01	Obsypka i nadsypka rurociągów wodociągowych fi 100 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80*0,30*42,33	m ³	10,16	
		-3,14*0,05*2*42,33	m ³	-0,33	
				RAZEM	9,83
226 d.2.3	KNNR 4 1411-01	Obsypka i nadsypka rurociągów wodociagowych o grubości 20 cm nad rurą	m ³		
		0,80*0,26*210,33	m ³	43,75	
				RAZEM	43,75
227 d.2.3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz piasku do wykonania podłoża pod kanały, obsypki i zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy	m ³		
		20,21+9,83+43,75	m ³	73,79	
				RAZEM	73,79
228 d.2.3	KNNR 1 0214-01 z.o.2.11.4. 9911-01	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)	m ³		
		283,52-73,79	m ³	209,73	
				RAZEM	209,73
229 d.2.3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko	m ³		
		73,79	m ³	73,79	
				RAZEM	73,79
230 d.2.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton - odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko	m ³		
		Krotność = 9	m ³	73,79	
		73,79		RAZEM	73,79
231 d.2.3	KNNR 4 1001-02 z.sz.3.9. 9912-1	Sieci wodociagowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm - wykopy umocnione	m		
		42,33	m	42,33	
				RAZEM	42,33
232 d.2.3	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - wykopy umocnione - łuk dwukołnierzowy <90 st.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
233 d.2.3	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - wykopy umocnione - łuk dwukołnierzowy <30 st.	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
234 d.2.3	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione - króciec jednokołnierzowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
235 d.2.3	KNNR 4 1702-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm - nawiertka kołnierzowa do rur żeliwnych DN100	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
236 d.2.3	KNNR 4 1106-02 analogia	Kołnierz specjalny do rur żeliwnych DN100 zabezpieczony przed przesunięciem	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
237 d.2.3	KNNR 4 1112-01 analogia	Kołnierz specjalny do rur żeliwnych DN50 zabezpieczony przed przesunięciem.	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
238 d.2.3	KNNR 4 1601-01	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm	200m -1 prób.		
		42,33/200	200m -1 prób.	0,21	
				RAZEM	0,21
239 d.2.3	KNNR 4 1702-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm - opaska do nawiercania rur żeliwnych DN100/1" PN16	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
240 d.2.3	KNNR 4 1113-01	Zasowy do przyłączy 1"	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
241 d.2.3	KNNR 4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 61,50	m m	 61,50	
				RAZEM	61,50
242 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - mufa fi 32 mm 20	złącz. złącz.	 20,00	
				RAZEM	20,00
243 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - kolana ką 45 st 2	złącz. złącz.	 2,00	
				RAZEM	2,00
244 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - kolana ką 90 st 2	złącz. złącz.	 2,00	
				RAZEM	2,00
245 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym 32/1" 3	złącz. złącz.	 3,00	
				RAZEM	3,00
246 d.2.3	KNNR 4 0411-03	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
247 d.2.3	KNNR 4 0411-03	Zawór zwrotny skośnozaporowy ze spustem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
248 d.2.3	KNNR 4 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
249 d.2.3	KNNR 4 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych - konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
250 d.2.3	KNNR 4 0411-03 analogia	Zawór antyskażeniowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm typ BA 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
251 d.2.3	KNNR 4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 16,11	m m	 16,11	
				RAZEM	16,11
252 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - mufa 1	złącz. złącz.	 1,00	
				RAZEM	1,00
253 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - łkolano ką 45 st. 3	złącz. złącz.	 3,00	
				RAZEM	3,00
254 d.2.3	KNNR 4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 25 mm 132,69	m m	 132,69	
				RAZEM	132,69
255 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - trójnik redukcyjny 32/25/25 mm 1	złącz. złącz.	 1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.2.3	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - trójnik równoprzelotowy 25/25 mm 1	złącz. złącz.	 1,00	
				RAZEM	1,00
257 d.2.3	KNR-W 2-15 0116-02 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw szlucznych do zaworów ze złączką na wąż o śr zewnętrznej 25 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.2.3	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej - do podłączenia wózka nawadniającego.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
259 d.2.3	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej - do podlewania (rów z wodą)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.2.3	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób. 200m -1 prób.	2,00	
				RAZEM	2,00
261 d.2.3	KNNR 4 1612-01	Plukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m odc. 200m	2,00	
		2		RAZEM	2,00
262 d.2.3	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m odc. 200m	2,00	
		2		RAZEM	2,00
263 d.2.3	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego łączoną na śruby zaciskowe z wyprowadzonymi końcówkami do poziomu terenu	m		
		238,17	m	238,17	
				RAZEM	238,17
264 d.2.3	KNR-W 2-19 0306-01	Rury ochronne DN50 -stal	m		
		0,5*2	m	1,00	
				RAZEM	1,00
265 d.2.3	KNR-W 7-07 0101-01 analogia	Zestaw hydroforowy dla potrzeb podlewania, parametry: ciśnienie=4 atm, wydajność m3/h3,0	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
266 d.2.3	Wycena własna	Przywrócenie nawierzchni drogowych, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		Kanalizacja sanitarna			
267 d.2.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym	m		
		<PVC200> 54,53	m	54,53	
		<PVC160> 57,83	m	57,83	
				RAZEM	112,36
268 d.2.4	KNNR 1 0210-04	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 1. 20 m3 w gr.kat. I-II - przyjęło 80% robót <S6istn.-S7> (4,57+4,21)*0,50*1,00*3,98 <S7-S8> (4,21+3,88)*0,50*1,00*41,87 <S8-S9istn.> (3,88+4,37)*0,50*1,00*8,68 A (obliczenia pomocnicze) 222,641*0,80	m ³ m ³	17,47 169,36 35,81 =====	
				222,64 178,11	
				RAZEM	178,11
269 d.2.4	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0. 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - koparka 0,60 m3 - przyjęło 80% robót <S1istn-S2> (2,10+2,08)*0,50*0,90*2,99 <S2-S3> (2,08+1,74)*0,50*0,90*23,06 <S3-S4> (1,74+1,23)*0,50*0,90*29,56 <S4-S5> (1,23+1,20)*0,50*0,90*2,22 A (obliczenia pomocnicze) 87,199*0,80	m ³ m ³	5,62 39,64 39,51 2,43 =====	
				87,20 69,76	
				RAZEM	69,76
270 d.2.4	KNNR 1 0309-01 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-II - wyrównanie dna wykopu - 20 %	m ³		
		222,641*0,2	m ³	44,53	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,53
271 d.2.4	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III- wyrównanie dna wykopu 20% 87,199*0,20	m ³ m ³	17,44	
				RAZEM	17,44
272 d.2.4	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m <S1istn-S2> (2,10+2,08)*0,50*2,99*2 <S2-S3> (2,08+1,74)*0,50*23,06*2 <S3-S4> (1,74+1,23)*0,50*29,56*2 <S4-S5> (1,23+1,20)*0,50*2,22*2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,50 88,09 87,79 5,39	
				RAZEM	193,77
273 d.2.4	KNNR 1 0312-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m <S6istn.-S7> (4,57+4,21)*0,50*3,98*2 <S7-S8> (4,21+3,88)*0,50*41,87*2 <S8-S9istn.> (3,88+4,37)*0,50*8,68*2	m ² m ² m ² m ²	34,94 338,73 71,61	
				RAZEM	445,28
274 d.2.4	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,90*0,10*54,53 0,80*0,10*57,83	m ³ m ³ m ³	4,91 4,63	
				RAZEM	9,54
275 d.2.4	KNNR 4 1411-01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 200 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów 0,90*0,40*54,53 -3,14*0,10*2*54,53	m ³ m ³ m ³	19,63 -1,71	
				RAZEM	17,92
276 d.2.4	KNNR 4 1411-01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów 0,80*0,36*57,83 -3,14*0,08*2*57,83	m ³ m ³ m ³	16,66 -1,16	
				RAZEM	15,50
277 d.2.4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i zasyпки rurociągów itp. z magazynu budowy 9,534+17,919+15,493	m ³ m ³	42,95	
				RAZEM	42,95
278 d.2.4	KNNR 1 0214-02 z.o.2.11.4. 9911-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) 222,641+87,199 <podsyпки, obsypki> -42,946	m ³ m ³ m ³	309,84 -42,95	
				RAZEM	266,89
279 d.2.4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko 42,946	m ³ m ³	42,95	
				RAZEM	42,95
280 d.2.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton - odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko Krotność = 9 42,946	m ³ m ³	42,95	
				RAZEM	42,95
281 d.2.4	KNNR 4 1427-01	Włączenie rurą PCW o śr. 160 mm do istniejącej studni bet. 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
282 d.2.4	KNNR 4 1427-01	Włączenie rurą PCW o śr. 200 mm do istniejącej studni bet. 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
283 d.2.4	KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 57,83	m m	57,83	
				RAZEM	57,83
284 d.2.4	KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		54,53	m	54,53	
				RAZEM	54,53
285 d.2.4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,501 do 2,0 m	stud.		
		3	stud.	3,00	
				RAZEM	3,00
286 d.2.4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,5m	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
287 d.2.4	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		2	stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
288 d.2.4	KNNR 4 1413-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = 6	[0.5 m] stud.		
		1	[0.5 m] stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
289 d.2.4	KNR-W 2-18 0529-01 analogia	Dostosowywanie rzędnych włączów na istniejących studniach do poziomów nawierzchni nowego zagospodarowania, polegające na demontażu i ponownym montażu.	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
290 d.2.4	KNR 4-05II 0119-03	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
291 d.2.4	Wycena własna	Przywrócenie nawierzchni drogowych, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5		Kanalizacja deszczowa			
292 d.2.5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym <PVC250> 24,06 <PVC200> 251,99+185,85+72,15+81,24+48,36+6,45 <PVC160> 30,10+6,49+9,38+12,06	m m m m	 24,06 646,04 58,03	
				RAZEM	728,13
293 d.2.5	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 90% robót <D1istn-D2> (1,70+1,92)*0,50*1,05*10,58 <D2-D3> (1,92+1,97)*0,50*1,05*8,21 <D3-D4> (1,97+1,99)*0,50*1,05*3,15 <D4-D5> (1,99+2,00)*0,50*1,05*2,13 <D5-D6> (2,00+2,68)*0,50*1,00*18,06 <D6-D7> (2,68+2,69)*0,50*1,00*20,01 <D7-D8> (2,69+2,50)*0,50*1,00*36,13 <D8-D9> (2,50+2,46)*0,50*1,00*37,72 <D9-D10> 2,46*1,00*24,07 <D10-D11> (2,46+2,30)*0,50*1,00*14,84 <D11-D12> (2,30+2,19)*0,50*1,00*11,02 <D12-D13> (2,19+1,95)*0,50*1,00*20,55 <D13-D14> (1,95+1,86)*0,50*1,00*8,07 <D14-D15> (1,86+1,76)*0,50*1,00*9,61 <D15-D16> (1,76+1,60)*0,50*1,00*16,05 <D16-D17> (1,60+1,61)*0,50*1,00*17,99 <D17-D18> 1,61*1,00*17,87 <D18-D19> (1,61+1,56)*0,50*0,90*4,02 <D19-D20> (1,56+1,14)*0,50*0,90*25,18 <D20-Wp12> (1,14+1,10)*0,50*0,90*1,59 <D3-D22> (1,97+2,03)*0,50*1,00*2,69 <D22-D23> (2,03+2,77)*0,50*1,00*32,16 <D23-D24> (2,77+2,70)*0,50*1,00*30,83 <D24-D25> (2,70+2,27)*0,50*1,00*23,42 <D25-D26> (2,27+2,16)*0,50*1,00*9,79 <D26-D27> (2,16+1,96)*0,50*1,00*20,57 <D27-D28> (1,96+1,50)*0,50*1,00*66,39 <D24-D24.1> (1,46+1,31)*0,50*0,90*6,49 <D25-D42> (1,82+1,76)*0,50*1,00*5,69 <D42-D43> (1,76+1,54)*0,50*1,00*22,16 <D43-D44> (1,54+1,32)*0,50*1,00*22,59 <D44-D45> (1,32+1,10)*0,50*1,00*21,72 <D26-D26.1> (1,55+1,42)*0,50*1,00*6,45	m³	 20,11 16,77 6,55 4,46 42,26 53,73 93,76 93,55 59,21 35,32 24,74 42,54 15,37 17,39 26,96 28,87 28,77 5,73 30,59 1,60 5,38 77,18 84,32 58,20 21,68 42,37 114,85 8,09 10,19 36,56 32,30 26,28 9,58	

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*0,10*646,04	m ³	58,14	
		0,95*0,10*24,06	m ³	2,29	
				RAZEM	65,31
297	KNNR 4 1411- d.2.5 01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 160 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów	m ³		
		0,80*0,36*(58,03+3,0)	m ³	17,58	
		-3,14*0,08*2*61,03	m ³	-1,23	
				RAZEM	16,35
298	KNNR 4 1411- d.2.5 01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 200 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów	m ³		
		0,90*0,40*646,04	m ³	232,57	
		-3,14*0,10*2*646,04	m ³	-20,29	
				RAZEM	212,28
299	KNNR 4 1411- d.2.5 01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 250 o grubości 20 cm nad rurą -minus wypór rurociągów	m ³		
		0,95*0,45*24,06	m ³	10,29	
		-3,14*0,125*2*24,06	m ³	-1,18	
				RAZEM	9,11
300	KNNR 1 0206- d.2.5 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz piasku do wykonania podłoża pod kanały, obsypki i zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy	m ³		
		65,31+16,35+212,28+9,11	m ³	303,05	
				RAZEM	303,05
301	KNNR 1 0214- d.2.5 01 z.o.2.11.4. 9911-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)	m ³		
		1403,51-303,05	m ³	1 100,46	
				RAZEM	1 100,46
302	KNNR 1 0206- d.2.5 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz nadwyżki gruntu na wysypisko	m ³		
		303,05	m ³	303,05	
				RAZEM	303,05
303	KNNR 1 0208- d.2.5 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton - odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko	m ³		
		Krotność = 9	m ³	303,05	
		303,05		RAZEM	303,05
304	KNNR 4 1308- d.2.5 04 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione	m		
		24,06	m	24,06	
				RAZEM	24,06
305	KNNR 4 1308- d.2.5 03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
		646,04	m	646,04	
				RAZEM	646,04
306	KNNR 4 1308- d.2.5 02 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m		
		58,03	m	58,03	
				RAZEM	58,03
307	KNNR 4 1427- d.2.5 01	Włączenie rurą PCW o śr. 250 mm do istniejącej studni bet.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
308	KNNR 4 0214- d.2.5 01 analogia	Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - podejścia odpływowe rur spustowych.	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
309	KNNR 4 0222- d.2.5 02 analogia	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych -w podejściach rur spustowych odwodnienia dachu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
310	KNNR 4 1321- d.2.5 03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik redukcyjny 200/160x45	szt		
		2	szt	2,00	

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,90
325 d.2.6	KNNR 4 1411-01	Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 160 o grubości 20 cm nad rurą - minus wypór rurociągów 0,80*0,30*11,2 -3,14*0,05^2*11,2	m³ m³ m³	 2,69 -0,09	
				RAZEM	2,60
326 d.2.6	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz piasku do wykonania podłoża pod kanały, obsypki i zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy 6,04+0,896+2,6	m³ m³	 9,54	
				RAZEM	9,54
327 d.2.6	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC, łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - przykanaliki odpływowe studzienek włączeniowych odwodnień liniowych 11,2	m m	 11,20	
				RAZEM	11,20
328 d.2.6	KNNR 4 1322-01	Wkładka "in situ" fi 110 mm- włączenie w ściankę studni fi 425 mm 8	szt szt	 8,00	
				RAZEM	8,00
329 d.2.6	KNNR 2-18 0607-01	Deskowanie ław fundamentowych 0,10*151,0*2	m² m²	 30,20	
				RAZEM	30,20
330 d.2.6	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod korytka odwodnieniowe 0,35*0,10*151,0	m³ m³	 5,29	
				RAZEM	5,29
331 d.2.6	KNNR 6 0606-01 analogia	Korytka do odwodnienia liniowego dł. 1,00 m 150	m m	 150,00	
				RAZEM	150,00
332 d.2.6	KNNR 4 0228-01 analogia	Studzienka włączeniowa do korytka liniowego z rusztem stalowym ocynk., z osadnikiem z tworzywa MW 30/10, kl. B125 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
333 d.2.6	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 7,656 <obsypki> -(0,896+2,6)	m³ m³ m³	 7,66 -3,50	
				RAZEM	4,16
334 d.2.6	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko 3,496+6,04 <wypór betonu> 5,285	m³ m³ m³	 9,54 5,29	
				RAZEM	14,83
335 d.2.6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton - odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko Krotność = 9 14,821	m³ m³	 14,82	
				RAZEM	14,82
2.7	Instalacja gazowa				
336 d.2.7	KNNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym [195,5+17,4]/1000	km km	 0,21	
				RAZEM	0,21
337 d.2.7	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. I-II 195,5*0,9*1,2	m³ m³	 211,14	
				RAZEM	211,14
338 d.2.7	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II 211,14*0,1	m³ m³	 21,11	
				RAZEM	21,11

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
339 d.2.7 01	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV; wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3.0 m 195,5*1,1*2	m ² m ²	 430,10	
				RAZEM	430,10
340 d.2.7 02	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II - komory 20,25	m ³ m ³	 20,25	
				RAZEM	20,25
341 d.2.7 02	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II - komory 20,25	m ³ m ³	 20,25	
				RAZEM	20,25
342 d.2.7 01	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 15,64	m ³ m ³	 15,64	
				RAZEM	15,64
343 d.2.7 01	KNNR 4 1411-01	Obsypka i nadsypka rurociągów gazowych fi 90 mm o grubości 20 cm nad rurą - minus wypór rurociągów 45,7	m ³ m ³	 45,70	
				RAZEM	45,70
344 d.2.7 04	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - dowóz piasku do wykonania podłoża pod kanały, obsypki i zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy 61,34	m ³ m ³	 61,34	
				RAZEM	61,34
345 d.2.7 01	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II 185,69	m ³ m ³	 185,69	
				RAZEM	185,69
346 d.2.7 04	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywóz urobku na składowisko odpadów 45,7	m ³ m ³	 45,70	
				RAZEM	45,70
347 d.2.7 02	KNNR 1 0208-02	jw. dodatek za nastęne 9 km Krotność = 9 45,7	m ³ m ³	 45,70	
				RAZEM	45,70
348 d.2.7 kalk. własna		Rozbiórka rurociągów PE 30+8	m m	 38,00	
				RAZEM	38,00
349 d.2.7 analogia	KNR-W 2-19 0205-02	Zasowy odcinające o śr. nominalnej 50 mm - DEMONTAŻ ZASUWY Krotność = 0,6 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
350 d.2.7 kalk. własna		Zaślepienie odgałęzienia przyłącza 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
351 d.2.7 0301-08	KNR-W 2-19 0301-08	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 90 mm z rur w zwojach 205,6	m m	 205,60	
				RAZEM	205,60
352 d.2.7 0301-06	KNR-W 2-19 0301-06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach 7,6	m m	 7,60	
				RAZEM	7,60
353 d.2.7 0303-08	KNR-W 2-19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
354 d.2.7 0303-08	KNR-W 2-19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 13	szt. szt.	 13,00	
				RAZEM	13,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
355	KNR-W 2-19 d.2.7 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
356	KNR-W 2-19 d.2.7 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
357	KNR-W 2-19 d.2.7 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
358	KNR-W 2-19 d.2.7 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
359	KNR 2-19 d.2.7 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		212,6	m	212,60	
				RAZEM	212,60
360	KNR 2-19 d.2.7 0211-01	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	km		
		213,2/1000	km	0,21	
				RAZEM	0,21
361	KNR-W 2-19 d.2.7 0304-03	Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach z polietylenu twardego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
362	KNR 4 1201- d.2.7 02	Wykonanie przecisków jednostopniowych o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach kat.III-IV	m		
		17,2	m	17,20	
				RAZEM	17,20
363	KNR 4 1209- d.2.7 01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
		17,2	m	17,20	
				RAZEM	17,20
364	KNR 2-19 d.2.7 0121-01	Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr. nom. 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
365	KNR 2-19 d.2.7 0208-02	Króćce kołnierzowe o śr. nom. 80 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
366	KNR 2-19 d.2.7 0205-02	Zasuwy odcinające o śr. nom. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8		Instalacja ciepłownicza			
367	KNR 2-01 d.2.8 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		66,2/1000	km	0,07	
				RAZEM	0,07
368	KNR 1 0210- d.2.8 02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II	m³		
		47,66*0,9	m³	42,89	
				RAZEM	42,89
369	KNR 1 0305- d.2.8 01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m³		
		47,66*0,1	m³	4,77	
				RAZEM	4,77
370	KNR 4 1411- d.2.8 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m³		
		66,2*0,8*0,1	m³	5,30	
				RAZEM	5,30
371	KNR 4 1411- d.2.8 01	Obsypka i nadsypka rurociągów ciepłych fi 250 o grubości 20 cm nad rurą	m³		
		18,09	m³	18,09	
				RAZEM	18,09

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
372 d.2.8	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - dowóz piasku do wykonania podłoża pod kanały, obsypki i zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy	m ³		
		23,39	m ³	23,39	
				RAZEM	23,39
373 d.2.8	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m ³		
		29,58	m ³	29,58	
				RAZEM	29,58
374 d.2.8	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywóz urobku na składowisko odpadów	m ³		
		18,09	m ³	18,09	
				RAZEM	18,09
375 d.2.8	KNNR 1 0208-02	jw. dodatek za nastęne 9 km	m ³		
		Krotność = 9			
		18,09	m ³	18,09	
				RAZEM	18,09
376 d.2.8	KNNR 4 2301-03	Montaż rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm)	m		
		66,2*2	m	132,40	
				RAZEM	132,40
377 d.2.8	KNR-W 2-20 0503-02	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie	złącz.		
		12	złącz.	12,00	
				RAZEM	12,00
378 d.2.8	KNR-W 2-20 0212-01	Łuki stalowe gładkie lub segmentowe o śr. 80 mm - kolano 90 st. 80/160 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
379 d.2.8	KNR-W 2-20 0521-01	Połączenia przewodów alarmowych na mufie	połącz.		
		12	połącz.	12,00	
				RAZEM	12,00
380 d.2.8	KNR-W 2-20 0521-02	Połączenia przewodów alarmowych na kolanie	połącz.		
		4	połącz.	4,00	
				RAZEM	4,00
381 d.2.8	KNNR 4 2305-05	Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 160 mm i śr.zewn.rury stalowej 88,9 mm	muf.		
		12	muf.	12,00	
				RAZEM	12,00
382 d.2.8	KNNR 4 2305-03	Montaż złącza (komplet) NT-80/178	muf.		
		12	muf.	12,00	
				RAZEM	12,00
383 d.2.8	KNNR 4 2310-06	Montaż muf kolan łukowych 90 st.na rurach osłonowych o śr. 160 mm	kol.		
		4	kol.	4,00	
				RAZEM	4,00
384 d.2.8	KNNR 4 2322-05	Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa UPP	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
385 d.2.8	KNNR 4 2309-08	Montaż maty piankowe 1000/250/40 - poduszki kompensacyjne	kol.		
		4	kol.	4,00	
				RAZEM	4,00
386 d.2.8	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		132,4	m	132,40	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
387	KNNR 4 2323-01	Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy	pom.	RAZEM	132,40
		1	pom.	1,00	
388	KNNR 4 2323-02	Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny	pom.	RAZEM	1,00
		1	pom.	1,00	
389	KNNR 4 2322-09	Montaż elementów systemu alarmowego - łącznik zaślepiający (końcówka zerująca)	szt.	RAZEM	1,00
		2	szt.	2,00	
390	KNR-W 2-20 0522-01	Montaż elementów systemu alarmowego - lokalizator usterek	szt.	RAZEM	2,00
		1	szt.	1,00	
391	KNR-W 2-20 0207-01	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o średnicy do 150 mm	m	RAZEM	1,00
		132,4	m	132,40	
392	KNNR 4 2104-02	Rurociągi ciepłe z rur stalowych o śr.do 150mm (gr.ścian.do 5.5mm) montowane w rurach ochronnych stalowych o śr. 250 mm(gr.ścian.do 9mm)	m	RAZEM	132,40
		112	m	112,00	
393	KNR-W 2-20 0208-01	Uruchomienie rurociągów sieci ciepłych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm	szt.	RAZEM	112,00
		1	szt.	1,00	
394	KNNR 4 2101-05	Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek do 4.5 mm, w kanałach - DEMONTAŻ RUR	m	RAZEM	1,00
	analogia	Krotność = 0,6	m	132,40	
		132,4			
395	d.2.8 kalk. własna	Przywrócenie nawierzchni drogowych, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego	kpl.	RAZEM	132,40
		1	kpl.	1,00	
396	d.2.8 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl.	RAZEM	1,00
		1	kpl.	1,00	
3		BRANŻA ELEKTRYCZNA		RAZEM	1,00
3.1		Instalacje teletechniczne zewnętrzne			
397	ZN-97/TP S.A.- d.3.1 040 0301-02	Budowa studni kablowych punktowych, kl. E 600, komplet z mufą przyłączeniową, z uszczelką, z syfonem i osadnikiem z tworzywa.	szt.		
		5	szt.	5	
398	ZN-97/TP S.A.- d.3.1 040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 w gruncie kategorii III	szt.	RAZEM	5
		7	szt.	7	
399	ZN-97/TP S.A.- d.3.1 040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2 w gruncie kategorii III	szt.	RAZEM	7
		12	szt.	12	
400	ZN-97/TP S.A.- d.3.1 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura osłonowa, gładka jednościenna, przepustowa z PE 10/6, 3 mm	m	RAZEM	12
		500	m	500	
401	ZN-97/TP S.A.- d.3.1 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura osłonowa, gładka jednościenna, przepustowa z PE 32/2, 9 mm	m	RAZEM	500
		1500	m	1 500	
402	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	RAZEM	1 500
		640	m³	640	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	640
403	KNNR 5 0702- d.3.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
		640	m³	640	
				RAZEM	640
404	KNR 2-01 d.3.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m³		
		640	m³	640	
				RAZEM	640
405	KNNR 5 0705- d.3.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm	m		
		350	m	350	
				RAZEM	350
406	KNNR 5 0203- d.3.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² wciągane do rur - Kabel światłowodowy zewnętrzny 24 włókna wielomodowe OM2 50/125 µm	m		
		1500	m	1 500	
				RAZEM	1 500
407	KNNR 5 0203- d.3.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² wciągane do rur - Kabel UTP kat. 5 4x2x0,57mm żelowany	m		
		300	m	300	
				RAZEM	300
408	KNR AT-14 d.3.1 0105-01	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.		
		20	szt.	20	
				RAZEM	20
409	KNR AL-01 d.3.1 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera zewnętrzna 2Mpx z grzałką, zasilana PoE wraz z elementami mocującymi	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
410	KNR 5-06 d.3.1 0810-03	Instalowanie głośników zewn.jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na słupie betonowym lub stalowym - Głośnik tubowy zewnętrzny 30W, IP65, 100V	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
411	KNR 5-06 d.3.1 0810-03	Instalowanie głośników zewn.jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na słupie betonowym lub stalowym - Kompaktowe kolumny nagł. trybuny 200W, 100V	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
412	KNR AT-14 d.3.1 0104-01	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
413	KNNR 5 0406- d.3.1 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Mediakonwerter - światłowód na RJ45	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
414	KNNR 5 0406- d.3.1 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz impulsowy, wtyczkowy 230V AC, 220V DC / 48V DC 0,5A	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
415	KNR AT-14 d.3.1 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	po-miar		
		7	po-miar	7	
				RAZEM	7
3.2		Instalacje elektryczne zewnętrzne			
416	KNNR 5 0405- d.3.2 03	Montaż szafy głównego złącza kompleksu – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
417	KNNR 5 0405- d.3.2 03	Montaż szafy sterowania ośw. boiskiem wielofunkcyjnym – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
418	KNNR 5 0405- d.3.2 03	Montaż szafy sterowania ośw. stadionu – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
419	KNNR 5 0405- d.3.2 032	Montaż szafy sterowania słupem oświetlenia stadionu – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
420	KNNR 5 0405- d.3.2 032	Montaż szafy zasilania tablicy wyników – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
421 d.3.2	KNNR 5 0405-03	Montaż szafy zasilania budynku trybun – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
422 d.3.2	KNNR 5 0405-03	Montaż szafy oświetlenia zewnętrznego (pakrowego i ulicznego) – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
423 d.3.2	KNNR 5 0405-03	Montaż tablicy sterowania oświetleniem kompleksu o wymiarach (WxSxG): 400x400x150mm – kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
424 d.3.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		390,4	m ³	390,4	
				RAZEM	390,4
425 d.3.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		2440	m	2 440	
				RAZEM	2 440
426 d.3.2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		390,4	m ³	390,4	
				RAZEM	390,4
427 d.3.2	KNNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		390,4	m ³	390,4	
				RAZEM	390,4
428 d.3.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm	m		
		1000	m	1 000	
				RAZEM	1 000
429 d.3.2	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x185 mm ²	m		
		200	m	200	
				RAZEM	200
430 d.3.2	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x95mm	m		
		5	m	5	
				RAZEM	5
431 d.3.2	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 5x35 mm ²	m		
		740	m	740	
				RAZEM	740
432 d.3.2	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 5x25 mm ²	m		
		645	m	645	
				RAZEM	645
433 d.3.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 5x16 mm ²	m		
		1044	m	1 044	
				RAZEM	1 044
434 d.3.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 5x10 mm ²	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
435 d.3.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 24x2,5 mm ²	m		
		1940	m	1 940	
				RAZEM	1 940
436 d.3.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x6 mm ²	m		
		687	m	687	
				RAZEM	687
437 d.3.2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 2x2, 5 mm ²	m		
		432	m	432	
				RAZEM	432
438 d.3.2	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 7x2, 5 mm ²	m		
		510	m	510	
				RAZEM	510
439 d.3.2	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		160	szt.	160	
				RAZEM	160
440	KNNR 5 0107- d.3.2 07	Rury stalowe o średnicy zewnętrznej 22 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		55	m	55	
				RAZEM	55
441	KNNR 5 0203- d.3.2 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - YKY 2x4 mm ²	m		
		55	m	55	
				RAZEM	55
442	KNNR 5 0103- d.3.2 02	Rury winidurkowe o średnicy zewnętrznej 22 mm układane n.t. na betonie	m		
		65	m	65	
				RAZEM	65
443	KNNR 5 0203- d.3.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - YDY 3x1,5 mm ²	m		
		65	m	65	
				RAZEM	65
444	KNNR 5 1001- d.3.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=5 m	szt.		
		24	szt.	24	
				RAZEM	24
445	KNNR 5 1001- d.3.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=4 m	szt.		
		27	szt.	27	
				RAZEM	27
446	KNNR 5 1004- d.3.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła 150W G12	szt.		
		24	szt.	24	
				RAZEM	24
447	KNNR 5 1004- d.3.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła 70W G12	szt.		
		27	szt.	27	
				RAZEM	27
448	KNNR 5 1001- d.3.2 02	Dostawa i montaż masztów oświetleniowych wraz z pomostem obsługowym i platformą do zamocowania opraw ledowych. Wysokość masztu 27,43 m.	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
449	KNNR 5 1008- d.3.2 05	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektory oświetleniowe - oprawa typ 1,2,3 wg opisu wykonawczego	kpl.		
		88	kpl.	88,00	
				RAZEM	88,00
450	d.3.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - zasilacz RDM/DMX 1300mA TYP 5	kpl.		
		88	kpl.	88,00	
				RAZEM	88,00
451	d.3.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - sterowania oświetleniem. Zaprojektowano system DMX ze scenami światłymi jak w opisie wykonawczym.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
452	KNNR 5 1001- d.3.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
453	KNNR 5 1002- d.3.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
454	KNNR 5 1008- d.3.2 05	Montaż projektorów oświetleniowych na słupie - typ oprawy jak w opisie wykonawczym	kpl.		
		24	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
455	KNNR 5 1003- d.3.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	m		
		255	m	255	
				RAZEM	255
456	KNNR 5 0705- d.3.2 01	Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy zewnętrznej 50 mm	m		
		30	m	30	
				RAZEM	30
457	KNNR 5 0605- d.3.2 05	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn	m		
		30x4 mm	m	3 000	
		3000		RAZEM	3 000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
458 d.3.2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziom kompletny 3-metrowy 19	kpl. kpl.	 19	
				RAZEM	19
459 d.3.2	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - UPS awaryjnego zasilania kamer 1kVA 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
460 d.3.2	kalk. własna	Zakup dostawa, montaż i uruchomienie tablicy wyników LED typu P20, wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem, konstrukcją, osprzętem. 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
461 d.3.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 19	szt. szt.	 19	
				RAZEM	19
462 d.3.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 67	po-miar po-miar	 67	
				RAZEM	67
463 d.3.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 22	szt. szt.	 22	
				RAZEM	22
3.3		Instalacje elektryczne do obsługi zawodów lekkoatletycznych			
3.4		Rozdzielnia R2, zasilenie rozdzielnic			
464 d.3.4	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - podłączenie 36 przewodów 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
465 d.3.4	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
466 d.3.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar pomiar	 12,00	
				RAZEM	12,00
467 d.3.4	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 35*0,8*0,4	m ³ m ³	 11,20	
				RAZEM	11,20
468 d.3.4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 35*2	m m	 70,00	
				RAZEM	70,00
469 d.3.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 35	m m	 35,00	
				RAZEM	35,00
470 d.3.4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 35	m m	 35,00	
				RAZEM	35,00
471 d.3.4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
472 d.3.4	KNNR 5 10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
473 d.3.4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 3*0,6*0,4	m ³ m ³	 0,72	
				RAZEM	0,72
474 d.3.4	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.5		Ruraz i studnie na potrzeby instalacji - kanalizacja kablowa			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
475	KNR 5-01 d.3.5 0401-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.III	stud.		
		16	stud.	16,00	
				RAZEM	16,00
476	KNR 5-01 d.3.5 0401-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.III	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
477	KNR 5-01 d.3.5 0401-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.III	stud.		
		2	stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
478	KNR 5-01 d.3.5 0106-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
479	KNR 5-01 d.3.5 0106-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
480	KNR 5-01 d.3.5 0106-05 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w ciągu kanalizacji	m		
		220	m	220,00	
				RAZEM	220,00
481	KNR 5-01 d.3.5 0106-03 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu kanalizacji	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
482	KNR 5-01 d.3.5 0106-06 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 3 warstwy w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 6 otworów w ciągu kanalizacji	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
483	KNR 5-01 d.3.5 0106-02 SST nr E1 poz 3.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
3.6		Okablowanie i montaż gniazd 230V w studniach			
484	KNR-W 5-10 d.3.6 0114-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		720	m	720,00	
				RAZEM	720,00
485	KNR 5 0301-03 d.3.6 SST nr SE-1 poz 3.1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
486	KNR 5 0308-06 d.3.6 SST nr SE-1 poz 3.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
487 d.3.6	KNNR 5 0303-04 SST nr SE-1 poz 3.1	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.		
	16		szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
488 d.3.6	KNNR 5 1302-02 SST nr SE-1 poz 3.1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
	8		odc.	8,00	
				RAZEM	8,00
489 d.3.6	KNNR 5 1304-05 SST nr SE-1 poz 3.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
490 d.3.6	KNNR 5 1304-06 SST nr SE-1 poz 3.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	21		szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
3.7		Okablowanie pod startery			
491 d.3.7	KNNR 5 0203-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	710		m	710,00	
				RAZEM	710,00
492 d.3.7	KNR 5-06 0607-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Instalowanie gniazd - złączy okrągłych telefonicznych typu P 2-stykowych na płytach z tworzywa sztucznego	szt.		
	12		szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
493 d.3.7	KNNR 5 1302-05 SST nr SE-1 poz 3.1	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	odc.		
	4		odc.	4,00	
				RAZEM	4,00
3.8		Okablowanie pod urządzenia dodatkowe			
494 d.3.8	KNNR 5 0203-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	210		m	210,00	
				RAZEM	210,00
495 d.3.8	KNR AT-14 0107-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
496 d.3.8	KNR AT-14 0107-06 SST nr SE-1 poz 3.1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
497 d.3.8	KNR AT-14 0111-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
	2		pomiar	2,00	
				RAZEM	2,00
3.9		Okablowanie wiatromierzy			
498 d.3.9	KNNR 5 0203-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	210		m	210,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	210,00
499 d.3.9	KNR AT-14 0107-01 SST nr SE-1 poz 3.1	Montaż gniazd RS-486 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
500 d.3.9	KNR AT-14 0107-06 SST nr SE-1 poz 3.1	Montaż gniazd RS-486 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda w wersji natynkowej	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
501 d.3.9	KNR 5 1302-05 SST nr SE-1 poz 3.1	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	odc.		
	2		odc.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		BUDYNEK TRYBUNY			
4.1		Fundamenty, konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane			
502 d.4.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym	m ³		
	ławy	poz.503/0,3*0,1	m ³	4,16	
	ławy	poz.504/0,3*0,1	m ³	0,99	
	stopy	poz.505/0,4*0,1	m ³	1,35	
	pod prefabrykaty	[4,48*2+4,2*2]*0,26*0,1	m ³	0,45	
				RAZEM	6,95
503 d.4.1	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m B20	m ³		
	L1	0,5*0,3*41,7	m ³	6,26	
	L3	0,8*0,3*22,8	m ³	5,47	
	ZF1	0,8*0,3*3,1	m ³	0,74	
				RAZEM	12,47
504 d.4.1	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m B30	m ³		
	L2	0,7*0,3*14,2	m ³	2,98	
				RAZEM	2,98
505 d.4.1	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 B30	m ³		
	F1	1,4*2,0*0,4*3	m ³	3,36	
	F2	1,2*1,4*0,4*3	m ³	2,02	
				RAZEM	5,38
506 d.4.1	KNR-W 2-02 0217-01 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 14 cm płaskie lub na żebrach - B30	m ²		
	PL1	128,83	m ²	128,83	
				RAZEM	128,83
507 d.4.1	KNR-W 2-02 0210-05	Rygle RG1 - B30	m ³		
		119,13*0,3*3	m ³	107,22	
				RAZEM	107,22
508 d.4.1	KNR-W 2-02 0207-04	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - B30	m ²		
	SC1 gr 35	29,77*2	m ²	59,54	
	SC1 gr 20	10,95*2	m ²	21,90	
				RAZEM	81,44
509 d.4.1	KNR-W 2-02 0207-07	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - B30	m ²		
	SC1 gr 35	29,77*2*23	m ²	1 369,42	
	SC1 gr 20	10,95*2*8	m ²	175,20	
				RAZEM	1 544,62
510 d.4.1	KNR-W 2-02 0211-02	Trzpień żelbetowy, w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustronnie deskowane	m ³		
	T2	0,24*0,3*2,7*3	m ³	0,58	
				RAZEM	0,58
511 d.4.1	KNR-W 2-02 0210-05	Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - NZ1 B30	m ³		
	NZ1	0,24*0,25*2,5	m ³	0,15	
	PZ1	0,3*0,3*3,21	m ³	0,29	
				RAZEM	0,44
512 d.4.1	KNR 2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich	t		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wykaz stali nr 1	842,2/1000	t	0,84	
	wykaz stali nr 2	1930,5/1000	t	1,93	
	wykaz stali nr 3	2250,0/1000	t	2,25	
	wykaz stali nr 5	1468,1/1000	t	1,47	
				RAZEM	6,49
513	KNR-W 2-02	Elementy prefabrykowane pełne dł. 4.8 i 6 m	elem.		
d.4.1	0305-02				
	analogia				
	P1.1	4	elem.	4,00	
	P1.2	20	elem.	20,00	
	P1.3	4	elem.	4,00	
	P3	4	elem.	4,00	
	P2	4	elem.	4,00	
				RAZEM	36,00
514	KNR-W 2-02	Elementy prefabrykowane - stopnie schodowe	elem.		
d.4.1	0327-01				
	analogia				
	KS-1	7	elem.	7,00	
	KS-2	7	elem.	7,00	
				RAZEM	14,00
515	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.4.1	0132-05				
		1,2*4+2,1*2	m	9,00	
				RAZEM	9,00
516	KNR 0-41	Uszczelnienie połączenia płyt prefabrykowanych	m		
d.4.1	0104-01				
	analogia				
		21,6*7+7,0*8	m	207,20	
				RAZEM	207,20
517		Dostawa i montaż siedzisk plastikowych na trybunie	szt		
d.4.1	kalk. własna				
		280	szt	280,00	
				RAZEM	280,00
4.2		Izolacje przeciwwilgociowe			
518	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych	m ²		
d.4.2	0604-02				
		betonowych	m ²	69,46	
		6,946/0,1		RAZEM	69,46
519	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 3 warstwy	m ²		
d.4.2	0603-09 +				
	KNR-W 2-02				
	0603-10				
	ławy	[41,7+14,2+22,8+3,1]*1,0*2	m ²	163,60	
	stopy	[1,4*4+2,0*2+1,2*2]*0,4*3+[1,4*2+0,3*4+0,88*2]*0,6*3	m ²	24,77	
				RAZEM	188,37
520	NNRNB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.4.2	0618-03				
	posadzka	112,05	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05
521	KNR-W 2-02	Izolacje z folii PE gr 0, 2 mm poziome	m ²		
d.4.2	0615-01				
	posadzka	112,05	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05
522	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych powierzchnie poziome	m ²		
d.4.2	0115-01				
	posadzka	112,05	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05
523	KNR-W 2-02	Izolacje z folii paroizolacyjnej poziome	m ²		
d.4.2	0615-01				
	dach	22,78*6,0	m ²	136,68	
				RAZEM	136,68
4.3		Konstrukcje stalowe			
524	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 10 kg	t		
d.4.3	0208-02				
		157,0/1000	t	0,16	
				RAZEM	0,16
525	KNR-W 2-05	Konstrukcja stalowa dachu	t		
d.4.3	0102-03				
		14255,0/1000	t	14,26	
				RAZEM	14,26
526	KNR-W 2-02	Balustrady stalowe ocynkowane wys. 80cm	m		
d.4.3	1209-01				
		9,78*2	m	19,56	
				RAZEM	19,56

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
527 d.4.3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach 9,05*2	m m	 18,10	
				RAZEM	18,10
528 d.4.3	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia systemowe 40x60cm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
529 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
4.4		Ściany fundamentowe, roboty murowe			
530 d.4.4	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej [41,7+22,8+3,1]*0,24*0,7	m ³ m ³	 11,36	
				RAZEM	11,36
531 d.4.4	KNR K-02 0103-07	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 2,55*[3,29*4+22,24*2]	m ² m ²	 146,98	
				RAZEM	146,98
532 d.4.4	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 2,55*[5,46*2+1,76*2+2,0*2]	m ² m ²	 47,02	
				RAZEM	47,02
4.5		Izolacje cieplne			
533 d.4.5	KNR-W 2-02 0612-01 dach	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej spadkowej gr 20-40 cm poziome 1,71*22,78	m ² m ²	 38,95	
				RAZEM	38,95
534 d.4.5	KNR 0-41 0115-02 analogia ściany funda- mentowe	Docieplenie ścian płytami ze styropianu ekstrudowany gr 8 cm 0,73*[22,78*2+5,65*2]	m ² m ²	 41,51	
				RAZEM	41,51
535 d.4.5	KNR 0-41 0115-02 analogia ściany funda- mentowe	Docieplenie ścian płytami ze styropianu ekstrudowany gr 12 cm 0,28*[22,78*2+5,65*2]	m ² m ²	 15,92	
				RAZEM	15,92
536 d.4.5	KNR 0-18 2611-05 + KNR 0-18 2613-01 analogia	Elewacje z paneli układanych poziomo wraz z dociepleniem z wełny mineralnej gr 12 cm 65,45+21,54*2	m ² m ²	 108,53	
				RAZEM	108,53
537 d.4.5	KNR 0-23 2615-01 magazyn, atty- ka	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr 12 cm tynk mineralny 65,45+1,81*2	m ² m ²	 69,07	
				RAZEM	69,07
538 d.4.5	KNR 0-23 2615-01 trybuna	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr 9 cm tynk silikatowy 25,28*2	m ² m ²	 50,56	
				RAZEM	50,56
539 d.4.5	KNR 0-23 2615-01 ściany i dźwiga- ry trybun	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr 5 cm tynk silikatowy 8,64*8	m ² m ²	 69,12	
				RAZEM	69,12
540 d.4.5	KNR 2-23 0401-01	Montaż siatki polipropylenowej za zadasznem 5,35*22,78	m m	 121,87	
				RAZEM	121,87
4.6		Pokrycie dachowe			
541 d.4.6	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej dach 136,68	m ² m ²	 136,68	
				RAZEM	136,68
542 d.4.6	NNRNKB 202 0534-01 trybuna	(z.V) Pokrycie dachów membraną dachową poz.545	m ² m ²	 219,67	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	219,67
543	KNR-W 2-02	Montaż geowłókniny o gramaturze 200g/m2	m ²		
d.4.6	0615-01	analogia			
	trybuna	poz.545	m ²	219,67	
				RAZEM	219,67
544	KNR 0-21	Płyta OSB gr 1,8 cm	m ²		
d.4.6	4007-03				
	trybuna	poz.545	m ²	219,67	
				RAZEM	219,67
545	KNR-W 2-05	Lekka obudowa dachu płaskiego blacha trapezowa wysoko profilowana	m ²		
d.4.6	1008-01				
	trybuna	9,94*22,1	m ²	219,67	
				RAZEM	219,67
546	KNR-W 2-05	Lekka obudowa dachu płaskiego blacha podbitkowa	m ²		
d.4.6	1008-01				
	trybuna	9,94*22,1	m ²	219,67	
				RAZEM	219,67
547		Deskowanie rynny	m		
d.4.6	kalk. własna				
		21,95	m	21,95	
				RAZEM	21,95
548	KNR-W 2-02	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z tytan-cynk	m		
d.4.6	0519-07				
		0,89*21,95	m	19,54	
				RAZEM	19,54
549	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7,5 cm - z blachy tytan-cynk	m		
d.4.6	0519-01				
		21,95	m	21,95	
				RAZEM	21,95
550	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy tytan-cynk	m		
d.4.6	0519-01				
	trybuna	7,76*2	m	15,52	
				RAZEM	15,52
551	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk	m		
d.4.6	0526-02				
		2,64*2	m	5,28	
				RAZEM	5,28
552	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 5,5cm - z blachy tytan-cynk	m		
d.4.6	0526-01				
		2,64*4	m	10,56	
				RAZEM	10,56
553	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk	m ²		
d.4.6	0514-02				
	analogia	6,06*2*0,45+21,95*0,25	m ²	10,94	
	trybuna	0,7*22,1+0,15*9,1*2	m ²	18,20	
				RAZEM	29,14
554	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej PCV	m ²		
d.4.6	0541-02				
	trybuna	22,1*0,6*2+9,94*0,5*2	m ²	36,46	
				RAZEM	36,46
4.7		Roboty posadzgarskie			
555	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 20 cm	m ³		
d.4.7	1101-07				
		113,52*0,2	m ³	22,70	
				RAZEM	22,70
556	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym gr.15 cm	m ³		
d.4.7	1101-03				
		poz.555/0,2*0,15	m ³	17,03	
				RAZEM	17,03
557	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.4.7	0618-03				
		112,05	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05
558	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 7 cm zalarte na gładko	m ²		
d.4.7	1003-02 + KNR				
	2-22 1003-03				
		poz.557	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05
559	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.4.7	0101-02				
		poz.557	m ²	112,05	
				RAZEM	112,05

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
560 d.4.7	KNR AT-23 0201-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.557	m ² m ²	 112,05	 112,05
				RAZEM	112,05
561 d.4.7	KNR 2-02 1101-07 magazyn zew.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10 cm poz.562*0,1	m ³ m ³	 6,57	 6,57
				RAZEM	6,57
562 d.4.7	KNR 2-31 0511-02 magazyn zew.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [16,07*2+16,77*2]	m ² m ²	 65,68	 65,68
				RAZEM	65,68
563 d.4.7	KNR 2-31 0111-01 + KNR 2-31 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 1,95*22,78+0,3*[22,78+11,0*2]	m ² m ²	 57,86	 57,86
				RAZEM	57,86
564 d.4.7	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.563	m ² m ²	 57,86	 57,86
				RAZEM	57,86
4.8		Stolarka, ścianki systemowe			
565 d.4.8	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - D1 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,60	 3,60
				RAZEM	3,60
566 d.4.8	KNR-W 2-02 1205-07	Brama garażowa rolowana 2,56*2,04	m ² m ²	 5,22	 5,22
				RAZEM	5,22
567 d.4.8	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe D3 1,66*2,0	m ² m ²	 3,32	 3,32
				RAZEM	3,32
568 d.4.8	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - D4 0,9*2,0*4	m ² m ²	 7,20	 7,20
				RAZEM	7,20
569 d.4.8	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne D5 0,65*1,95*2	m ² m ²	 2,54	 2,54
				RAZEM	2,54
570 d.4.8	KNR-W 2-02 1029-05 ścianki pisuarowe kabiny	Ścianki kabin sanitarnych z płyt laminowanych gr. 10 mm w konstrukcji z kształtowników aluminiowych 0,65*1,32*2 2,0*[(5,45+1,18*3)+(2,03+1,18*2)]	m ² m ² m ²	 1,72 26,76	 28,48
				RAZEM	28,48
4.9		Roboty z prefabrykatów gipsowych, tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów			
571 d.4.9	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 2,55*1,76*2	m ² m ²	 8,98	 8,98
				RAZEM	8,98
572 d.4.9	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 2,55*5,07*2	m ² m ²	 25,86	 25,86
				RAZEM	25,86
573 d.4.9	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,55*[10,53*2+5,25*2+1,42*2]	m ² m ²	 87,72	 87,72
				RAZEM	87,72
574 d.4.9	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 112,05	m ² m ²	 112,05	 112,05
				RAZEM	112,05
575 d.4.9	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.576	m ² m ²	 167,08	 167,08
				RAZEM	167,08
576 d.4.9	KNR AT-22 0201-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2,55*[5,45*2+2,63*2+2,3*2+2,48*2+1,76*4]*2	m ² m ²	 167,08	 167,08
				RAZEM	167,08

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
577 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 87,72+112,05	m ² m ²	 199,77	
				RAZEM	199,77
4.10		Branża sanitarna wewnętrzna			
4.10. 1		Instalacja wodociągowa			
578 d.4. 10.1	KNNR 3 0101- 03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z za- sypaniem wykopu ziemią z ukopu 34,6	m ³ m ³	 34,6	
				RAZEM	34,6
579 d.4. 10.1	KNNR 4 0203- 04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 39,8	m m	 39,8	
				RAZEM	39,8
580 d.4. 10.1	KNNR 4 0203- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10,6	m m	 10,6	
				RAZEM	10,6
581 d.4. 10.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 38,7	m m	 38,7	
				RAZEM	38,7
582 d.4. 10.1	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych 2	m m	 2	
				RAZEM	2
583 d.4. 10.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych 9,8	m m	 9,8	
				RAZEM	9,8
584 d.4. 10.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych 8	szt. szt.	 8	
				RAZEM	8
585 d.4. 10.1	KNNR 4 0212- 06	Rury wywiewne z PVC fi 110/160 mm 5	szt. szt.	 5	
				RAZEM	5
586 d.4. 10.1	KNNR 4 0213- 05	Zawór napowietrzający kanalizacyjny z pvc fi 110 mm. 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
587 d.4. 10.1	KNNR 4 0218- 01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
588 d.4. 10.1	KNNR 4 0216- 02	Wpusty ściekowe o śr. 110 mm z kratką metalową 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
589 d.4. 10.1	KNNR 4 0211- 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 9	szt. szt.	 9	
				RAZEM	9
590 d.4. 10.1	KNNR 4 0211- 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 9	szt. szt.	 9	
				RAZEM	9

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
591 d.4. 10.1	KNNR 4 0230-02	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. z otworem	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
592 d.4. 10.1	KNNR 4 0230-02	Umywalka dla niepełnosprawnych 65x56	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
593 d.4. 10.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepeł- nosprawnych wraz z poręczą łukową WC ścienną, uchylną	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
594 d.4. 10.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
595 d.4. 10.1	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
596 d.4. 10.1	kalk. własna	Wykonanie przebić w ścianach i stropach, wykucie bruzd, usunięcie i utylizacja gruzu i odpadów z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4.10. 2		Kanalizacja sanitarna			
597 d.4. 10.2	S 215 0600-05	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.zewn. 50,0x8,4 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda	m		
		17,6	m	17,6	
				RAZEM	17,6
598 d.4. 10.2	S 215 0600-04	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.zewn. 40,0x6,7 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda	m		
		5,3	m	5,3	
				RAZEM	5,3
599 d.4. 10.2	S 215 0600-03	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.zewn. 32,0x5,4 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
		18,4	m	18,4	
				RAZEM	18,4
600 d.4. 10.2	S 215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.zewn. 25,0x4,2 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda	m		
		9,6	m	9,6	
				RAZEM	9,6
601 d.4. 10.2	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.zewn. 20,0x3,4mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda	m		
		19,7	m	19,7	
				RAZEM	19,7
602 d.4. 10.2	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno- wych o śr.16,0x2,7 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych - zimna woda	m		
		9,2	m	9,2	
				RAZEM	9,2
603 d.4. 10.2	S 215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych i pisuarów, o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		9+3	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
604 d.4. 10.2	S 215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn. rury 16 mm - 1/2"	szt.		
		6+3	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
605 d.4. 10.2	S 215 0700-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur propy- lenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		17,6+5,3+18,4+9,6+19,7+9,2	m	79,80	
				RAZEM	79,80
606 d.4. 10.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z two- rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1	
				RAZEM	1
607 d.4. 10.2	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- mieszkalnych - wodą wodociagową.	m		
		79,8	m	79,8	
				RAZEM	79,8
608 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociagów śr.DN 50 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm	m		
		poz.597	m	17,60	
				RAZEM	17,60
609 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociagów śr.DN 40 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm (E)	m		
		poz.598	m	5,30	
				RAZEM	5,30
610 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociagów śr.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm	m		
		poz.599	m	18,40	
				RAZEM	18,40
611 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociagów śr.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm	m		
		poz.600	m	9,60	
				RAZEM	9,60
612 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociagów śr.DN 20 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm (C)	m		
		poz.601	m	19,70	
				RAZEM	19,70
613 d.4. 10.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociagów śr.DN 15 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.10 mm (C)	m		
		poz.602	m	9,20	
				RAZEM	9,20
614 d.4. 10.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne ze złączką na wąż o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
615 d.4. 10.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
616 d.4. 10.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe dźwigniowe stojące o śr. nominal- nej 15 mm - dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
617 d.4. 10.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory spłukujące do pisuaru o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
618 d.4. 10.2	KNNR 4 0135-01	Zawory do spłuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
619 d.4. 10.2	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - pojemnościowy, bezciśnieniowy elektryczny podgrzewacz wody, (3,5 kW, 230V) o poj 5-15 litrów	kpl.		
		6	kpl.	6	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6
620 d.4. 10.2	KNR-W 2-15 0132-05	Zawory przełotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
621 d.4. 10.2	KNNR 4 0122- 01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych - konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
622 d.4. 10.2	KNNR 4 0140- 03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
623 d.4. 10.2	KNNR 4 0411- 05	Zawory antyskażeniowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm -klasa EA	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
624 d.4. 10.2	kalk. własna	Wykonanie przebić w ścianach i stropach, wykucie bruzd, usunięcie i utylizacja gruzu i odpadów z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4.10. 3		Ogrzewanie			
625 d.4. 10.3	KNNR 4 0418- 07	Grzejnik elektryczny, konwektorowy z elektronicznym termostatem, H/S/G=450/590/100, moc: 1500 W	szt.		
		1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
626 d.4. 10.3	KNNR 4 0418- 07	Grzejnik elektryczny, konwektorowy z elektronicznym termostatem, H/S/G=450/445/100; moc: 1000 W	szt.		
		2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4.10. 4		Wentylacja mechaniczna			
627 d.4. 10.4	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		8,2	m ²	8,2	
				RAZEM	8,2
628 d.4. 10.4	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr. 150 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		1,64	m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
629 d.4. 10.4	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		4,84	m ²	4,84	
				RAZEM	4,84
630 d.4. 10.4	KNR 2-17 0144-01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 200 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
631 d.4. 10.4	KNR 2-17 0144-01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm (wyrzutnia fi 125 mm)	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
632 d.4. 10.4	KNR 2-17 0149-03	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II fi 125 mm, w układach kanałowych	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
633 d.4. 10.4	KNR 2-17 0149-03	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II fi 200 mm, w układach kanałowych	szt.		
		2	szt.	2	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2
634	KNR-W 2-17 d.4. 0140-02 10.4	Anemostaty kołowe wywiewne fi 100 mm, wydajność: 50 m3/h	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
635	KNR 2-17 d.4. 0156-01 10.4	Nawietrzaki ściennie z grzałką elektryczną, moc 200 W, zasilanie 230 V	szt.		
		2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
636	KNR 2-17 d.4. 0205-01 10.4	Wentylatory wyciągowe o wydajności 50/100[m3/h]; moc: 25W; zasilanie: 230V/50Hz	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
637	KNR 2-17 d.4. 0205-01 10.4	Wentylatory kanałowe o śr. 200 mm, Q=250 m3/h; moc: 260 W; zasilanie 230V/50Hz	szt.		
	analogia	2	szt.	2	
				RAZEM	2
638	KNR 2-17 d.4. 0205-01 10.4	Wentylatory dachowe Turbowent Hybrydowy o wydajności 175 m3/h, pobór mocy: 3 W o śr. 150 mm	szt.		
	analogia	1	szt.	1	
				RAZEM	1
639	d.4. kalk. własna 10.4	Wykonanie przebić w ścianach i stropach, wykucie bruzd, usunięcie i utylizacja gruzu i odpadów z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4.11		Branża elektryczna wewnętrzna			
640	KNNR 5 0503- d.4. 02 11	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa do wbudowania 1x32W IP44 EVG	kpl.		
		24	kpl.	24	
				RAZEM	24
641	KNNR 5 0502- d.4. 02 11	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - oprawa naścienna 1x14W IP44 EVG	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
642	KNNR 5 0502- d.4. 02 11	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - kinkiet zewnętrzny 1x14W IP65 EVG	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
643	KNNR 5 0502- d.4. 03 11	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - oprawa nastropowa 2x35W IP65 EVG	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10
644	KNNR 5 0502- d.4. 01 11	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa kierunkowa LED	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
645	KNNR 5 0502- d.4. 01 11	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Naświetlacz metalohalogenkowy z źródłem światła HPI-TP 400W, asymetryczny	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
646	KNNR 5 0301- d.4. 10 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		19	szt.	19	
				RAZEM	19
647	KNNR 5 0306- d.4. 02 11	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
648 d.4. 11	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		16	szt.	16	
				RAZEM	16
649 d.4. 11	KNNR 5 0308-10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
650 d.4. 11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 mm2	m		
		350	m	350	
				RAZEM	350
651 d.4. 11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 mm2	m		
		70	m	70	
				RAZEM	70
652 d.4. 11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm2	m		
		170	m	170	
				RAZEM	170
653 d.4. 11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 3x1,5 mm2	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
654 d.4. 11	KNNR AL-01 0201-01	Montaż czujnika ruchu/obecności nastropowym 360 st.	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
655 d.4. 11	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RG kompletna z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
656 d.4. 11	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		120	szt.żył	120	
				RAZEM	120
657 d.4. 11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - LgY 4 mm2	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
658 d.4. 11	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 30x4 mm	m		
		85	m	85	
				RAZEM	85
659 d.4. 11	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
660 d.4. 11	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		60	m	60	
				RAZEM	60
661 d.4. 11	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
662 d.4. 11	KNNR 5 0404-05	Montaż obudowy złącza kontrolnego	szt.		
		4	szt.	4	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4
663	KNR AT-14 d.4. 0102-01 11	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - UTP kat. 5 4x2x0,57 mm	m		
		70	m	70	
				RAZEM	70
664	KNR AT-14 d.4. 0102-02 11	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy - Kabel światłowodowy wewnętrzny z ograniczonym promie- niem gięcia (2 włókna G.657A1 jed- nomodowe 250 µm) typu duplex	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
665	KNR AT-15 d.4. 0109-03 11	Montaż szafy dystrybucyjnej 19" 18U wiszącej kompletnej z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
666	KNR AT-15 d.4. 0109-01 11	Montaż szafy dystrybucyjnej 19" 24U stojącej kompletnej z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
667	KNR 5 0406- d.4. 01 11	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Puszka abonenska do zakończenia linii światłowodowej wraz z zapasem i kom- pletem złączek	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
668	KNR 5-06 d.4. 0301-02 11	Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym gętkim - Mikrofon na gęsiej szyjce	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
669	KNR 5-06 d.4. 0301-01 11	Instalowanie mikrofonów przenośnych - Mikrofon bezprzewodowy	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
670	KNR 5 1301- d.4. 01 11	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-miar		
		16	po-miar	16	
				RAZEM	16
671	KNR 5 1304- d.4. 03 11	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
672	KNR 5 1304- d.4. 04 11	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
673	KNR 5 1304- d.4. 01 11	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
674	KNR 5 1304- d.4. 05 11	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		17	szt.	17	
				RAZEM	17
675	KNR AT-14 d.4. 0111-01 11	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	po-miar		
		2	po-miar	2	
				RAZEM	2
676	d.4. kalk. własna 11	Zakup, dostawa, montaż urządzeń systemu przywoławczego w WC dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
677	d.4. kalk. własna 11	Montaż szczelnych przepustów kablowych	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
678	KNR 13-21 d.4. 0301-03 11	Pomiary natężenia oświetlenia - pierw- szy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom.		
		7	kpl.pom.	7	
				RAZEM	7
5		BYDYNEK MAGAZYNOWY			
5.1		Prace ziemne			
679	KNR 2-01 d.5.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		260,000	m ²	260,00	
				RAZEM	260,00
680	KNR 2-01 d.5.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m ²		
		260,000	m ²	260,00	
				RAZEM	260,00
681	KNR 2-01 d.5.1 0206-05	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³		
		610,000	m ³	610,00	
				RAZEM	610,00
682	KNR 2-01 d.5.1 0214-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych wraz z utylizacją Krotność = 18	m ³		
		39,000	m ³	39,00	
				RAZEM	39,00
683	KSNR 1 0309- d.5.1 01	Zasypywanie wykopów ze z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
		590,000	m ³	590,00	
				RAZEM	590,00
684	KNR 2-01 d.5.1 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
		100,000	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
5.2		Fundamenty			
685	KNR 2 0101- d.5.2 02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		(10,8+7,1)*2*0,15	m ²	5,37	
				RAZEM	5,37
686	KNR 2-02 d.5.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu chudego - podkłady pod płytę fundamentową	m ³		
		10,8*7,1*0,1	m ³	7,67	
				RAZEM	7,67
687	KNR 2-02 d.5.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		10,8*7,1*0,15	m ³	11,50	
				RAZEM	11,50
688	KNR 2-02 d.5.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia AIII/N fi 15	t		
		1,500	t	1,50	
				RAZEM	1,50
689	KNR 2-02 d.5.2 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		10,8*7,1	m ²	76,68	
				RAZEM	76,68
5.3		Bydynek kontenerowy			
690	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż na przygotowanych fundamentach kontenera magazynowo - socjalnego wyposażonego w pełni w instalacje wewnętrzne	szt		
		1,000	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5.4		Przylącze kanalizacji sanitarnej			
691	KNR 20 1317-5 d.5.4	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8 m	m ³		
		16*0,8*1,80	m ³	23,04	
				RAZEM	23,04
692	KNR 4 1411-2 d.5.4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm	m ³		
		16*0,15*0,8	m ³	1,92	
				RAZEM	1,92
693	KNR 9-20 d.5.4 0101-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC- U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,000	m	16,00	
				RAZEM	16,00
694 d.5.4	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
		16*0,8*0,3	m ³	3,84	
				RAZEM	3,84
695 d.5.4	KNR 20 1320-5	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Robotnicy grupa I	m ³		
		1,4*0,8*16	m ³	17,92	
				RAZEM	17,92
5.5		Przyłłącze wodociągowe			
696 d.5.5	KNR 20 1317-5	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8 m	m ³		
		3,5*0,8*1,75	m ³	4,90	
				RAZEM	4,90
697 d.5.5	KNR 4 1411-2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm	m ³		
		3,5*0,1*0,8	m ³	0,28	
				RAZEM	0,28
698 d.5.5	KNR 2-18 0902-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 50 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
699 d.5.5	KNR 2-18 0907-01	Przyłłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm	m		
		3,500	m	3,50	
				RAZEM	3,50
700 d.5.5	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm	prob.		
		1,000	prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
701 d.5.5	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
		3,5*0,8*0,3	m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
702 d.5.5	KNR 1318-3	Zasypywanie wykopów szerokości 0,6 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu IV	m ³		
		1,3*0,8*3,5	m ³	3,64	
				RAZEM	3,64
703 d.5.5	KNR 4 0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
704 d.5.5	KNR 4 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
705 d.5.5	KNR 4 0132-05	Zawory antykażeniowy o śr.40 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
706 d.5.5	KNR 21 9219-1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		3,500	m	3,50	
				RAZEM	3,50
707 d.5.5	KNP 5338-2	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
708 d.5.5	KNR 4 1612-1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, Dn do 150 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
709 d.5.5	KNR 4 1611-1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, Dn do 150 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.6		Wewnętrzna linia zasilająca			
710 d.5.6	KNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		0,8*0,5*30	m ³	12,00	
				RAZEM	12,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
711 d.5.6	KNNR 5 0702- 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		12,000	m ³	12,00	
				RAZEM	12,00
712 d.5.6	KNNR 5 0706- 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		30,000	m	30,00	
				RAZEM	30,00
713 d.5.6	KNNR 5 0707- 01	Układanie kabli YAKXS4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		30,000	m	30,00	
				RAZEM	30,00