

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 4-02 d.10132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.10235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.10545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.00	m	2 000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01 d.10545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.20	m	2 200	
				RAZEM	2.200
7	KNR-W 4-01 d.10545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2.00*5.20	m ²	10 400	
				RAZEM	10.400
8	KNR-W 4-01 d.10441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu.	m ²		
		2.00*5.20	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
9	KNR-W 4-01 d.10441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		2.00*5.20	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
10	KNR-W 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*2.00*2.20	m ³	1.100	
		0.25*0.20*2.10	m ³	0.105	
		0.38*1.05*0.96	m ³	0.383	
				RAZEM	1.588
11	KNR-W 4-01 d.10346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		(1.10+1.32)*2.10	m ²	5.082	
		-0.70*2.00	m ²	-1.400	
				RAZEM	3.682
12	KNR-W 4-01 d.10353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.10354-07	Wykucie z muru okien z PCV o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 d.10821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych	m ²		
		(2.30+1.97)*2*1.50	m ²	12.810	
		-0.70*2.00	m ²	-1.400	
				RAZEM	11.410
15	KNR-W 4-01 d.10812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.30*1.97	m ²	4.531	
				RAZEM	4.531
16	KNR-W 4-01 d.10701-02	Rozebranie izolacji cieplnej wraz z tynkiem grubości 12 cm ze ścian zewnętrznych o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
	log.	1.30*2.20*2	m ²	5.720	
		1.05*0.96	m ²	1.008	
				RAZEM	6.728
17	KNR-W 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
		1.97*0.70	m ²	1.379	
		1.97*0.90	m ²	1.773	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30*0.50*(0.70+0.90)*2	m ²	3.680	
		0.40*1.80*2	m ²	1.440	
				RAZEM	8.272
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0109-17	trukcji, wykładzin i powsadzek na odległość 1 km			
		10.40*0.15+1.589+3.682*0.15+11.41*0.03+4.531*0.03+6.728*0.12+8.272*	m ³	5.152	
		0.02			
				RAZEM	5.152
19	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0109-20	trukcji na każdy następny 1 km.Dodatek za następne 20 km przewiezienia.			
		5.162	m ³	5.162	
				RAZEM	5.162
Roboty murowe.					
20	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
d.2	0101-04				
		1.30*2.00*0.20	m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
21	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i	m ³		
d.2	0102-02	głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III			
		0.40*1.00*2.00	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
22	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (	m ³		
d.2	0109-05	grunt kat.I-II)			
		0.52+0.80	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
23	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr.	kg		
d.2	0202-03	10 mm			
		0.617*2.00*4	kg	4.936	
				RAZEM	4.936
24	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.do 6	kg		
d.2	0202-01	mm			
		0.222*(0.35*4+0.06*2)*11	kg	3.712	
				RAZEM	3.712
25	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycz-	m ³		
d.2	0203-04	nego C16/20			
		0.40*0.40*2.00	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
26	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycz-	m ³		
d.2	0203-03	nego C16/20			
		0.40*0.80*2.00	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
27	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na su-	m ²		
d.2	0602-02	cho			
		0.40*2.00	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
28	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0304-02	bloczkami z betonu komórkowego			
		2.00*2.20*0.24	m ³	1.056	
				RAZEM	1.056
29	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o wym 80 x 205 cm w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-02				
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
30	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 12 cm metodą	m ²		
d.2	2609-01	leką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-			
		ropianowych do ścian			
		2.00*2.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą leką-mokrą	m ²		
d.2	2609-02	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych			
		grub. 5 cm do ościeży			
		0.30*(2.75*2+1.05)	m ²	1.965	
				RAZEM	1.965
32	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą leką-mokrą	szt.		
d.2	2609-05	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-			
		wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu komórkowego			
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą leką-mokrą	m ²		
d.2	2609-06	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki			
		na ścianach			
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-17 d.22609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 0.30*(2.75*2+1.05)	m ²		
			m ²	1.965	
				RAZEM	1.965
35	KNR 0-17 d.20928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 5.00	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 0-17 d.20928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego akrylowego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm 0.30*(2.75*2+1.05)	m ²		
			m ²	1.965	
				RAZEM	1.965
Stropodach					
37	KNR-W 2-02 d.30408-05	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.10*0.16*6.70*3	m ³		
			m ³	0.322	
				RAZEM	0.322
38	KNR-W 2-02 d.30410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 2.00*6.70	m ²		
			m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
39	KNR-W 2-02 d.30606-01	Paroizolacja z folii polietylenowej grub. 0.2 mm 2.00*6.70	m ²		
			m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
40	KNR-W 2-02 d.30612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe grub. 15 cm z wełny mineralnej układanej na sucho - jedna warstwa 2.00*6.70	m ²		
			m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
41	NNRNKB d.3202 2028-01	Okladziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12.5 mm na rusztach drewnianych z lat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 2.00*3.05	m ²		
			m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
42	KNR 2-15 d.30209-06	Montaż rury wywiewnej z PCV o śr. wewn. 100 mm w stropodachu w łazience. (wentylacja łazienki). 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-02 d.30501-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa z papy podkładowej Zdunbit PF na gwoździe, druga warstwa z papy zgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit WF grub. 5.2 mm 2.00*6.70	m ²		
			m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
44	KNR-W 4-01 d.30519-04	Obróbki kołnierz ścian z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Zdunbit WF grub. 5.2 mm 6.70*0.30*2	m ²		
			m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
45	KNR-W 2-02 d.30514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 0.25*2.00	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
46	KNR-W 2-02 d.30524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 2.00	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-02 d.30531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 2.50	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
48	KNR-W 4-01 d.30518-02	Obróbki z papy zgrzewalnej Zdunbit WF gr. 5.2 mm wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
Posadzki i okładziny ściennie					
49	KNR 2-02 d.41101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym 1.20*2.00*0.10	m ³		
			m ³	0.240	
				RAZEM	0.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.41101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym z betonu C8/10 1.20*2.00*0.10	m ³ m ³	 0.240	
				RAZEM	0.240
51	KNR 2-02 d.40607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
52	KNR 2-02 d.40609-04	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-38 grub. 5 cm poziome podposadzkowe 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
53	KNR-W 2-02 d.41104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M80 gr. 20 mm zatarte na ostro 2.00*3.05	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
54	KNR-W 2-02 d.41104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - doda- tek za zmianę grub. o 30 mm 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
55	KNR 0-12 d.41118-04	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kornbinowaną 2.00*3.05+0.85*0.25	m ² m ²	 6.313	
				RAZEM	6.313
56	KNR-W 2-02 d.40803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.00+3.05)*2*0.50*(2.40+2.20) -0.85*2.05 (0.85+2.05*2)*0.25	m ² m ² m ²	 23.230 -1.743 1.238	
				RAZEM	22.725
57	KNR 0-12 d.40829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (2.00+3.05)*2*0.50*(2.40+2.20) -0.85*2.05 (0.85+2.05*2)*0.25	m ² m ² m ²	 23.230 -1.743 1.238	
				RAZEM	22.725
Drzwi i kabiny					
58	KNR-W 2-02 d.52002-01 ana- log.	Kabiny sanitarne ze ściankami o wysokości 2.03 m montowane na alumi- niowych wspornikach z prześwitem nad posadzką 0.18 m i drzwiami o szro- kości 0.8 m z płyt wiórowych laminowanych grub. 18 mm, fabrycznie wykoń- czonych. (1.15*2+2.05)*2.03	m ² m ²	 8.831	
				RAZEM	8.831
59	KNR-W 2-02 d.51022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe posiadające otwory nawiewne w dolnej części skrzydła, fabrycznie wykoń- czone 0.80* 2.00*1	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
60	KNR-W 2-02 d.51040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z nasświetlaniem od połowy oszkłone szkłem bezpiecznym wyposażone w pochwyt, dwa zamki i sa- mozamykacz z obróbką osadzenia. 1.05*2.75	m ² m ²	 2.888	
				RAZEM	2.888
Instalacja wod-kan wewnętrzna.					
61	KNR 4-01 d.60208-04	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.60106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budy- nku i do studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych na zewnątrz nbudynku 0.50*0.70*(3.00+2.50)	m ³ m ³	 1.925	
				RAZEM	1.925
63	KNR 2-15 d.60228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budyn- ków i na zewnątrz do studzienki rewizyjnej. 5.50	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
64	KNR 2-15 d.60205-04 wentylacja kanalizacji	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR 2-15 d.60209-06	Montaż rur wywiewnych z PCV o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR-W 4-01 d.60105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrztem ziemi na odleg- łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 0.50*0.70*(3.00+2.50)	m ³ m ³	1 925	
				RAZEM	1.925
67	KNR 4-01 d.60210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ścia- nach. 5.00	m m	5 000	
				RAZEM	5.000
68	KNR 2-15 d.60212-01	Montaż wpustów PCV podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-15 d.60205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w podłożu betonowym z łącze- niem metodą wciskową 1.50	m m	1 500	
				RAZEM	1.500
70	KNR 2-15 d.60205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1.50	m m	1 500	
				RAZEM	1.500
71	KNR 2-15 d.60208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PCW o śr. 32 mm 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-15 d.60208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-15 d.60221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-15 d.60224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'kom- pakt' 2	kpl. kpl.	2 000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 2-15 d.60104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocyn- kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 3.00	m m	3 000	
				RAZEM	3.000
76	KNR 2-15 d.60115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm z elektrycznym przepływo- wym podgrzewaczem wody o mocy 3 kW 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-15 d.60107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 2-15 d.60107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych,baterii o śr.nominalnej 15 mm z rur ocynkowanych podwójnie. 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 2-15 d.60112-01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 2-15 d.60114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża. 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
Kanalizacja zewnętrzna.					
81	KNR-W 2-01 d.70212-06	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gru- ncie kat.III 3.14*1.00*1.00*1.20 0.60*1.20*(20.00+2.00)	m ³ m ³ m ³	3 768 15 840	
				RAZEM	19.608
82	KNR-W 2-18 d.70513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mmn w gotowym wyko- pie o głębok. 3 m. Włgaz żeliwny typu lekkiego. 1	stud. stud.	1 000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2-18 d.70513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mmn w gotowym wyko- pie - potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność 3 -1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-1 000	
				RAZEM	-1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 2-18 d.70517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE o śr 315-425 mm z kinetą, zamknięcie - pokrywa PCV z uszczelką	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-18 d.70408-02	Kanały z rur PVC kielichowych klasy S do kanalizacji zewnętrznej łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		20.00	m	20 000	
				RAZEM	20.000
86	KNR 2-15 d.70228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , na zewnątrz budynków	m		
		2.00	m	2 000	
				RAZEM	2.000
87	KNR-W 4-01 d.70208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-01 d.70222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		0.60*1.20*(20.00+2.00)	m ³	15 840	
				RAZEM	15.840
Bezodpływowy zbiornik ścieków o poj. 6.00 m3					
89	KNR-W 2-01 d.80215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		3.00*3.00*2.50	m ³	22 500	
				RAZEM	22.500
90	KNR 2-02 d.81101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		3.00*3.00*0.15	m ³	1 350	
				RAZEM	1.350
91	KNR-W 2-02 d.81921-02	Dostawa i montaż kompletnego prefabrykowanego (żelbetowego) bezodpływowego zbiornika ścieków o pojemności 6.00 m3. Wykonanie studzienki włazowej z osadzeniem włazu żeliwnego typu lekkiego.	kpl		
		1	kpl	1 000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2-01 d.80222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		22.50-8.99	m ³	13 510	
				RAZEM	13.510
93	KNR-W 2-01 d.80208-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.30*2.30*1.70	m ³	8 993	
				RAZEM	8.993
94	KNR-W 2-01 d.80210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Dodatek za dalsze 9 km przewiezienia.	m ³		
		8.993	m ³	8 993	
				RAZEM	8.993
95	KNR 2-15 d.80209-06	Montaż rury wywiewnej z PCV o śr. 110 mm na zbiorniku ścieków	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
Remont kuchni.					
96	KNR-W 4-01 d.91011-02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
		1.30*0.98*0.90	m ³	1 147	
				RAZEM	1.147
97	KNR-W 4-01 d.90821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych	m ²		
		(1.25+1.00)*0.75	m ²	1 688	
				RAZEM	1.688
98	KNR-W 4-02 d.90152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 4-02 d.90114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		3.00	m	3 000	
				RAZEM	3.000
100	KNR-W 2-02 d.91104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M80 gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.30*1.00	m ²	1 300	
				RAZEM	1.300
101	KNR-W 2-02 d.91104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek za zmianę grub. o 30 mm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.30*1.00	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
102 KNR-W 2-02 d.90803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach		m ²		
	(1.50+1.15)*1.60		m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
103 KNR 0-12 d.90829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 33 cm - na klej		m ²		
	(1.50+1.15)*1.60		m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
104 KNR 0-12 d.91118-04	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m ²		
	1.30*1.00		m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
105 KNR 2-15 d.90104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynk., na łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych		m		
	3.00		m	3.000	
				RAZEM	3.000
106 KNR 2-15 d.90107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych z rur o śr.nominalnej 20 mm do elektrycznego podgrzewacza wody.		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 KNR 2-15 d.90112-02	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm		szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 KNR 2-15 d.90121-01	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o poj. 40 dm3		kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 KNR 2-15 d.90107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmywarki o śr.nominalnej 15 mm		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110 KNR 2-15 d.90208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych od zmywarki z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm		szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111 KNR-W 4-01 d.90109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji, na odległość 1 km		m ³		
	1.147		m ³	1.147	
	1.688*0.03		m ³	0.051	
				RAZEM	1.198
112 KNR-W 4-01 d.90109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji na każdy następny 1 km.Dodatek za następne 20 km przewiezienia.		m ³		
	1.198		m ³	1.198	
				RAZEM	1.198
Malowanie					
113 KNR 0-17 d.102608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie		m ²		
	109.974+238.829		m ²	348.803	
				RAZEM	348.803
114 KNR 4-01 d.101204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych starych tyn- ków wewnętrznych sufitów		m ²		
	2.00*2.00		m ²	4.000	
	korytarz (łazien- cznik)		m ²		
	światlica	6.20*11.00	m ²	68.200	
	holl	3.84*4.68	m ²	17.971	
	kuchnia	3.90*3.85	m ²	15.015	
	wiatrołap	1.26*3.80	m ²	4.788	
				RAZEM	109.974
115 KNR 4-01 d.101204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach półpełnych tynków wewnętrznych ścian		m ²		
	(2.00+2.00)*2*2.40-1.40*2.25*2		m ²	12.900	
	światlica	(6.20+11.00)*2*2.83	m ²	97.352	
	-1.40*2.25		m ²	-3.150	
	-1.50*2.20		m ²	-3.300	
	(1.40+2.25*2)*0.18		m ²	1.062	
	(1.50+2.20*2)*0.28		m ²	1.652	
	holl	(3.84+4.68)*2*2.73	m ²	46.519	
	-1.50*2.20		m ²	-3.300	
	kuchnia	(3.90+3.85)*2*1.32	m ²	20.460	
	zaplecze k.	(3.80+4.00)*2*2.77	m ²	43.212	
	wiatrołap	(1.26+3.80)*2*2.73	m ²	27.628	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-1.40*2.25	m ²	-3.150	
		(1.40+2.25*2)*0.16	m ²	0.944	
				RAZEM	238.829
116	KNR 2-02	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym odpornym na ścieranie (np. Domalux) powierzchni ścian (lamperii) do wysokości 1.50 m od cokolika.	m ²		
d.10	1504-08	(2.00+2.00)*2*1.50-1.40*1.50*2	m ²	7.800	
	korytarz (łazienik)				
	świetlica	(6.20+11.00)*2*1.50	m ²	51.600	
		-1.40*1.50	m ²	-2.100	
		-1.50*1.50	m ²	-2.250	
		1.50*2*0.18	m ²	0.540	
		1.50*2*0.28	m ²	0.840	
	holl	(3.84+4.68)*2*1.50	m ²	25.560	
		-1.50*1.50	m ²	-2.250	
	zaplecze k.	(3.80+4.00)*2*1.50	m ²	23.400	
	wiatrołap	(1.26+3.80)*2*1.50	m ²	15.180	
		-1.40*1.50	m ²	-2.100	
		1.50*2*0.16	m ²	0.480	
				RAZEM	116.700