

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU WIEŁORODZINNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKÓW TYMCZASOWYCH
INSTALACJA WENTYLACJI

ADRES INWESTYCJI : UL RODZINNA 97, KOBIOR

ADRES INWESTORA : UL KOBIOŃSKA 5, KOBIOR

BRANŻA : INSTALACJA WENTYLACJI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Paździor

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| 1 | | INSTALACJA WENTYLACJI | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 5,50 | m ² m ² | 5,50 | |
| | | | | RAZEM | 5,50 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 19,00 | szt. szt. | 19,00 | |
| | | | | RAZEM | 19,00 |
| 3 d.1 | kalk. własna | Wentylatory osiowe łazienkowe jednobiegowe - dostawa i montaż wg dokumentacji projektowej 6,00 | szt. szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 4 d.1 | kalk. własna | Podłączenie przewodów do istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej 19,00 | szt szt | 19,00 | |
| | | | | RAZEM | 19,00 |
| 5 d.1 | kalk. własna | Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem i obróbką 1,00 | kpl kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |