Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ARMAR" Chełm
Arkadiusz Głąb ul.Rejowiecka 157B
Tel.082/ 565 53 73 NIP 563 119 48 55
Tel.kom. 0606 605 109 email: armarchelm@o2.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
PRZEBUDOWA BUDYNKU SUW, BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ, PRZEBUDOWA DOZIEMNYCH INSTALACJI WODY I KANALIZACJI WRAZ ZE ZBIORNIKAMI BETONOWYMI, PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WODY wykonywane w ramach zadania pod nazwą:

Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica

OBIEKT *; Ujęcie Wody Pniówno*

ADRES : *22-150 Pniówno*

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	060312_2.0011.3
KAT. OBIEKTU	XXX

INWESTOR *: Gmina Wierzbica pow. Chełm*
22-150 Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1

	Imię i nazwisko nr uprawnień	Podpis
Projektował :	***mgr inż. arch. Marek Zajdek*** ***upr. nr 823/CH/89*** specjalność architektoniczna w zakresie architektury	
Projektował :	***mgr inż. Arkadiusz Głąb*** ***upr. nr LUB/0067/POOS/04*** specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Projektował :	***mgr inż. Dariusz Szewczuk*** ***upr. nr GP.111.7342/CH/13/97*** specjalność sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne	

Chełm 20 GRUDNIA 2025

SPIS ZAWARTOŚCI

I	**Strona tytułowa**			str.1
II	**Spis zawartości**			str.2
III	**Część opisowa - zagospodarowanie terenu**			
	1 Przedmiot zamierzenia budowlanego			str.3
	2 Stan istniejący zagospodarowania terenu			str.4
	3 Projektowane zagospodarowanie terenu			str.4
	4 Zestawienie			str.6
	5 Dane informacyjne			str.6
	6 Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej			str.7
	7 Inne niezbędne dane			str.8
	8 Wpływ inwestycji na środowisko			str.8
	9 Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji			str.9
	10 Oświadczenie projektanta			str.10
	11 Kopie uprawnień i zaświadczenia			str.11
IV	**Część graficzna**			
	1. Projekt zagospodarowania terenu	1:500		str.17

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku stacji ujęcia wody w Pniównie w celu dostosowania obiektu do nowocześniejszej technologii uzdatniania wody (rozbudowa układu o zestaw filtracyjny). Przebudowa polegać będzie na obniżeniu posadzki w hali technologicznej, przeniesienie agregatu prądotwórczego, likwidacja drzwi wewnętrznych i wykonanie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia chlorowni, wykonanie natrysku w pomieszczeniu sanitarnym, rozebranie fragmentu ścianki działowej w pomieszczeniu gospodarczym oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej długości 7,35 m.

Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane (według projektów technicznych) : montaż urządzeń technologicznych w budynku wraz z częściową przebudową i wymianą instalacji wewnętrznych sanitarnych, przebudowa doziemnych instalacji zewnętrznych wody i odpływu ze spustu i przelewu zbiornika wyrównawczego, oraz przebudowa instalacji zewnętrznej wód popłucznych od budynku do istniejącego zrzutu wraz z budową podziemnych zbiorników betonowych.

Przebudowa zbiorników retencyjnych wody polega na pracach naprawczych i uszczelniających wewnątrz zbiorników, wykonaniu izolacji przeciwilgociowej i termicznej stropów (płyta styropian grubości 10cm - zmiana wymiarów zewnętrznych zbiorników) oraz wymiana wywietrzaków i montaż rur spustowych na budkach wejściowych przy włazach zbiorników.

Wszystkie prace zostaną wykonywane w ramach zadania ,,Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica". Inwestycja będzie realizowana na działce nr ewid. 3, jednostka ewidencyjna: 060312_2. gm. Wierzbica, obręb: 0011 m. Pniówno.

Planowane prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w ramach modernizacji :

- Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wody,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej – odcinek budynek SU- istniejąca sieć
- Budowa doziemnej instalacji kanalizacji wód popłucznych ze zbiornikami betonowymi
- Przebudowa doziemnych instalacji wody i kanalizacji.
- Wykonanie instalacji zasilającej pompę w zbiorniku wód popłucznych
- Montaż rynien i rur spustowych na obudowach otworów włazowych do zbiorników retencyjnych

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Obowiązujące normy i przepisy

2 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie ujęcia znajdują się :

- Budynek – stacja wodociągowa
- Studnie wiercona głębinowa nr 1
- Zbiorniki retencyjne wody 2x150m^3 obsypane, żelbetowe
- Podziemny bezodpływowy zbiornik na nieczystości bytowe,
- Podziemny bezodpływowy zbiornik na nieczystości z pomieszczenia chlorowni,
- Doziemna instalacja kanalizacji
- Układ przewodów wodociągowych z hydrantem DN80
- Przyłącze energetyczne
- Przyłącze teletechniczne
- Doziemna instalacja oświetlenia zewnętrznego wraz z lampami
- Słupowa stacja transformatorowa
- Elektrownia słoneczna EPV
- Brak zadrzewienia

Budynek stacji uzdatniania wody w Pniównie zlokalizowany jest na działce o numerze 3 i jest własnością Inwestora. Działka w planie miejscowym jest oznaczona symbolem 20WZ – istniejące ujęcie wody, przebudowany budynek spełnia zapisu planu miejscowego. Jest to obiekt parterowy niski, o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek murowany z bloczków gazobetonowych, ze stropodachem pełnym, żelbetowym prefabrykowanym (płyta kanałowa), kryty dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Stolarka drzwiowa drewniana (wewnętrzna) i stalowa (zewnętrzna), stolarka okienna PCV.

Zjazd z drogi gminnej dojazdowej (działka nr 195) utwardzonej płytami betonowymi ażurowymi na działkę nr 3 utwardzony.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie wpłynie na istniejące zagospodarowanie terenu. Większość głównych prac będzie wykonywana wewnątrz budynku suw.

- przebudowa zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – według projektu sanitarnego,
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków komunalnych – do istniejącego

zbiornika szczelnego bez zmian,

- układ komunikacyjny – bez zmian,
- sposób dostępu do drogi publicznej – istniejącym zjazdem utwardzonym elementami betonowymi,
- parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – według projektów branżowych,
- ukształtowanie terenu i układ zieleni - bez zmian

Doziemne instalacje i sieci wodociągowe

Projektuje się następujący nowy odcinek sieci wodociągowej :

- ze względu na zmianę lokalizacji wyjścia rury tłocznej na wodociąg w budynku, należy wykonać dodatkowy odcinek sieci - rura PEHD SDR17 PE100 PN10 DN315 L=3,0m,

Projektuje się następujące odcinki instalacji doziemnej wody :

- nowy rurociągi wody surowej wykonane w PEHD SDR17 PE100 PN10 DN200 od pomp głębinowych do budynku SUW, ,
- nowy rurociąg wody uzdatnionej od budynku do zbiorników wody typ PEHD SDR17 PE100 PN10 DN110, dalej rurociągi istniejące,
- ze względu na zmianę lokalizacji wyjście rury tłocznej na wodociąg w budynku, należy wykonać dodatkowy rura PEHD SDR17 PE100 PN10 DN315,
- rurociąg wody od zbiorników do budynku SUW, pozostaje bez zmian,

Przebieg, średnice rurociągów podano w części rysunkowej. Zagłębienie rurociągów – spód 1,7-1,9m poniżej terenu. Projektowane sieci wodociągowe wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Łączenie rur PE z armaturą o przyłączach kołnierzowych wykonać za pomocą złączy rurowo-kołnierzowych.

Doziemne instalacje kanalizacyjne

Zakres prac projektowych kanalizacji doziemnej :

- projektuje się układ odprowadzenia wód popłucznych od budynku do studni S2 (oznaczenie wg części rysunkowej) wraz ze zbiornikami betonowymi,
- istniejące rurociągi kanalizacji technologicznej (spust i przelew zbiorników, oraz odwodnienie posadzki w budynku) pozostawia się bez zmian,
- odcinek odprowadzający wody od zbiorników do rowu melioracyjnego na terenie dz.nr 247 pozostawia się bez zmian.
- odpływ od instalacji kanalizacji z pom. węzła sanitarnego i zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych pozostaje bez zmian.
- odpływ od instalacji kanalizacji z pom. chlorowni i zbiornik neutralizujący ścieków z chlorowni pozostaje bez zmian

4 ZESTAWIENIE

Podstawowe parametry budynku:

długość	15,42 m
szerokość	11,21 m;
wysokość	6,39 m;
wysokość pomieszczeń	3,60 - 3,80 m

Zestawienie powierzchni działki o nr ewid. 3

	Istniejąca [m^2]
Powierzchnia zabudowy	172,86
Powierzchnia utwardzeń	62,14
powierzchnia biologicznie czynna	2819,00
powierzchnia działki nr. 3	3754,00

5 DANE INFORMACYJNE

- Przedmiotowa działka wraz z obiektami na niej usytuowanymi nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Przedmiotowy teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego,
- Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
- Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.
- Utwardzenia terenu istniejące, nie projektuje się dodatkowych utwardzeń.

Skrzyżowania i zbliżenia na trasie projektowanych odcinków wodociągów i kanalizacji z innym uzbrojeniem technicznym terenu podlegają zabezpieczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina Wierzbica posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, działka nr 3 oznaczona jest jako 20WZ – istniejące ujęcie wody – do zachowania – możliwość rozbudowy (uchwała Nr XVI-90/04 z dnia 06 sierpnia 2004r. zmieniona uchwałą Nr XXXIV-194/2022 z dnia 27 maja 2022). Projekt jest zgodny z tym planem.

6 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy:		172,86	m^2
Wysokość budynku:		6,39	m
Klasyfikacja wysokości:		N	
Liczba kondygnacji:	nadziemnych	1	
	podziemnych	0	

6.2. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Przeznaczenie budynku: Budynek techniczny

Typ budynku: PM ($Q<500MJ/m^2$)

6.3. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,

Klasa odporności pożarowej budynku – „E"

Lp.	Rodzaj elementu budowlanego	Klasa odporności ogniowej	Stopień rozprzestrzeniania ognia
1	Głowna konstrukcja nośna	brak wymagań	NRO
2	Konstrukcja dachu	brak wymagań	NRO
3	Strop	brak wymagań	NRO
4	Ściany zewnętrzne osłonowe	brak wymagań	NRO
5	Ściany wewnętrzne	brak wymagań	NRO
6	Przekrycie dachu	brak wymagań	NRO

6.4. Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

Żadne z pomieszczeń znajdujących się w budynku, nie są uznawane za zagrożone wybuchem mieszaniną gazów, par cieczy czy pyłu z powietrzem.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

Odległości od granic działek sąsiadujących:

- od strony północno - wschodniej działka graniczy z działką o nr ewid. 3, nie zabudowaną – 29,86 m
- od strony południowo - zachodniej działka graniczy z działką o nr ewid. 3, nie zabudowaną – 14,34 m
- od strony południowo - wschodniej działka graniczy z działką o nr ewid. 3, nie

zabudowana – 37,50 m

- od strony północno - zachodniej, działka graniczy z działką o nr ewid. 195, droga gminna w sieci dróg dojazdowych – 14,60 m

Odległości od budynków sąsiadujących:

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości powyżej 200 m.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

6.6.1. Drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w prawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

6.6.2. Zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

Istniejący hydrant nadziemny DN80 na terenie działki w odległości 6,9 m od budynku objętego opracowaniem.

7 INNE NIEZBĘDNE DANE –WYNIKAJĄCE ZE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt – parterowy, nieskomplikowany. Projektowane roboty budowlane należą do prostych – polegające na poprawie termomodernizacji całego budynku. Teren inwestycji po zakończeniu prac budowlanych należy poddać rekultywacji. Odpady budowlane zostaną zutylizowane i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Całość prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji nie wymaga użytkowania sąsiednich działek na czas budowy.

8 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- Zapotrzebowanie o jakości wody pitnej oraz odprowadzane ścieki **bez zmian** w stosunku do stanu istniejącego,
- Emisja zanieczyszczeń gazowych – **bez zmian** w stosunku do stanu istniejącego,
- Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów: **bez zmian** do stanu istniejącego,
- Właściwości akustyczne – nie wystąpią,
- Emisja drgań, promieniowania i inne zakłócenia – nie wystąpią,
- Projektowane zmiany nie wpłyną na istniejący stan zieleni, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną przebudową ujęcia wody to roboty ziemne i prace sprzętem zmechanizowanym. Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji można scharakteryzować jako chwilowe, nie ciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy wykopów. Wzrost emisji spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm z uwagi na liniowy charakter inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót. Wykopy spowodują krótkotrwałe przekształcenie powierzchni terenu. Projektowana inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania terenu i nie stworzy obszaru ograniczonego użytkowania. Projektowana inwestycja nie wpływa na sąsiednie nieruchomości w szczególności na ograniczenie w kwestii zacienienia, czy przysłaniania dopływu światła słonecznego. Planowana inwestycja spełnia warunki ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.

Na podstawie art.3 pkt20 ustawy - Prawo Budowlane - tekst jednolity wg. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Dz. U. 2021 poz 2351 z dn. 02.12.2021r.oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) późniejszymi zmianami; ustala się, że zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę działek objętych wnioskiem tj. mieści się w całości na działce Inwestora - działka gruntu nr ewid: 3 . Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach chronionych.

- Określenie obszaru oddziaływania inwestycji (obiektu) wykonano na podstawie analizy przepisów prawa, m.in:
- *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 2028): art. 15*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065 wraz z późn. Zmianami): § 122*
- *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839); § 3.1. pkt.71*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401); rozdział 10 – Roboty ziemne*
- *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. Zmianami);*

Chełm, 20.12.2025 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) oświadcza się, że niniejszy

projekt zagospodarowania terenu przebudowy budynku SUW, budowy odcinka sieci wodociągowej, przebudowy doziemnych instalacji wody i kanalizacji wraz ze zbiornikami betonowymi, przebudowa zbiorników retencyjnych wody wykonywany w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica" na działce o identyfikatorze 060312_2.0011.3

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja	Imię i nazwisko Specjalność, nr uprawnień budowlanych	Podpis
projektant architektura, konstrukcja	mgr inż. arch. **Marek Zajdek** architektoniczna **823/CH/89**	

Osoby biorące udział w opracowywaniu projektu (art. 20 ust. 1 pkt. 1 a)

Funkcja	Imię i nazwisko Specjalność, nr uprawnień budowlanych
Projektant br. sanit..	**mgr inż. Arkadiusz Głąb** spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. **LUB/0067/POOS/04**
Projektant br. sanit..	**mgr inż. Dariusz Szewczuk** spec. sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne nr upr. **GP.III.7342/CH/13/97**

WOJEWODA
CHEŁMSKI

Nr 823/CH/89

Chełm, dnia 17.XI. 1989 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1 i 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. -
rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) MAREK ZAJDEK
(imię i nazwisko)

MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia [redacted] r. w [redacted]

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

Projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności Architektonicznej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie Architektury

Architektura
(specjalizacja zawodowa)

WA Kr.'101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-8[illegible]

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

-//-

LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

LOIIB.OKK.7131/21/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / *Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*/, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / *tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.*/, § 9 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / *Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm.* / oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego / *Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*/.

stwierdzamy, że

Pan Arkadiusz Leszek GŁĄB

magister inżynier inżynierii sanitarnej
urodzony dnia [redacted]

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0067/POOS/04

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 5/2004 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdziła, że Pan Arkadiusz Leszek GŁĄB posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący OKK	Przewodniczący Składu Orzekającego OKK	Członek	Członek
prof. dr hab. inż Jan Kukiełka	dr inż. Wiesław Nurek	mgr inż. Franciszek Kowal	mgr inż. Henryk Wójcik

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Głąb [redacted]
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

GP.III.7342/CH/13/97 Chełm, dnia 12-12-1997r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/95, poz. 38), działając zgodnie z zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4 Wojewody Chełmskiego z dnia 19 lutego 1997r. w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania zawodowego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, ustalenia dla niej regulaminu działania oraz szczegółowego programu egzaminu (Dz.Urz. Woj. Chełm. Nr 2, poz. 6) - po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek **Pana mgr inż. Dariusza Szewczuka**, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją Komisji w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana Dariusza Szewczuka i po złożeniu przez Pana pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz w związku z uzyskanymi ocenami wystawionymi przez Komisję

n a d a j ę

Panu mgr inż. elektrykowi Dariuszowi Szewczukowi,
ur. dnia [redacted]

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

U z a s a d n i e n i e

Po przeprowadzonym w dniu 29-09-1997r. postępowaniu kwalifikacyjnym z wniosku Pana Dariusza Szewczuka z dnia 20-12-1994r. Komisja postanowiła dopuścić Pana do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

W dniu 13-11-1997r. odbył się pisemny egzamin testowy, w którym uzyskał Pan 76 punktów. Warunkiem zakwalifikowania się do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane było - zgodnie z cytowanym na wstępie szczegółowym programem egzaminu - uzyskanie minimum 75 punktów. Warunek ten został przez Pana spełniony.

W dniu 26-11-1997r. odbyła się część ustna egzaminu. Na podstawie uzyskanych na w/w egzaminie ocen, zgodnie z protokółem Komisji uznałem, że przygotowanie Pana z zakresu obowiązującego materiału było wystarczające i w związku z istniejącym stanem faktycznym i prawnym postanowiłem jak na wstępie.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Dariusz Szewczuk
   zam: [redacted]
2. GINB w Warszawie
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

-13-

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. architekt Marek Józef Zajdek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **823/CH/89**,
jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **LB-0086.**

Członek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-09-2025 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0086-8F1B-36Y5-YEED-E27B

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AYM-G7K-68N *

Pan Arkadiusz Głąb o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0926/01

adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L9W-DW7-Y2F *

Pan Dariusz Szewczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1227/01

adres zamieszkania Przy[redacted]

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data.....
podpis.....

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.