
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : CUS-REMONT POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU POBYTU
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 1 , MiG SOLEC NAD WISŁĄ
INWESTOR : Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
ADRES INWESTORA : ul.RYNEK 1, 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ LENART (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CUS- REMONT POMIESZCZEŃ DZIENNEGO POBYTU SENIORÓW W SOLCU NAD WISŁĄ					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE+MALARSKIE I MURARSKIE			
1.1	45000000-7	PARTER-ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE			
1	KNNR-W	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1.	3 0313-04				
1		0,80*2,70	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03	(1,1*2,1*0,40)*2	m ³	1,848	
1	pomieszczenie 2 i 3				
				RAZEM	1,848
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		2,05*1,0	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
4	KNR-W	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	4-01				
1	1202-09	(4,20+3,25*2)*2,70	m ²	28,890	
	pomieszczenie 1				
		-1,0*2,1	m ²	-2,100	
		-1,75*1,30	m ²	-2,275	
	pomieszczenie 2	(4,80+3,25*2)*2,80	m ²	31,640	
		-2,10*1,0	m ²	-2,100	
		-1,75*1,30	m ²	-2,275	
	pomieszczenie 3	(3,0+2,8*2)*2,80	m ²	24,080	
		- 2,10*1,0	m ²	-2,100	
		1,75*1,3	m ²	2,275	
				RAZEM	76,035
5	KNR-W	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m ²		
d.1.	4-01				
1	1202-09	4,20*3,25	m ²	13,650	
		4,80*3,25	m ²	15,600	
		3,0*2,80	m ²	8,400	
				RAZEM	37,650
6	KNR-W	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina PCV	m ²		
d.1.	4-01				
1	0818-05	37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
1.2		ROBOTY MALARSKIE I WYKŁADZINOWE			
7	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
d.1.	2003-03				
2		2,80*2,80	m ²	7,840	
		2,10*1,10	m ²	2,310	
		2,8*0,8	m ²	2,240	
				RAZEM	12,390
8	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	4-01				
2	1204-01				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
9	KNR-W d.1. 4-01 2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
		76,035	m ²	76,035	
				RAZEM	76,035
10	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		76,035	m ²	76,035	
				RAZEM	76,035
11	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
12	KNR-W d.1. 2-02 2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m ²		
		2,0*0,9*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR-W d.1. 2-02 2 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
14	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		KANALIZACJA			
17	KNNR 4 d.3 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych wymiana rur kanali- zacyjnych onowych i poziomych w pomieszczeniu nr 1	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE- PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
18	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów syplikich na podłożu gruntowym	m ³		
		1,5*0,7*0,30	m ³	0,315	
				RAZEM	0,315
19	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej ułożone ze skosem przy drzwiach wejś- ciowych zewnętrznych.	m ²		
		1,5*0,7	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050