

PRZEDMIAR

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odtworzenie nawierzchni chodnika w ciągu drogi nr 1555T - ul. Opatowska w msc. Bodzechów					
1		Chodnik			
d.1	1 KNR 2-31 0814- 02 ana- logia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
d.1	2 KNR 2-31 0812- 03 ana- logia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0,40	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
d.1	3 KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0,40	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
d.1	4 KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0,40	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
d.1	5 KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		24,65	m ²	24,65	
				RAZEM	24,65
d.1	6 KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²		
		24,65	m ²	24,65	
				RAZEM	24,65
d.1	7 KNR 2-01 0211- 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		9,86	m ³	9,86	
				RAZEM	9,86
d.1	8 KNR 2-31 0401- 02 ana- logia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
d.1	9 KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeżami betonowa z oporem	m ³		
		0,85	m ³	0,85	
				RAZEM	0,85
d.1	10 KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		14,20	m	14,20	
				RAZEM	14,20
d.1	11 KNR 2-31 0401- 08 ana- logia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
12 d.1	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,84	m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
13 d.1	KNR 2-31 0403- 05 ana- logia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
14 d.1	KNR 2-31 0103- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
15 d.1	KNR 2-31 0111- 03 ana- logia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- mi doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
16 d.1	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz- czeniu 8 cm	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
17 d.1	KNR 2-31 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
18 d.1	KNR 2-31 0511- 03 kalk. włas- na	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm HOLLAND kolor żół- ty	m ²		
		22	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
19 d.1	KNR 2-01 0505- 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		7	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
20 d.1	KNR 2-21 0401- 02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoże- nia	m ²		
		7	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
2		Strefa			
21 d.2	KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		3,50	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
22 d.2	KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,50	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
23	KNR d.2 2-01 0211- 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,40	m ³	1,40	
				RAZEM	1,40
24	KNR d.2 2-31 0401- 02 ana- logia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
25	KNR d.2 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeżami betonowa z oporem	m ³		
		0,33	m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
26	KNR d.2 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5,50	m	5,50	
				RAZEM	5,50
27	KNR d.2 2-31 0401- 08 ana- logia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
28	KNR d.2 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,18	m ³	0,18	
				RAZEM	0,18
29	KNR d.2 2-31 0403- 05 ana- logia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
30	KNR d.2 2-31 0103- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		3,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR d.2 2-31 0111- 03 ana- logia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		3,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
32	KNR d.2 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		3,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR d.2 2-31 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
34 d.2	KNR 2-31 0511- 03 kalk. włas- na	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm HOL- LAND kolor żółty	m ²		
		3,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
3		Zaniżenie krawężnika przy budynku OSP			
35 d.3	KNR 2-31 0813- 04 ana- logia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
36 d.3	KNR 2-31 0812- 03 ana- logia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0,4	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
37 d.3	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
38 d.3	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
39 d.3	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeżami betonowa z oporem	m ³		
		0,3	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
40 d.3	KNR 2-31 0403- 02 ana- logia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- kowej MATERIAŁ Z ODZYSKU	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
41 d.3	KNR 2-31 0807- 03 ana- logia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
42 d.3	KNR 2-31 0103- 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
43 d.3	KNR 2-31 0107- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszcze- niu ponad 10 cm	m ³		
		0,6	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60

PRZEDMIAR

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.3	KNR 2-31 0511- 03 kalk. włas- na	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rozbiórkowa, 10% nowej	m ²		
	6		m ²	6,00	
				RAZEM	6,00