

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych na ul. Małej i ul. Strumykowej
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 423 i 405/21w m. Ołobok
INWESTOR : Gmina Skąpe
ADRES INWESTORA : Skąpe 65; 66-213 Skąpe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Szarłowicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Joanna Szarłowicz
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	ST. II	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1		0,302	km	0,302	
				RAZEM	0,302
2	ST. III	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) śr. grub. 15cm wraz z wywozem urobku i kosztami utylizacji.	m ³		
d.1		500*0,15	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
3	ST. IV	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o grubości średniej 15 cm wraz z wywozem materiału na odl. do 3km w miejsce wskazane przez inwestora. MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI INWESTORA.	m ²		
d.1		163*3,8+139*3,0	m ²	1 036,400	
				RAZEM	1 036,400
4	ST. IV	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych, płyt chodnikowych 35x35cm, kostki betonowej z wywozem z budowy i kosztami utylizacji.	m ²		
d.1		15,7*1,6+26*1,8+1,5+0,5	m ²	54,920	
				RAZEM	54,920
5	ST. IV	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	ST. IV	Rozebranie drobnych elementów betonowych wraz z wywozem gruzu z budowy i kosztami utylizacji	m ³		
d.1		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
7	ST. XVI	Układanie rur ochronnych dwudzielnych na sieci Enea wraz z wykonaniem wykopu, zasypki oraz ułożeniem taśmy ostrzegawczej. ZGODNIE Z WYMAGANIAM I OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU BRANŻOWYM.	m		
d.1		7+8+6+5+7+8+6	m	47,000	
				RAZEM	47,000
8	ST. XVII	Odkrycie i przesunięcie na zewnątrz projektowanych krawężników istniejących linii kablowych nn 0,4 kV wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych. ZGODNIE Z WYMAGANIAM I OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU BRANŻOWYM.	m		
d.1		31+18+50	m	99,000	
				RAZEM	99,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
9	ST. V	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wywozem urobku i kosztami utylizacji. ZJAZDY, DOJŚCIA DO FURTEK.	m ²		
d.2		77,50+4,90	m ²	82,400	
				RAZEM	82,400
10	ST. V	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 50 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wywozem urobku i kosztami utylizacji. JEZDNIA, WYMIANA GRUNTU.	m ²		
d.2		1271+210	m ²	1 481,000	
				RAZEM	1 481,000
11	ST. VII	Wymiana gruntu. Zakup, dostawa i wbudowanie piasku średniego. Średnia grubość warstwy 50cm.	m ²		
d.2		140*1,5	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
12	ST. V	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2		1271+77,50+4,90+198,50+210	m ²	1 761,900	
				RAZEM	1 761,900
3		PODBUDOWY			
13	ST. VII	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. JEZDNIA.	m ²		
d.3		1271	m ²	1 271,000	
				RAZEM	1 271,000
14	ST. VI	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki 30kN. DROGA	m ²		
d.3		1271	m ²	1 271,000	
				RAZEM	1 271,000
15	ST. VIII	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. JEZDNIA, ZJAZDY, DOJŚCIA DO FURTEK	m ²		
d.3		1271+77,50+4,90	m ²	1 353,400	
				RAZEM	1 353,400
4		NAWIERZCHNIE			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	ST. IX	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu EKO BEHATON (szara) na podsypce gr. 5cm z bazaltowego mialu kamiennego i wypełnieniem wolnych przestrzeni żwirem płukany frakcji 2/5mm. 1271	m ² m ²	 1 271,000	 1 271,000
				RAZEM	
17 d.4	ST. IX	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu BEHATON (czerwona) na podsypce gr. 5cm. 77,50	m ² m ²	 77,500	 77,500
				RAZEM	77,500
18 d.4	ST. IX	Nawierzchnia dojeżdż do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu BEHATON (szarej) na podsypce gr. 5cm . 4,90	m ² m ²	 4,900	 4,900
				RAZEM	4,900
19 d.4	ST. VIII	Pobocza z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym frakcji 0/5mm. 198,50	m ² m ²	 198,500	 198,500
				RAZEM	198,500
5		ODWODNIENIE			
20 d.5	ST. XII	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z usunięciem folii uszczelniającej. 9+36	m m	 45,000	 45,000
				RAZEM	45,000
21 d.5	ST. XII	Umocnienie skarp, dna rowu oraz wlotów przepustów matą betonową. 45*2	m ² m ²	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
6		KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI			
22 d.6	ST. X	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,06m ³ /m) 392	m m	 392,000	 392,000
				RAZEM	392,000
23 d.6	ST. X	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,06m ³ /m) 298	m m	 298,000	 298,000
				RAZEM	298,000
7		OZNAKOWANIE, ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
24 d.7	ST. XIII	Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne wkopywane o rozstawie słupków z rur śr. 48,3mm, dł. przęsła 2.0 m 10+36	m m	 46,000	 46,000
				RAZEM	46,000
25 d.7	ST. XIV	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
26 d.7	ST. XIV	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
27 d.8	ST. XI	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III wraz z formowaniem skarp 302*2	m ² m ²	 604,000	 604,000
				RAZEM	604,000
28 d.8	ST. XI	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. Humus z dowozu. 366	m ² m ²	 366,000	 366,000
				RAZEM	366,000
29 d.8	ST. XV	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
30 d.8	ST. XV	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000