

Przebudowa chodnika na ulicy Krakowskiej w Solcu nad Wisłą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNR AT-11 0107-02	Wykonanie wykopów mechanicznie z wywozem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3		
		((120 + 132) * 1,3) * 0,3	m3	98,280	
				RAZEM	98,280
3		PODBUDOWA			
7 d.3	KNNR 6 0111-02	Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2≤4,0MPa, grubość warstwy 12cm	m2		
		(120 + 132) * 1,1	m2	277,200	
				RAZEM	277,200
8 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 18 cm po zagęszczeniu,	m2		
		(120 + 132) * 1,1	m2	277,200	
				RAZEM	277,200
4		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
9 d.4	KNR 2-14 0806-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masa asfaltowa na zimno	m		
		120 + 132	m	252,000	
				RAZEM	252,000
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		ELEMENTY ULIC			
11 d.6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	m		
		120 + 132	m	252,000	
				RAZEM	252,000
12 d.6	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.6cm	m		
		120 + 132	m	252,000	
				RAZEM	252,000
13 d.6	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland czerwona, grubości 8 cm na podsypce cem.- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor czerwony	m2		
		120 * 1,1 + 132 * 1,1	m2	277,200	
				RAZEM	277,200

