

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14.02.2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IR.I.272.1.3.2024**, nazwa zadania: „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00078289/01 z dnia 30.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnienia w związku ze skierowanym do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową – opis techniczny, a dokumentacją rysunkową: profil podłużny projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej Rys. 3.1 -3.2, profil podłużny remontowanego odcinka kanalizacji deszczowej Rys. 3.3, profile podłużne remontowanych przykanalików kanalizacji deszczowej - Rys. 3.5. proszę o wskazanie prawidłowych materiałów (materiał i średnica), a także poprawne ilości rur kanalizacji deszczowej, które należy wbudować.

- Opis techniczny dokumentacji projektowej: Rura PP DN 500x19,1;
dokumentacja rysunkowa: Rura PP DN 500x34,0
- Opis techniczny dokumentacji projektowej: Rura PP Rura PP DN 400x13,7;
dokumentacja rysunkowa: Rura PP DN 400x30,0;
- Opis techniczny dokumentacji projektowej: Rura PP DN 315x12,1;
dokumentacja rysunkowa: Rura PP DN 315x22,5

Odpowiedź:

Należy zastosować materiał oraz średnicę przewodów zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i rysunkiem nr 2.1 i nr 2.2 – „Plan sytuacyjny” załącznika nr 5.4 do SWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje wykonawców, że rysunek nr 3.2 – profil podłużny projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej „Kd20-Kd40” załącznika nr 5.5 do SWZ obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej, który jest poza zakresem zamówienia - patrz odpowiedź na pytanie nr 2 - zmiany i wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.02.2024 r. Podobnie jest z remontowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej „Kd40-Istn. wylot”, który również jest poza zakresem zamówienia.

W zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej objętej zamówieniem wchodzi również remont odcinka kanalizacji deszczowej „Kd.8- Kd.ist. 4” zgodnie z rysunkiem nr 2.2 i nr 2.3 „Plan

sytuacyjno – wysokościowy” załącznika nr 5.5 do SWZ. Materiał i średnice remontowanego kanału zostały naniesione na ww. rysunkach.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC fi 200 mm o grubości 5,9 mm (SN8) i grubości 6,5 mm (SN12). Przykanaliki Wp.1.1, Wp 1.2, Wp2.1 i Wp2.2 należy wykonać z rur PVC fi 200 x 6,5 mm, SN12.

Długości przykanalików zostały podane na rys. nr 3.4. i nr 3.5 załącznika nr 5.5 do SWZ – profile podłużne projektowanych i remontowanych przykanalikach kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem kilometrażu drogi objętej przedmiotem zamówienia.

Długości kanałów przewidzianych do budowy i remontu kanalizacji deszczowej zostały naniesione na rys. nr 3.1 i rys. nr 3.3 załącznika nr 5.5 do SWZ.

Zamawiający zwraca uwagę, że na rys. nr 2.3 – „Plan sytuacyjno – wysokościowy” załącznika nr 5.2 do SWZ zostały naniesione przykanaliki z rur PVC fi 200 mm SN10 przewidziane do wymiany w ramach zamówienia, w kilometrażu objętym zakresem zamówienia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA
Małgorzata Dębniak