

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	Wycena urządzeń wraz z montażem na placu zabaw			
1		Huśtawka Fela na 4 kotwach 2 siedzenia z tworzywa + łańcuchy nierdzewne	szt		
d.1		Nr kat OT-1800			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Huśtawka Tygryski na 2 kotwach	szt		
d.1		Nr kat OT-1701			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Huśtawka Żyrafy na 2 kotwach	szt		
d.1		Nr kat OT-1703			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Super Gzdył na 6 kotwach	szt		
d.1		Nr kat OT-1601			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Przeście rurowe na 4 kotwach	szt		
d.1		Nr kat BK-5004			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pająk fix na 5 kotwach	szt		
d.1		Nr kat OT-3000			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Piaskownica	szt		
d.1		Nr kat BK-0034/1			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Ławka z oparciem bez kotew	szt		
d.1		Nr kat BK-0030			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Kosz na śmieci bez kotew	szt		
d.1		Nr kat BK-0038			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45236210-5	Wycena zieleni urządzonej na placu zabaw obrzeży i nawierzchni z kostki			
10	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²		
d.2	0202-02	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
11	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
d.2	0207-01	0.025	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
12	KNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2	0501-01	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha		
d.2	0404-01	0.025	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych o wysokości 60 cm na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3	szt.		
d.2	0303-04	m w 61/0.5	szt.	122.000	
				RAZEM	122.000
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m ³		
d.2	0415-01	4*4*0.15	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0511-01	wej 4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000