

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,141		
2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. około 5cm	m	6,5+9,2 = 15,700		
3 d.2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km - plac składowy Inwestora	m ²	826,42		
3		Roboty nawierzchniowe				
4 d.3	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	826,42		
5 d.3	KNR 2-31 0311- 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	826,42		
6 d.3	KNR AT-27 0502-04	Połączenie istniejącej i nowej nawierzchni topliwą, asfaltową uszczelniającą taśmą samolepną	m	6,5+9,2 = 15,700		
4		Roboty towarzyszące				
7 d.4	KNR 2-31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7		
8 d.4	KNR-W 2-18 0529-05	Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach	szt.	7		
9 d.4	KNR-W 2-18 0529-01	Osadzenie wążów żeliwnych w studzienkach i komorach	szt.	7		
10 d.4	KNR 4-05II 0219-03	Oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przywrócenie ich sprawności początkowej, próba szczelności instalacji	kpl.	3		
11 d.4	KNR 2-31 1406- 02	Regulacja pionowa studzienek dla kanalizacji deszczowej	szt.	3		
12 d.4	KNR-W 2-18 0529-03	Osadzenie wpustu ściekowego ulicznych D-400- (kratki kierunkowe z zamkiem) wraz z pierścieniami obciążającymi/odciążającymi	szt.	3		
13 d.4	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	6		
14 d.4	KNR-W 2-18 0529-03	Osadzenie wążów żeliwnych kołnierzone z pokrywami-D400 wraz z kołnierzami obciążającymi/odciążającymi	szt.	6		
5		Roboty wykończeniowe				
15 d.5	KNR AT-04 0206-04	Oznakowanie poziome nawierzchni drogi powiatowej - symbole + odtworzenie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych - oznakowanie grubo-warstwowe wykonywane mechanicznie	m ² ozn.	42,6		
16 d.5		Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
17 d.5		Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: