

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym	km	0,141	
		0,141		RAZEM	0,141
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. około 5cm	m		
d.2	0101-02		m	15,700	
		6,5+9,2		RAZEM	15,700
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-	m ²		
d.2	0102-02/03	zem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km - plac składowy Inwestora	m ²	826,420	
		826,42		RAZEM	826,420
3		Roboty nawierzchniowe			
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²		
d.3	1004-07		m ²	826,420	
		826,42		RAZEM	826,420
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.3	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	826,420	
	0311-06			RAZEM	826,420
		826,42			
6	KNR AT-27	Połączenie istniejącej i nowej nawierzchni topliwą, asfaltową uszczelniającą	m		
d.3	0502-04	taśmą samolepną	m	15,700	
		6,5+9,2		RAZEM	15,700
4		Roboty towarzyszące			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04		szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
8	KNR-W 2-18	Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach	szt.		
d.4	0529-05		szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
9	KNR-W 2-18	Osadzenie włączów żeliwnych w studzienkach i komorach	szt.		
d.4	0529-01		szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
10	KNR 4-05II	Oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przywrócenie ich spraw-	kpl.		
d.4	0219-03	ności początkowej, próba szczelności instalacji	kpl.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kanalizacji deszczowej	szt.		
d.4	1406-02		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
12	KNR-W 2-18	Osadzenie wpustu ściekowego ulicznych D-400- (kratki kierunkowe z za-	szt.		
d.4	0529-03	mkiem) wraz z pierścieniami obciążającymi/odciążającymi	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.4	1406-03		szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
14	KNR-W 2-18	Osadzenie włączów żeliwnych kołnierzone z pokrywami-D400 wraz z kołnierzami	szt.		
d.4	0529-03	obciążającymi/odciążającymi	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
5		Roboty wykończeniowe			
15	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni drogi powiatowej - symbole + odtworzenie	m ² ozn.		
d.5	0206-04	oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych - oznakowanie	m ² ozn.	42,600	
		grubowarstwowe wykonywane mechanicznie		RAZEM	42,600
		42,6			
16		Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.		
d.5			szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17		Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
d.5			szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000