

KOSZTORYS INWESTORSKI - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń świetlicy - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki
ADRES INWESTYCJI : Pomianów Górny 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
INWESTOR : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ADRES INWESTORA : 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, UL. ZĄBKOWICKA 26
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : STOLARKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Wilkosz (tel. 0509647977)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 25.00 zł
Poziom cen : II kw. 2022 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	15.00 % R+S+Kp(R+S)
Vat [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 23927.97 zł
Podatek VAT : 5503.43 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 29431.40 zł

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden i 40/100 zł


WYKONAWCA :

INWESTOR :

BURMISTRZ
Kamieniec Ząbkowicki

Data opracowania
07.06.2022 r.

Data zatwierdzenia
mgr inż. Marcin Czerniec


INSPEKTOR NADZORU
inż. MAREK WILKOŚZ
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 123/DOŚ/04

08.06.2022
Sprawdzono pod względem
merytorycznym
(data)
KIEROWNIK
Referat ds. Rozwoju
mgr inż. Benedykt Holaszczak
(podpis)

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń świetlicy - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w m. Pomainów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 d.1 0928-10	Stolarka Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 2.5 m ² - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna ≤ 1,3 W/m ² *K, szyby podwójne, zespolone wsp. U ≤ 1,1 W/m ² *K, okucia typu Winkhaus lub równoważne. 1.25*1.75*2	m ² m ²	 4.38	
				RAZEM	4.38
2	KNR 0-19 d.1 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna ≤ 1,3 W/m ² *K, szyby podwójne, zespolone wsp. U ≤ 1,1 W/m ² *K, okucia typu Winkhaus lub równoważne. 1.15*1.55	m ² m ²	 1.78	
				RAZEM	1.78
3	KNNR 3 d.1 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych z przeszkleniem w skrzydle, z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko-malarskimi 0.9*2.05+0.8*2.05	m ² m ²	 3.49	
				RAZEM	3.49
4	KNNR 3 d.1 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych, pełnych z kratką nawiewną z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko-malarskimi, drzwi wejściowe do pomieszczenia kortarzyka przy saniariatach świetlicowych 0.9*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
5	KNNR 3 d.1 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, dwuskrzydłowych, prostych, przeszklonych 30% z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko-malarskimi, drzwi wejściowe do sali świetlicy <pom. sali>1.65*2.30	m ² m ²	 3.80	
				RAZEM	3.80
6	KNR 4-01 d.1 0417-01+ analiza indywidualna	Wymiana elementów schodów drewnianych wejścia na zaplecze sceny z sali świetlicy, stopnice szt. 3, szer. schodów 1 m, dł biegu 1,2 m 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0.05	m ³ m ³	 0.05	
				RAZEM	0.05
8	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.8	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.9	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.9	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR K-04 d.1 0201-03	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.11	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00

KOSZTORYS INWESTORSKI - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Remont pomieszczeń świetlicy - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w m. Pomainów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Stolarka				
1 d.1	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 2.5 m ² - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna ≤ 1,3 W/m ² *K, szyby podwójne, zespolone wsp. U ≤ 1,1 W/m ² *K, okucia typu Winkhaus lub równoważne.	m ²	4.38	1113.25	4876.04
2 d.1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna ≤ 1,3 W/m ² *K, szyby podwójne, zespolone wsp. U ≤ 1,1 W/m ² *K, okucia typu Winkhaus lub równoważne.	m ²	1.78	1127.83	2007.54
3 d.1	KNR 3 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych z przeszkleniem w skrzydle, z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi	m ²	3.49	1262.86	4407.38
4 d.1	KNR 3 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych, pełnych z kratką nawiewną z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi, drzwi wejściowe do pomieszczenia kortarzyka przy sanitarciach świetlicowych	m ²	1.85	1278.12	2364.52
5 d.1	KNR 3 0702-04 + analiza indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, dwuskrzydłowych, prostych, przeszklonych 30% z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi, drzwi wejściowe do sali świetlicy	m ²	3.80	1848.23	7023.27
6 d.1	KNR 4-01 0417-01+ analiza indywidualna	Wymiana elementów schodów drewnianych wejścia na zaplecze sceny z sali świetlicy, stopnice szt. 3, szer. schodów 1 m, dł biegu 1,2 m	szt.	1.00	2457.67	2457.67
7 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0.05	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²	15.00	5.53	82.95
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	15.00	17.67	265.05
10 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	15.00	11.49	172.35
11 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	15.00	14.51	217.65
12 d.1	KNR K-04 0201-03	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	15.00	3.57	53.55
Razem dział: Stolarka						23927.97
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						23927.97
Podatek VAT						5503.43
Ogółem wartość kosztorysowa robót						29431.40

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden i 40/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	R+S+narzu-ty	M+narzu-ty	S+narzu-ty	RAZEM
	Kosztorys netto	4700.08	19227.89	104.61	23927.97
	Vat				5503.43
	Razem brutto				29431.40

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont pomieszczeń świetlicy - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w m. Pomainów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Nazwa	R+S+narzu- ty	M+narzuty	S+narzuty	RAZEM
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden i 40/100 zł					

**INSPEKTOR NADZORU**
inż. MAREK WILKOŚUprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjnej
Nr owid. 123/DOŚN