

**PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W
W MIEJSCOWOŚCI ZIENIE**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+010 do km 0+520 Obmiar: 0,510 km	km	0,51	
				RAZEM	0,51
2 PODBUDOWA					
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² od km 0+010 do km 0+520 510,00 x 5,60 = 2856,00 m ² Obmiar: 2856,00 m ²	m ²	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00
3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (w-wa wyrównawcza) o śr. gr. wyrównania 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: 510,00 x 5,60 x 0,05 x 2,5 t/m ³ = 357,00 t	t	357,00	
				RAZEM	357,00
3 NAWIERZCHNIA					
4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (warstwy wyrównawczej) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² Obmiar: 510,00 x 5,50 = 2805,00 m ²	m ²	2 805,00	
				RAZEM	2 805,00
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: 510,00 x 5,50 = 2805,00 m ²	m ²	2 805,00	
				RAZEM	2 805,00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego (na poboczu) Obmiar: (510,00 x 1,00) x 2 = 1020,00 m ²	m ²	1 020,00	
				RAZEM	1020,00
7	D-04.04.02	Umocnienie poboczy drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: (510,00 x 1,00) x 2 = 1020,00 m ²	m ²	1 020,00	
				RAZEM	1020,00

POWIAT ŁOSICKI
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
NIP 4960249456, Reg. 03023735

inż. Szczepan Miroński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Specjalność drogowa
bez ograniczeń
Nr MAZ/0188/WBD/17

STAROSTA
Bożena Niedzielak