

PRZEDMIAR							załącznik nr 1
INWESTYCJA :		<i>wykonanie instalacji klimatyzacji w salach komputerowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie</i>					
ADRES :		<i>Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin</i>					
INWESTOR :		<i>Powiat Wołomiński z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin</i>					
Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	
1 d.1	KNR 7-28 0203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.	10,00	0,00	0,00	
2 d.1	KNR 7-28 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.	10,00	0,00	0,00	
3 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 m	szt.	20,00	0,00	0,00	
4 d.1	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków	m ²	35,00	0,00	0,00	
5 d.1	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farbą emulsyjną	m ²	35,00	0,00	0,00	
6 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 SST 2.2.2.	Obudowa listwami maskującymi	m ²	75,00	0,00	0,00	
7 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie p.poż. przejść przewodów (na komplet składa się wykonanie w niezbędnym zakresie wszystkich przejść p.poż. na obiekcie)	kpl.	1,00	0,00	0,00	

8 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie niezbędnych napraw w pomieszczeniach, doprowadzenie do stanu pierwotnego	kpl.	1,00	0,00	0,00
9 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemu VRF	kpl.	1,00	0,00	0,00
10 d.2	KNR 7-24 0235-02	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 18 mm	kg	35,00	0,00	0,00
11 d.2	KNR 7-24 0235-04	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 22 mm	kg	40,00	0,00	0,00
12 d.2	KNR 7-24 0235-05	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 28 mm	kg	45,00	0,00	0,00
13 d.2	KNR 7-24 0235-06	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 35 mm	kg	30,00	0,00	0,00
14 d.2	KNR 7-24 0240-06	Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6-18 mm	szt.	24,00	0,00	0,00
15 d.2	KNR 7-24 0240-09	Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm	szt.	16,00	0,00	0,00
16 d.2	KNR 7-24 0513-07	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys. kcal/h	kpl.	5,00	0,00	0,00

17 d.2	KNR 7-24 0514-07	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys. Kcal/h	kpl.	5,00	0,00	0,00
18 d.2	KNR 7-24 0515-07	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys. kcal/h	kpl.	5,00	0,00	0,00
19 d.2	KNR 7-24 0516-07	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys. kcal/h	kpl.	5,00	0,00	0,00
20 d.2	KNR 0-13 0131-01	Rurociągi odprowadzania skroplin o śr. 20 mm	m	20,00	0,00	0,00
21 d.2	KNR 0-13 0131-03	Rurociągi odprowadzenia skroplin o śr. 32 mm	m	25,00	0,00	0,00
22 d.2	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin	m	45,00	0,00	0,00
23 d.2	KNZ 15 25-05	Montaż otulin termoizolacyjnych PU lambda (40st. C) = 0,035 W/mK dla rurociągów odprowadzenia skroplin, gr. izolacji 20 mm	m	45,00	0,00	0,00
24 d.2	wycena indywidualna	Pompki skroplin	kpl.	5,00	0,00	0,00
25 d.3	wycena indywidualna	instalacje elektryczne	kpl.	1,00	0,00	0,00
26 d.3	wycena indywidualna	wewnętrzne linie zasilające	kpl.	1,00	0,00	0,00

27 d.3	wycena indywidualna	rozdzielnice elektryczne	kpl.	1,00	0,00	0,00
28 d.3	wycena indywidualna	instalacje wyrównawcze	kpl.	1,00	0,00	0,00
29 d.3	wycena indywidualna	instalacje odgromowe - uzupełnienie instalacji	kpl.	1,00	0,00	0,00
30 d.3	wycena indywidualna	instalacje sterownicze	kpl.	1,00	0,00	0,00
Wartość netto :						0,00
Vat 23 %						0,00
Wartość brutto :						0,00