

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310038T od km 0+000 do km 0+335 ul. Szkolna w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm
Remont ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
Wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
oczyszczenie rowów i przepustów z namułu
Uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym cementem
Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu i tablicy informacyjnej
Wykonanie inwentaryzacji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 335*3,3	m ² m ²	1 105,500	
				RAZEM	1 105,500
2	KNR 2-31 1209-03	Remont częściowy ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy 335	m m	335,000	
				RAZEM	335,000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 335*3,3	m ² m ²	1 105,500	
				RAZEM	1 105,500
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 335*3,3	m ² m ²	1 105,500	
				RAZEM	1 105,500
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 335*3,3	m ² m ²	1 105,500	
				RAZEM	1 105,500
7	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy) 106*0,5	m ² m ²	53,000	
				RAZEM	53,000
8	kalkulacja własna	Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu, oraz tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu 335	m m	335,000	
				RAZEM	335,000
10	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji 0,335	km km	0,335	
				RAZEM	0,335