
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscu istniejącego wraz z siłownią plenerową i elementami małej architektury.
ADRES INWESTYCJI : GOŹDZIELIN, GMINA BODZECHÓW, DZ. NR 794/2, 710(część działki); OBRĘB 0006 - GOŹDZIELIN ,
ARKUSZ 1; JEDN.EWID.: 260703_2 BODZECHÓW
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE
DATA OPRACOWANIA : 2021-05-28

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-05-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac zabaw			
1		Dostarczenie i montaż -REGULAMIN	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Ławki parkowe- gotowe dostarczenie i montaż o konstrukcji drewnianej ŁAWKA Z OPARCIEM	szt.		
d.1	KNR 2-21 0607-04	3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3		Dostarczenie i montaż -KOSZ NA ŚMIECI	szt.		
d.1	kalk. własna	2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Dostarczenie i montaż -ZESTAW ZABAWOWY	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Dostarczenie i montaż -KARUZELA	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Dostarczenie i montaż -CZWOROBOK LINOWY	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Dostarczenie i montaż -HUŚTAWKA WAGOWA PODWÓJNA	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Dostarczenie i montaż -TRAMPOLINA	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Dostarczenie i montaż -BUJAK SPRĘŻYNOWY	szt.		
d.1	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Siłownia zewnętrzna			
10		Dostarczenie i montaż -SIŁOWNIA - WYCIĄG + WYCISKANIE	szt.		
d.2	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Dostarczenie i montaż -SIŁOWNIA - ORBITREK	szt.		
d.2	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Dostarczenie i montaż -SIŁOWNIA - TWISTER + WAHADŁO	szt.		
d.2	kalk. własna	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Powierzchnia bezpieczna			
13		USUNIĘCIE STAREJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ	m ²		
d.3	KNR 2-01 0125-01 analogia	300.0	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
14		WYRÓWNIANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. ~4,0cm	m ²		
d.3	kalk. własna	365.0	m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
15		WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ EPDM	m ²		
d.3	kalk. własna	365.0	m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
4		Roboty rozbiórkowe, utwardzenie			
16		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	KNR 2-31 0814-02	22.80	m	22.80	
				RAZEM	22.80
17		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.4	KNR 2-31 0101-01	65.0	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
18		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	KNR 2-31 0114-07	8 cm, całkowita grubość 15cm- 0/31,5mm	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 65.0	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00