

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Wiśniewie dla zadania inwestycyjnego: „**Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew**”.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- branża drogowa – wzmocnienie istniejącej konstrukcji i wykonanie ulepszonej nawierzchni z betonu asfaltowego;
- branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej;
- branża teletechniczna – wykonanie kanału technologicznego;

## ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Założenia techniczne:

- 1) długość odcinka: 284,79 mb
- 2) klasa drogi – droga gminna, klasa D,
- 3) kategoria ruchu – KR2,
- 4) prędkość projektowa – 30 km/h,
- 5) grupa nośności podłoża – G3,
- 6) szerokość jezdni – 4,5÷5,5 m,
- 7) nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy,
- 8) szerokość chodnika – 2,0÷2,8 m,
- 9) nawierzchnia chodników/dojść – betonowa kostka brukowa kolorowa
- 10) nawierzchnia zatoki parkingowej – betonowa kostka brukowa szara,
- 11) nawierzchnia zjazdów indywidualnych – betonowa kostka brukowa szara,
- 12) nawierzchni zjazdów na drogi – beton asfaltowy,
- 13) szerokość poboczy – 0,75 m,
- 14) nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane,
- 15) przekrój normalny – daszkowy,
- 16) pochylenie poprzeczne jezdni i chodników – 2%,
- 17) pochylenie poprzeczne poboczy – 6%.

## Zakres prac będących przedmiotem zamówienia

- 1) frezowanie nawierzchni asfaltowej
- 2) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
- 3) rozebranie krawężników betonowych
- 4) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- 5) wykonanie wykopów i nasypów
- 6) ustawienie krawężników i oporników betonowych oraz obrzeży
- 7) wykonanie podbudowy
- 8) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- 9) wykonanie zjazdów i chodników oraz parkingów
- 10) regulacja pionowa studzienek i zasuw
- 11) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- 12) oznakowanie poziome i pionowe
- 13) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiorników
- 14) wykonanie kanału technologicznego
- 15) opracowanie operatu powykonawczego – operatu kolaudacyjnego.
- 16) wytyczenie trasy drogi oraz inwentaryzacja powykonawcza.

## Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233330-1 – Fundamentowanie ulic

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 – Malowanie nawierzchni

45111300-1 - Rozbórka elementów dróg

### Załączniki:

1. Dokumentacja techniczna (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)
2. SSTWIORB (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)
3. Przedmiary robót (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)
4. Projekt stałej organizacji ruchu

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Kryszczuk*

Opracował:

**KIEROWNIK REFERATU  
ROZWOJU I INWESTYCJI**

  
**Ireneusz Potyra-Żółkowski**