

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PAWŁOWICACH					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE+MALARSKIE I MURARSKIE			
1.1	45000000-7	-ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE			
1	KNNR-W	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1.1.	3 0702-06				
1		1,35	m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
2	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1.	01 1202-				
1	09	(5,30+3,8+5,30+3,80)*3,10	m ²	56,420	
		-(0,80*2,10)*3	m ²	-5,040	
		-(1,50*1,50)	m ²	-2,250	
		(5,30+3,80+5,30+3,80)*3,10	m ²	56,420	
		-(1,50*1,50)*3	m ²	-6,750	
		-(0,80*2,10)*2	m ²	-3,360	
		(1,72+1,72+2,50+2,50)*3,10	m ²	26,164	
		-(0,9*2,10)	m ²	-1,890	
		(2,0+1,50+2,0+1,5)*3,10	m ²	21,700	
		-0,8*2,10	m ²	-1,680	
		(2,20+2,0+2,2+2,0)*3,10	m ²	26,040	
		-0,9*2,10	m ²	-1,890	
				RAZEM	163,884
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1.	01 0701-				
1	02	47,74	m ²	47,740	
				RAZEM	47,740
4	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.1.	01 0711-				
1	01	47,74	m ²	47,740	
				RAZEM	47,740
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.1.	1106-02				
1		47,74	m ²	47,740	
				RAZEM	47,740
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1.	01 1204-				
1	02	163,884	m ²	163,884	
				RAZEM	163,884
7	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu	m ²		
d.1.1.	01 1202-				
1	09	5,30*3,80	m ²	20,140	
		5,3*3,8	m ²	20,140	
		1,72*2,50	m ²	4,300	
		2,0*1,50	m ²	3,000	
		2,2*2,0	m ²	4,400	
				RAZEM	51,980
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1.	01 1204-				
1	01	51,98	m ²	51,980	
				RAZEM	51,980

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR-W 4- d.1. 01 0818- 1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		51,98	m ²	51,980	
				RAZEM	51,980
10	KNR-W 4- d.1. 01 0818- 1 01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z gu- molitu	m ²		
		51,98	m ²	51,980	
				RAZEM	51,980
11	KNR-W 2- d.1. 02 1111- 1 08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		47,74	m ²	47,740	
				RAZEM	47,740
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
12	KNNR 5 d.2 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - LED 17W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - LED 17W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.2 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.2 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyj- nej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyj- nej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewo- dów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		220	m	220,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	220,000
23	KNNR 5 d.2 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po- miar)	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3		INSTALACJE			
25	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewo- dów do 2.5 mm ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewo- dów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
28	KNNR 5 d.3 0102-02	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
29	KNNR 5 d.3 0111-06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podło- że inne niż betonowe	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4		KANALIZACJA			
30	KNR 0-31 d.4 0105-03	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewa- czy wody użytkowej o pojemności do 75 dm ³ wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkow- ym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE- PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
34	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2,3	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
35	KNR-W 2- d.5 02 0101- 06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2- d.5 02 0219- 01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na go- towym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 0,96	m ³ m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
37	KNR 2-02 d.5 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0,07	t t	0,070	
				RAZEM	0,070
38	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0,2	t t	0,200	
				RAZEM	0,200
39	KNR 2-02 d.5 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- rąco ław fundamentowych betonowych 12,72	m ² m ²	12,720	
				RAZEM	12,720
40	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAW- NYCH 11,70	m ² m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
41	KNR 2-02 d.5 1208-02 analogia	Balustrady w podjeździe dla niepełnosprawnych 15,60	m m	15,600	
				RAZEM	15,600
42	KNR 2-02 d.5 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach 14,80	m m	14,800	
				RAZEM	14,800
43	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wycieraczek 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
6		UTWARDZENIE			
44	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 50,0*1,50	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
45	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 75,0	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
46	KNR 2-31 d.6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- nie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 75,0	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
47	KNR 2-31 d.6 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęsz- czeniu 75,0	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
48	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50,0	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
49	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75,0	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000

tech. bud. Tomasz Lenart
upr. bud. Nr UAN-IL-K-6386/48/88
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
specjalność konstrukcyjno-budowlana
Nr ewid. MAZ/BO/8123/01
tel. kom. 668 537 963