
PRZEDMIAR (ETAP I)

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU (CZĘŚĆ D) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 37A
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 39
BRANŻA : B. BUDOWLANA ETAP I

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	CZEŚĆ PÓŁNOCNA				0.00
1.1	Roboty budowlane parter				0.00
1.1.1	Prace demontażowe - parter				0.00
1.1.2	Sufity podwieszane i zabudowy G-K				0.00
1.1.3	Malowanie - parter				0.00
1.2	Roboty budowlane I piętro				0.00
1.2.1	Prace demontażowe - I piętro				0.00
1.2.2	Roboty murowe - I piętro				0.00
1.2.3	Sufity podwieszane i zabudowy G-K				0.00
1.2.4	Tynki i okładziny wewnętrzne - I piętro				0.00
1.2.5	Posadzki - I piętro				0.00
1.2.6	Malowanie - I piętro				0.00
1.2.7	Stolarka drzwiowa - I piętro				0.00
2	CZEŚĆ POŁUDNIOWA				0.00
2.1	Roboty budowlane parter				0.00
2.1.1	Prace demontażowe - parter				0.00
2.1.2	Roboty murowe - parter				0.00
2.1.3	Kanały wentylacyjne - parter				0.00
2.1.4	Sufity podwieszane i zabudowy G-K				0.00
2.1.5	Tynki i okładziny wewnętrzne - parter				0.00
2.1.6	Posadzki - parter				0.00
2.1.7	Malowanie - parter				0.00
2.1.8	Stolarka okienna - parter				0.00
2.1.9	Stolarka drzwiowa - parter				0.00
3	KLATKA NAROŻNA				0.00
3.1	Prace demontażowe				0.00
3.2	Belki żelbetowe				0.00
3.3	Roboty murowe				0.00
3.4	Tynki				0.00
3.5	Posadzki				0.00
3.6	Malowanie				0.00
3.7	Balustrady				0.00
3.8	Stolarka okienna				0.00
3.9	Stolarka drzwiowa				0.00
3.10	Wykonanie oddymiania klatek				0.00
3.11	Roboty zewnętrzne				0.00
3.11.1	Podjazdy dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne				0.00
3.11.2	Elewacja - uzupełnienia i naprawa				0.00
4	KLATKA WEWNĘTRZNA				0.00
4.1	Prace demontażowe				0.00
4.2	Roboty murowe				0.00
4.3	Balustrady - parter				0.00
4.4	Tynki i okładziny wewnętrzne				0.00
4.5	Posadzki				0.00
4.6	Malowanie				0.00
4.7	Stolarka okienna				0.00
4.8	Stolarka drzwiowa				0.00
4.9	Wykonanie oddymiania klatek schodowej				0.00
4.10	Roboty zewnętrzne				0.00
4.10.1	Podjazdy dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne				0.00
4.10.2	Elewacja - uzupełnienia i naprawa				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP I REMONTU BUDYNKU INTERNATU					
1		CZĘŚĆ PÓŁNOCNA			
1.1		Roboty budowlane parter			
1.1.1		Prace demontażowe - parter			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08				
1.1		(0.8*2.75+2.5*1.64)	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1.	0535-08				
1.1		0.3*(2.55)	m ²	0.765	
				RAZEM	0.765
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1.1		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01				
1.1		1.09*0.85*0.27	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
5	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowni i wyładowni samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1.	1101-02				
1.1	analogia	0.85	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
1.1.2		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
2					
6	KNR-W 2-02	Obudowa pod szafkami hydrantowymi płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1.	2004-01				
1.2		1.3*0.9	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
1.1.3		Malowanie - parter			
3					
7	kalk. własna	Tynk żywiczny kamyczkowy o kolorystyce i uziarnieniu do uzgodnienia z zamawiającym	m ²		
d.1.					
1.3	komunikacja	(0.15*2+0.22+0.3+0.25+0.18+0.9+0.3+0.1*2+1.9+0.9+0.18*2+0.25)*1.6	m ²	9.696	
				RAZEM	9.696
1.2		Roboty budowlane I piętro			
1.2.1		Prace demontażowe - I piętro			
8					
d.1.	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń - szafa w zabudowie 3,06x2,7m	szt		
2.1		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
2.1		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08				
2.1		(0.8*2.75+2.5*1.64)	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1.	0535-08				
2.1		0.3*(2.55)	m ²	0.765	
				RAZEM	0.765
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
2.1		2.5*9+0.8+1.2	m	24.500	
				RAZEM	24.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
2.1		0.1*2.1*8+0.45*2.1	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
14	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01				
2.1		1.09*0.85*0.25	m ³	0.232	
				RAZEM	0.232
15	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
2.1		1.5+1.2*9	m	12.300	
				RAZEM	12.300
16	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0504-06				
2.1					
	1,16	20.18	m ²	20.180	
	1,17	20.18	m ²	20.180	
	1,18	19.90	m ²	19.900	
	1,19	20.18	m ²	20.180	
	1,20	20.18	m ²	20.180	
	1,21	20.18	m ²	20.180	
	1,23	20.12	m ²	20.120	
				RAZEM	140.920
17	KNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0801-07				
2.1					
	1.1	74.01*0.5	m ²	37.005	
	1,15	20.18	m ²	20.180	
	1,16	20.18	m ²	20.180	
	1,17	20.18	m ²	20.180	
	1,18	19.90	m ²	19.900	
	1,19	20.18	m ²	20.180	
	1,20	20.18	m ²	20.180	
	1,21	20.18	m ²	20.180	
	1,22	20.18	m ²	20.180	
	1,23	20.12	m ²	20.120	
				RAZEM	218.285
18	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowni i wyładowni samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1.	1101-02				
2.1	analogia	10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
1.2.		Roboty murowe - I piętro			
2					
19	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.1.	0127-03				
2.2		0.35*2.1	m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
20	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0127-03				
2.2		2.7*(2.08+2.28+1.32*2+3.38)-(1*2.1+0.9*2.1*3)	m ²	20.256	
				RAZEM	20.256
1.2.		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
3					
21	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.	2702-01				
2.3					
	1,26	1.61	m ²	1.610	
	1,25	17.96	m ²	17.960	
				RAZEM	19.570
22	KNR-W 2-02	Obudowa pod szafkami hydrantowymi płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
d.1.	2004-01				
2.3		1.3*0.9	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
1.2.		Tynki i okładziny wewnętrzne - I piętro			
4					
23	KNR 4-01	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0716-02				
2.4		poz.19*2+poz.20*2	m ²	41.982	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.982
24	KNR 4-01 d.1. 0708-02 2.4 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów i rozbiórek ścian szer.do 25 cm 2.1*9*2+1*9*2	m m	 55.800	
				RAZEM	55.800
25	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2.4	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 2.55*8+0.85+1.25	m m	 22.500	
				RAZEM	22.500
26	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 1.17 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.18 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.19 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.20 pokój 19.90+2.7*(5.58*2+3.60*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.21 pokój 20.12+2.7*(5.58*2+3.63*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.22 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.23 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.24 pokój 20.18+2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.26 1.61+0.9*(1.32+1.22)-0.75*1.13+0.14*(1.13*2+0.75) pom.gosp. 44.79+2.7*(19.91*2+5.04*2+0.22*2+0.17*2)-1*2.1*9-1.36*2.1 1.27 komuni- kacja	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 64.720 64.720 64.720 64.170 64.552 64.720 64.720 64.720 64.720 3.470 159.870	
				RAZEM	680.382
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.16 pokój 11.96 1.17 pokój 20.18 1.18 pokój 20.18 1.19 pokój 20.18 1.20 pokój 19.90 1.21 pokój 20.12 1.22 pokój 20.18 1.23 pokój 20.18 1.24 pokój 20.18 1.27 komuni- kacja 44.79	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11.960 20.180 20.180 20.180 19.900 20.120 20.180 20.180 20.180 20.180 44.790	
				RAZEM	217.850
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.17 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.18 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.19 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.20 pokój 2.7*(5.58*2+3.60*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.21 pokój 2.7*(5.58*2+3.63*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.22 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.23 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.24 pokój 2.7*(5.58*2+3.65*2)-(1*2.1+2.47*1.62)+0.14*(1.62*2+2.47) 1.25 łazienka 2.7*(5.58*2+2.28*2+2.12*2+1*4+1.32*4)-(1*2.1+1.16*1.13)+0.14*(1.16+1.13*2) 1.26 2.7*(1.32+1.22)-0.75*1.13+0.14*(1.13*2+0.75) pom.gosp. 2.7*(19.91*2+5.04*2+0.22*2+0.17*2)-1*2.1*9-1.36*2.1 1.27 komuni- kacja	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 44.540 44.540 44.540 44.270 44.432 44.540 44.540 44.540 76.016 6.432 115.080	
				RAZEM	553.470
29	KNR 0-29 d.1. 0641-01 2.4 analogia	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów,kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia] poz.30	m ² m ²	 80.924	
				RAZEM	80.924
30	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 2.4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 1.25 łazienka 2.7*(5.58*2+2.28*2+2.12*2+1*4+1.32*4)-(1*2.1+1.16*1.13)+0.14*(1.16+1.13*2) 1.26 2.1*(1.32+1.22)-0.75*1.13+0.14*(1.13*2+0.75) pom.gosp.	m ² m ² m ²	 76.016 4.908	
				RAZEM	80.924

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2015-01				
2.4		poz.27	m ²	217.850	
				RAZEM	217.850
32	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2013-01				
2.4		poz.28-poz.30	m ²	472.546	
				RAZEM	472.546
1.2.		Posadzki - I piętro			
5					
33	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1.	0804-01				
2.5		12	miejsc.	12.000	
				RAZEM	12.000
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.5					
	1.17 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.18 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.19 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.20 pokój	19.90	m ²	19.900	
	1.21 pokój	20.12	m ²	20.120	
	1.22 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.23 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.24 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.25 łazienka	17.96	m ²	17.960	
	1.26	1.61	m ²	1.610	
	pom.gosp.				
	1.27 komuni-	44.79	m ²	44.790	
	kacja				
				RAZEM	225.460
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2.5		poz.34	m ²	225.460	
				RAZEM	225.460
36	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
2.5		Krotność = 5			
		poz.34	m ²	225.460	
				RAZEM	225.460
37	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów,kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
d.1.	0640-03				
2.5	analogia				
	1.25 łazienka	17.96	m ²	17.960	
	1.26	1.61	m ²	1.610	
	pom.gosp.				
				RAZEM	19.570
38	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1119-10				
2.5					
	1.25 łazienka	17.96	m ²	17.960	
	1.26	1.61	m ²	1.610	
	pom.gosp.				
				RAZEM	19.570
39	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket gr. 2mm	m ²		
d.1.	1112-02				
2.5					
	1.17 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.18 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.19 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.20 pokój	19.90	m ²	19.900	
	1.21 pokój	20.12	m ²	20.120	
	1.22 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.23 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.24 pokój	20.18	m ²	20.180	
	1.27 komuni-	44.79	m ²	44.790	
	kacja				
				RAZEM	205.890
40	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1.	1113-06				
2.5					
	1.17 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.18 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	
	1.19 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	
	1.20 pokój	5.58*2+3.60*2-1	m	17.360	
	1.21 pokój	5.58*2+3.64*2-1	m	17.440	
	1.22 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	
	1.23 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	
	1.24 pokój	5.58*2+3.65*2-1	m	17.460	
	1.27 komuni- kacja	19.41*2+5.04*2+0.22*2+0.17*2-1*9-1.4-1.36	m	37.920	
				RAZEM	177.480
1.2. 6		Malowanie - I piętro			
41 d.1. 2.6	kalk. własna	Tynk żywiczny kamyczkowy o kolorystyce i uziarnieniu do uzgodnienia z za- mawiającym	m ²		
	komunikacja	[19.41*2+5.04*2+0.22*2+0.17*2-1*9-1.4-1.36]*1.6	m ²	60.672	
				RAZEM	60.672
42 d.1. 2.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.31+poz.32-poz.41	m ²	629.724	
				RAZEM	629.724
1.2. 7		Stolarka drzwiowa - I piętro			
43 d.1. 2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą D7	m ²		
	D7	1.02*2.06*8	m ²	16.810	
				RAZEM	16.810
44 d.1. 2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną D8, D9	m ²		
	D8	1.02*2.06*2	m ²	4.202	
	D9	0.92*2.06*3	m ²	5.686	
				RAZEM	9.888
2		CZĘŚĆ POŁUDNIOWA			
2.1		Roboty budowlane parter			
2.1. 1		Prace demontażowe - parter			
45 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń - szafa w zabudowie 3,06x2,7m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń - ścianek i blatów w dawnym pomiesz- czeniu przepierki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2. 1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		0.9*(1.23+1+2.48+2.87+3.67+1.3+2.6+5.58*2+3.59*2)+25	m ²	55.141	
				RAZEM	55.141
48 d.2. 1.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,bie- gach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
49 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
50 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2.47*1.63	m ²	4.026	
		1.47*2.1	m ²	3.087	
				RAZEM	7.113
51 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.5*4+1.7*2+1.2*4+0.8*2	m	19.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.800
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-02				
1.1		$2.7*(0.62*2+2.01+1.46+2.48+0.6*2+0.67)-(0.9*2.1+0.7*2.1)+2.05*(1.17*2+0.32*2)$	m ²	27.211	
				RAZEM	27.211
53	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-03				
1.1		$2.7*(2.37+1.15)+1*2.1-(1*2.1)+0.12*2.1*7$	m ²	11.268	
				RAZEM	11.268
54	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.	0329-03				
1.1		$0.25*(0.91*2.3+1*2.3)$	m ³	1.098	
				RAZEM	1.098
55	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.	0132-05				
1.1		$1.2*2*2+1.5*2+1.2*8$	m	17.400	
				RAZEM	17.400
56	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.	0801-07				
1.1					
	04	20.13	m ²	20.130	
	05	19.91	m ²	19.910	
	06	16.23	m ²	16.230	
				RAZEM	56.270
57	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2.	0614-05				
1.1		$1.6*(1.23+1+2.48+2.87+3.67+1.3+2.6-0.9+5.58*2+3.59*2-0.9)$	m ²	50.704	
				RAZEM	50.704
58	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.2.	0504-01				
1.1		$19.7+6.58+10.34+2.59$	m ²	39.210	
				RAZEM	39.210
59	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0234-02				
1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	kalk. własna	Demontaż systemowych кабин wc	m ²		
d.2.					
1.1		$2.1*(2.72+1.29*2)$	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
61	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadownianiu i wyładownianiu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.2.	1101-02				
1.1	analogia	27.25	m ³	27.250	
				RAZEM	27.250
2.1.		Roboty murowe - parter			
2					
62	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2.	0304-01				
1.2		$0.91*2.1*0.25+2*1.64*0.25+0.12*0.2*1.2*9$	m ³	1.557	
				RAZEM	1.557
63	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm	m ²		
d.2.	0127-03				
1.2		$2.7*(2.38+1.3+1.52+2.75+0.85+1.83+2.31+2+1.44+1.16+1.72+1)-(1*2.1*2+0.9*2.1)$	m ²	48.612	
				RAZEM	48.612
64	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm	m ²		
d.2.	0127-01				
1.2		$2.7*(1.53+2.06+1.7)-0.9*2.1*2$	m ²	10.503	
				RAZEM	10.503
2.1.		Kanały wentylacyjne - parter			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.2. 1.3	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % $2*3.14*0.1*(2+1.2+2.1+1.65*2+4)$	m ² m ²	 7.913	
				RAZEM	7.913
66 d.2. 1.3	kalk. własna	Montaż wentylatorów ściennych HVR 150/2 firmy Helios, . Zasilanie wentylatorów podłączone do włącznika oświetlenia pomieszczenia w którym znajduje się wentylator. 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
2.1. 4		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
67 d.2. 1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	4	m ²	4.000	
	wc. 0.8	1.66	m ²	1.660	
	umywalnia 0.9	4.09	m ²	4.090	
	wc.M 0.10	5.15	m ²	5.150	
	wc.D 0.11	2.96	m ²	2.960	
	pom.socj. 0.12	10.34	m ²	10.340	
	wc 0.13	3	m ²	3.000	
				RAZEM	35.300
68 d.2. 1.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pod szafkami hydrantowymi płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 $1.3*0.9$	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
2.1. 5		Tynki i okładziny wewnętrzne - parter			
69 d.2. 1.5	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) poz.47	m ² m ²	 55.141	
				RAZEM	55.141
70 d.2. 1.5	KNR 4-01 0710-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.) poz.48	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
71 d.2. 1.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 $(0.91*2.1+2*1.64)*2$ poz.63*2+poz.64	m ² m ² m ²	 10.382 107.727	
				RAZEM	118.109
72 d.2. 1.5	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów i rozbiórek ścian szer.do 25 cm $2.1*7*2+1*7*2+2.7*14$	m m	 81.200	
				RAZEM	81.200
73 d.2. 1.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m $2.55*4+1.68+1.2*4+0.8*2+1.75+0.9$	m m	 20.930	
				RAZEM	20.930
74 d.2. 1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
	komunikacja 0.1	$31.39+2.7*(1.72+15.39*2-1.15)-(1*2.05*8+1.47*2.42+1.4*2.42)$	m ²	92.690	
	pokój 0.2	$20.07+2.7*(5.58*2+3.63*2)-(2.47*1.63+1*2.1)+0.15*(2.47+1.63*2)$	m ²	64.537	
	pokój 0.3	$19.91+2.7*(5.58*2+3.60*2)-(2.47*1.63+1*2.1)+0.15*(2.47+1.63*2)$	m ²	64.215	
	pokój 0.4	$20.13+2.7*(5.58*2+3.64*2)-(2.47*1.63+1*2.1)+0.15*(2.47+1.63*2)$	m ²	64.651	
	pokój 0.5	$19.91+2.7*(5.58*2+3.60*2)-(2.47*1.63+1*2.1+0.9*1.2)+0.15*(2.47+1.63*2+0.9+1.2*2)$	m ²	63.630	
	pokój 0.6	$16.23+2.7*(5.58*2+3.64*2)-(1.64*1.61+1*2.1+0.9*2.1)+0.15*(1.64+1.61*2)$	m ²	60.117	
	pom.socj. 0.12	$10.34+0.9*(3.67+3.38+2.72+1.3)-(1.16*1.13*2+0.75*1.13)$	m ²	16.834	
	pokój 0.13	$15.96+2.7*(3.6+1.91+0.5*2+4.29+2.21)-(1*2.1+0.8*2.35+1.65*1.62)$	m ²	44.434	
				RAZEM	471.108

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75 d.2. 202 1134-01 1.5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	komunikacja 0.1	31.39	m ²	31.390	
	pokój 0.2	20.07	m ²	20.070	
	pokój 0.3	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.4	20.13	m ²	20.130	
	pokój 0.5	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.6	16.23	m ²	16.230	
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	4	m ²	4.000	
	wc. 0.8	1.66	m ²	1.660	
	umywalnia 0.9	4.09	m ²	4.090	
	wc.M 0.10	5.15	m ²	5.150	
	wc.D 0.11	2.96	m ²	2.960	
	pom.socj. 0.12	10.34	m ²	10.340	
	pokój 0.13	15.96	m ²	15.960	
	wc 0.13	3	m ²	3.000	
	pom.gosp. 0.14	4.7	m ²	4.700	
		-poz.67	m ²	-35.300	
				RAZEM	148.300
76 d.2. 202 1134-02 1.5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	komunikacja 0.1	$2.7 \cdot (1.72 + 15.39 \cdot 2 - 1.15) - (1 \cdot 2.05 \cdot 8 + 1.47 \cdot 2.42 + 1.4 \cdot 2.42)$	m ²	61.300	
	pokój 0.2	$2.7 \cdot (5.58 \cdot 2 + 3.63 \cdot 2) - (2.47 \cdot 1.63 + 1 \cdot 2.1) + 0.15 \cdot (2.47 + 1.63 \cdot 2)$	m ²	44.467	
	pokój 0.3	$2.7 \cdot (5.58 \cdot 2 + 3.60 \cdot 2) - (2.47 \cdot 1.63 + 1 \cdot 2.1) + 0.15 \cdot (2.47 + 1.63 \cdot 2)$	m ²	44.305	
	pokój 0.4	$2.7 \cdot (5.58 \cdot 2 + 3.64 \cdot 2) - (2.47 \cdot 1.63 + 1 \cdot 2.1) + 0.15 \cdot (2.47 + 1.63 \cdot 2)$	m ²	44.521	
	pokój 0.5	$2.7 \cdot (5.58 \cdot 2 + 3.60 \cdot 2) - (2.47 \cdot 1.63 + 1 \cdot 2.1 + 0.9 \cdot 1.2) + 0.15 \cdot (2.47 + 1.63 \cdot 2 + 0.9 + 1.2 \cdot 2)$	m ²	43.720	
	pokój 0.6	$2.7 \cdot (5.58 \cdot 2 + 3.64 \cdot 2) - (1.64 \cdot 1.61 + 1 \cdot 2.1 + 0.9 \cdot 2.1) + 0.15 \cdot (1.64 + 1.61 \cdot 2)$	m ²	43.887	
	wc 0.6	$2.7 \cdot (1.87 + 2.31) \cdot 2 - 0.91 \cdot 2.1$	m ²	20.661	
	natryski 0.7	$2.7 \cdot (1.91 \cdot 2 + 1.08 + 2.08) + 2.1 \cdot 2 \cdot 1 + 0.8 \cdot (2.1 + 1)$	m ²	25.526	
	wc. 0.8	$2.7 \cdot (1.64 \cdot 2 + 1.16 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1$	m ²	13.230	
	umywalnia 0.9	$2.7 \cdot (1.64 \cdot 2 + 2.51 + 1.5) - (1.16 \cdot 1.13 + 0.75 \cdot 1.13) + 0.15 \cdot (1.16 \cdot 4 + 1.3 + 0.75)$	m ²	18.528	
	wc.M 0.10	$2.7 \cdot (1.02 + 2.06 + 1 \cdot 2 + 1.5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1.7 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1 \cdot 2 + 1 \cdot 2.1$	m ²	34.716	
	wc.D 0.11	$2.7 \cdot (1.52 \cdot 4 + 1.95 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1 \cdot 2 + 1 \cdot 2.1$	m ²	25.266	
	pom.socj. 0.12	$2.7 \cdot (3.67 + 3.38) \cdot 2 - (1.16 \cdot 1.13 \cdot 2 + 0.75 \cdot 1.13 + 1 \cdot 2.1) + 0.1 \cdot (1.16 \cdot 2 + 1.13 \cdot 6 + 0.75 + 1 + 2.1 \cdot 2)$	m ²	34.006	
	pokój 0.13	$2.7 \cdot (3.6 + 4.29) - (1 \cdot 2.1 \cdot 2 + 0.8 \cdot 2.35 + 1.65 \cdot 1.62) + 0.1 \cdot (2.35 \cdot 2 + 0.8 + 1.65)$	m ²	13.265	
	wc 0.13	$2.7 \cdot (2.13 + 1.3) \cdot 2 - 1 \cdot 2.1$	m ²	16.422	
	pom.gosp. 0.14	$2.7 \cdot (1.73 \cdot 2 + 3.6 \cdot 2) \cdot 0.7$	m ²	20.147	
				RAZEM	503.967
77 d.2. 0641-01 1.5	KNR 0-29 analogia	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów, kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
		poz.78	m ²	279.802	
				RAZEM	279.802
78 d.2. 0840-05 1.5	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
	wc 0.6	$2.7 \cdot (1.87 + 2.31) \cdot 2 - 0.91 \cdot 2.1$	m ²	20.661	
	natryski 0.7	$2.7 \cdot (1.91 \cdot 2 + 1.08 + 2.08) + 2.1 \cdot 2 \cdot 1 + 0.8 \cdot (2.1 + 1)$	m ²	25.526	
	wc. 0.8	$2.7 \cdot (1.64 \cdot 2 + 1.16 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1$	m ²	13.230	
	umywalnia 0.9	$2.7 \cdot (1.64 \cdot 2 + 2.51 + 1.5) - (1.16 \cdot 1.13 + 0.75 \cdot 1.13) + 0.15 \cdot (1.16 \cdot 4 + 1.3 + 0.75)$	m ²	18.528	
	wc.M 0.10	$2.7 \cdot (1.02 + 2.06 + 1 \cdot 2 + 1.5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1.7 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1 \cdot 2 + 1 \cdot 2.1$	m ²	34.716	
	wc.D 0.11	$2.7 \cdot (1.52 \cdot 4 + 1.95 \cdot 2) - 0.9 \cdot 2.1 \cdot 2 + 1 \cdot 2.1$	m ²	25.266	
	pom.socj. 0.12	$2.1 \cdot (3.67 + 3.38) \cdot 2 - (1.16 \cdot 0.5 \cdot 2 + 0.75 \cdot 0.5 + 1 \cdot 2.1 \cdot 2) + 0.1 \cdot (0.5 \cdot 6)$	m ²	24.175	
	wc 0.13	$2.7 \cdot (2.13 + 1.3) \cdot 2 - 1 \cdot 2.1$	m ²	16.422	
	pom.gosp. 0.14	$2.1 \cdot (1.73 \cdot 2 + 3.6 \cdot 2) \cdot 0.7$	m ²	15.670	
	łazienka. 0.23	$2.7 \cdot (2.51 \cdot 2 + 2.09 \cdot 2 + 1.32 \cdot 4 + 1 \cdot 4 + 5.58 \cdot 2 + 3.6 \cdot 2) - (1 \cdot 2.1 \cdot 3 + 0.9 \cdot 2.1 \cdot 4)$	m ²	85.608	
				RAZEM	279.802
79 d.2. 202 2015-01 1.5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.75	m ²	148.300	
				RAZEM	148.300
80 d.2. 1.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.76-poz.78	m ²	224.165	
				RAZEM	224.165
2.1. 6		Posadzki - parter			
81 d.2. 1.6	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		7	miejsc.	7.000	
				RAZEM	7.000
82 d.2. 1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	3.81	m ²	3.810	
	umywalnia 0.8	5.73	m ²	5.730	
	pom.socj. 0.9	10.34	m ²	10.340	
	wc. 0.10	4.73	m ²	4.730	
	wc. 0.11	3.21	m ²	3.210	
	wc 0.12	3.52	m ²	3.520	
				RAZEM	35.440
83 d.2. 1.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.82	m ²	35.440	
				RAZEM	35.440
84 d.2. 1.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.82	m ²	35.440	
				RAZEM	35.440
85 d.2. 1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 poz.82	m ²		
			m ²	35.440	
				RAZEM	35.440
86 d.2. 1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	komunikacja 0.1	31.39	m ²	31.390	
	pokój 0.2	20.07	m ²	20.070	
	pokój 0.3	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.4	20.13	m ²	20.130	
	pokój 0.5	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.6	16.23	m ²	16.230	
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	4	m ²	4.000	
	wc. 0.8	1.66	m ²	1.660	
	umywalnia 0.9	4.09	m ²	4.090	
	wc.M 0.10	5.15	m ²	5.150	
	wc.D 0.11	2.96	m ²	2.960	
	pom.socj. 0.12	10.34	m ²	10.340	
	pokój 0.13	15.96	m ²	15.960	
	wc 0.13	3	m ²	3.000	
	pom.gosp. 0.14	4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	183.600
87 d.2. 1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.86	m ²	183.600	
				RAZEM	183.600
88 d.2. 1.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.86	m ²		
			m ²	183.600	
				RAZEM	183.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów, kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
d.2.	0640-03				
1.6	analogia				
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	4	m ²	4.000	
	wc. 0.8	1.66	m ²	1.660	
	umywalnia	4.09	m ²	4.090	
	0.9				
	wc.M 0.10	5.15	m ²	5.150	
	wc.D 0.11	2.96	m ²	2.960	
	pom.socj.	10.34	m ²	10.340	
	0.12				
	pokój 0.13	15.96	m ²	15.960	
	wc 0.13	3	m ²	3.000	
	pom.gosp.	4.7	m ²	4.700	
	0.14				
				RAZEM	55.960
90	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2.	202 2806-05				
1.6	komunikacja	31.39	m ²	31.390	
	0.1				
				RAZEM	31.390
91	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.2.	202 2809-04				
1.6	komunikacja	15.39*2+1.72*2+4.01*2+0.22+1.42+0.1*2-(1.47+1.4+1.15+1*10)	m	30.060	
	0.1				
				RAZEM	30.060
92	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2.	202 1119-10				
1.6					
	pokój 0.2	20.07	m ²	20.070	
	pokój 0.3	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.4	20.13	m ²	20.130	
	pokój 0.5	19.91	m ²	19.910	
	pokój 0.6	16.23	m ²	16.230	
	wc 0.6	4.1	m ²	4.100	
	natryski 0.7	4	m ²	4.000	
	wc. 0.8	1.66	m ²	1.660	
	umywalnia	4.09	m ²	4.090	
	0.9				
	wc.M 0.10	5.15	m ²	5.150	
	wc.D 0.11	2.96	m ²	2.960	
	pom.socj.	10.34	m ²	10.340	
	0.12				
	pokój 0.13	15.96	m ²	15.960	
	wc 0.13	3	m ²	3.000	
	pom.gosp.	4.7	m ²	4.700	
	0.14				
				RAZEM	152.210
93	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2	m		
d.2.	202 1123-04				
1.6					
	pokój 0.2	(5.58*2+3.63*2)-1	m	17.420	
	pokój 0.3	(5.58*2+3.60*2)-1	m	17.360	
	pokój 0.4	(5.58*2+3.64*2)-1	m	17.440	
	pokój 0.5	(5.58*2+3.60*2)-1	m	17.360	
	pokój 0.6	(5.58*2+3.64*2)-1+0.9	m	18.340	
	pom.socj.	(3.67*2+3.38*2)-2-1	m	11.100	
	0.12				
	pokój 0.13	(3.6*2+4.29*2)-1*2	m	13.780	
	pom.gosp.	(1.73*2+3.6*2)-1	m	9.660	
	0.14				
				RAZEM	122.460
2.1.		Malowanie - parter			
7					
94	kalk. własna	Tapeta natryskowa Dialcolor, kolor i wzór do uzgodnienia z zamawiającym.	m ²		
d.2.					
1.7	komunikacja	[15.39*2+1.72*2+4.01*2+0.22+1.42+0.1*2-(1.47+1.4+1.15+1*10)]*1.6	m ²	48.096	
	0.1				
				RAZEM	48.096
95	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygo- towaniem powierzchni	m ²		
d.2.	0605-04				
1.7		poz.79	m ²	148.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	148.300
96	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2.	0605-04				
1.7		poz.80-poz.94	m ²	176.069	
				RAZEM	176.069
2.1.		Stolarka okienna - parter			
8					
97	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 EI 60	m ²		
d.2.	1039-03				
1.8		2*1.2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2.1.		Stolarka drzwiowa - parter			
9					
98	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60	m ²		
d.2.	1040-02				
1.9		D3 EI 60	m ²	3.509	
		1.45*2.42*1	m ²		
				RAZEM	3.509
99	KNR-W 2-02	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną D8, D9	m ²		
d.2.	1020-01				
1.9		D8	m ²	8.405	
		D9	m ²	9.476	
		1.02*2.06*4			
		0.92*2.06*5			
				RAZEM	17.881
100	KNR-W 2-02	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą D7	m ²		
d.2.	1020-01				
1.9		D7	m ²	14.708	
		1.02*2.06*7			
				RAZEM	14.708
3		KLATKA NAROŻNA			
3.1		Prace demontażowe			
101	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.3.	0354-08				
1		1.36*2.6*4	m ²	14.144	
				RAZEM	14.144
103	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.3.	0535-08				
1		0.3*(1.55)*2	m ²	0.930	
				RAZEM	0.930
104	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.3.	0354-12				
1		1.55*2	m	3.100	
				RAZEM	3.100
105	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3.	0104-01				
1		0.25*2.9*2.65*2-1.5*1.2*2+0.25*0.25*2.65+0.2*2.1	m ³	0.828	
				RAZEM	0.828
106	KNR 4-04	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 30 cm	m ³		
d.3.	0305-05				
1		0.25*0.25*(2+2+1.7)	m ³	0.356	
				RAZEM	0.356
107	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3.	0132-05				
1		2.1*2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
108	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.3.	0422-01				
1		2.65*2	m	5.300	
				RAZEM	5.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109	KNR 4-01 d.3. 0422-05 1	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		poz.108	m	5.300	
				RAZEM	5.300
110	KNR 4-04 d.3. 1101-02 1 analogia	Transport i utylizacja materiaów z rozbiórki ręcznym załadowniu i wyładowniu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
		poz.102*0.06+poz.105+1	m ³	2.677	
				RAZEM	2.677
3.2		Belki żelbetowe			
111	KNR-W 2-02 d.3. 0210-01 2	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8	m ³		
		0.37*0.35*3.15*2+0.37*0.25*3.35	m ³	1.126	
				RAZEM	1.126
112	KNR 2-02 d.3. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		200/1000	t	0.200	
				RAZEM	0.200
3.3		Roboty murowe			
113	KNR 4-01 d.3. 0331-02 3	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	m		
		2.65*2*2	m	10.600	
				RAZEM	10.600
114	KNR 2-02 d.3. 0118-01 3 analogia	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.- uzupełnienia ścian	m		
		poz.113	m	10.600	
				RAZEM	10.600
3.4		Tynki			
115	KNR 0-23 d.3. 2614-10 4 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$[(1.59+2*2.06)+(1.39+2*2.06)*3]+(2.65)*2+(1.63+2*1.2)*2+(2.8+3.25+3.26*2)$	m	48.170	
				RAZEM	48.170
116	KNR 2-02 d.3. 0801-02 4	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		ściany	8.72*(5.19*2+2.65*2)-(1.59*2.06+1.39*2.06*2+2.65*2.68*2+1.63*1.2*2)	m ²	109.611
		ościeża	0.1*[(1.59+2*2.06)+(1.39+2*2.06)*3]+0.3*(2.65+2*2.68)*2+0.15*(1.63+2*1.2)*2	m ²	8.239
				RAZEM	117.850
117	KNR 2-02 d.3. 0801-04 4	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		schody	1.3*(2.8+3.25+3.26*2)+1*2.65*2+1.34*2.65*2	m ²	28.743
		strop	2.65*5.19	m ²	13.754
				RAZEM	42.497
118	NNRNKB d.3. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.116	m ²	117.850	
				RAZEM	117.850
119	NNRNKB d.3. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.117	m ²	42.497	
				RAZEM	42.497
120	NNRNKB d.3. 202 2015-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		poz.119	m ²	42.497	
				RAZEM	42.497
121	NNRNKB d.3. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.118	m ²	117.850	
				RAZEM	117.850
3.5		Posadzki			
122	KNR 2-02 d.3. 0607-01 5	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.59*2.65+2.65*3.6	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
123	KNR 2-02 d.3. 0609-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.122	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
124	KNR 2-02 d.3. 1102-02 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.122	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
125	KNR 2-02 d.3. 1102-03 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²		
		poz.122	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
126	NNRNKB d.3. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.122	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
127	NNRNKB d.3. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.126	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
128	NNRNKB d.3. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		poz.126	m ²	13.754	
				RAZEM	13.754
129	NNRNKB d.3. 202 2806-05 5	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.122	m ²	13.754	
		1.5*2.65*4	m ²	15.900	
				RAZEM	29.654
130	NNRNKB d.3. 202 2810-05 5	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		1.3*(0.3+0.17)*(9*4)	m ²	21.996	
				RAZEM	21.996
131	NNRNKB d.3. 202 2809-04 5	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		(0.3+0.17)*(9*4)+2.65*2+5.19*2-1.39-1.59+0.1*4+(2.65+1.59*2-1.39+0.1+1.5*2)*2	m	45.100	
				RAZEM	45.100
3.6		Malowanie			
132	d.3. kalk. własna 6	Tynk żywiczny kamyczkowy o kolorystyce i uziarnieniu do uzgodnienia z zamawiającym	m ²		
		1.6*(2.65*3+1.59*3*2+2.83*4*2+1.5*4-1.4*3-1.2*2-1.59+0.1*10)	m ²	62.304	
				RAZEM	62.304
133	KNNR 3 d.3. 0605-04 6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.120+poz.121-poz.132	m ²	98.043	
				RAZEM	98.043
3.7		Balustrady			
134	KNR-W 2-02 d.3. 1207-01 7	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		3*4+1.4	m	13.400	
				RAZEM	13.400
3.8		Stolarka okienna			
135	KNR-W 2-02 d.3. 1039-03 8	Okna PCV o pow. ponad 2.0 m2, kwatery w dolnej części okna nieotwierane szklenie P2	m ²		
		2.65*2.68*2	m ²	14.204	
				RAZEM	14.204
3.9		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, DZ2, aluminium ciepłe	m ²		
d.3.	1040-02				
9	DZ2	1.59*2.06*1	m ²	3.275	
				RAZEM	3.275
137	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30, D4	m ²		
d.3.	1040-02				
9	D4 EI 30	1.36*2.06*3	m ²	8.405	
				RAZEM	8.405
3.10		Wykonanie oddymiania klatek			
138	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
d.3.	0530-01				
10		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
139	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa	m ²		
d.3.	0530-02				
10		poz.138	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
140	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.3.	0504-01				
10		poz.138	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
141	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.3.	0330-03				
10		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
142	KNR 4-01	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - HEB 140	m		
d.3.	0317-05				
10		3.15*2+1.17*2	m	8.640	
				RAZEM	8.640
143	KNR 4-04	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm	m ³		
d.3.	0305-03				
10		1.14*1.14*0.24	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
144	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.3.	0126-02				
10		(1.34*2+1.1*2)*0.3	m ²	1.464	
				RAZEM	1.464
145	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.3.	0711-02				
10		(1.1*4*0.54)	m ²	2.376	
				RAZEM	2.376
146	kalk. własna	Kłapa oddymiająca PROLIGHT PLUS typ C110 z owiewkami z siłownikiem	kpl		
d.3.					
10		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR-W 2-02	Obudowa belek płytą PROMATECT H 1x10mm,1x25mm	m ²		
d.3.	2004-07				
10	analogia	(0.2*3)*(2.65*2+1.14*2)	m ²	4.548	
				RAZEM	4.548
148	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowniu i wyładowniu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.3.	1101-02				
10	analogia	1.4*1.4*0.3	m ³	0.588	
				RAZEM	0.588
3.11		Roboty zewnętrzne			
3.11		Podjazdy dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne			
.1					
149	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.3.	0804-01				
11.1		5.07+3.07+4+2.05	m	14.190	
				RAZEM	14.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.3. 11.1	KNR 4-04 0303-04	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 20 cm	m ³		
		0.2*1*(4.96+3.05)	m ³	1.602	
				RAZEM	1.602
151 d.3. 11.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- sypce piaskowej	m ²		
		1.1*(4.9+2.1)	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
152 d.3. 11.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odl. do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
		0.6*1*(3.85+1.94+3.96+3.05)	m ³	7.680	
				RAZEM	7.680
153 d.3. 11.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 20 poz.152	m ³		
			m ³	7.680	
				RAZEM	7.680
154 d.3. 11.1	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
		poz.152-poz.156/2	m ³	-1.280	
				RAZEM	-1.280
155 d.3. 11.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
		(3.85+1.94+3.96+3.05)*0.2*0.2	m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
156 d.3. 11.1	KNR-W 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr. 20 cm	m ²		
		(3.85+1.94+3.96+3.05)*1.4	m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
157 d.3. 11.1	KNR-W 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Krotność = -10	m ²		
		(3.85+1.94+3.96+3.05)*1.4	m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
158 d.3. 11.1	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłuźnia lub żuźla na podł.gruntowym	m ³		
		(1*(3.85+2.96))*0.4	m ³	2.724	
				RAZEM	2.724
159 d.3. 11.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		(1*(3.85+2.96))*0.1	m ³	0.681	
				RAZEM	0.681
160 d.3. 11.1	KNNR 6 0502-02 analogia	Płytki betonowe o gr. 6 cm i wymiarach 20x30 w kolorze szarym.	m ²		
		(1*(3.85+2.96))	m ²	6.810	
				RAZEM	6.810
161 d.3. 11.1	KNR 2-02 1209-02	Balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych z pochwytym stalowym	m		
		5.07+3.12+4+2.05	m	14.240	
				RAZEM	14.240
162 d.3. 11.1	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		(0.3+0.1*2)*(3.5+5)	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
3.11 .2		Elewacja - uzupełnienia i naprawa			
163 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr. 12cm do ścian	m ²		
		6.25*(3.35+0.4*2)-2.68*2.51*2+2.7*1.64*2+4*1+0.5*(2+2.1*2)	m ²	28.440	
				RAZEM	28.440
164 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych do ościeży	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$0.14 \cdot (2.51 \cdot 4 + 2.68 \cdot 2) + 0.14 \cdot (1.62 + 2.06 \cdot 2) + 3.35 \cdot (0.14 + 0.24)$	m ²	4.233	
				RAZEM	4.233
165 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		poz.163*6	szt	170.640	
				RAZEM	170.640
166 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
		$(2.51 \cdot 4 + 2.68 \cdot 2) + (1.62 + 2.06 \cdot 2) + 6.25 \cdot 2 + 3.35$	m	36.990	
				RAZEM	36.990
167 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.163	m ²	28.440	
				RAZEM	28.440
168 d.3. 11.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.164	m ²	4.233	
				RAZEM	4.233
169 d.3. 11.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.168+poz.167	m ²	32.673	
				RAZEM	32.673
170 d.3. 11.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.167	m ²	28.440	
				RAZEM	28.440
171 d.3. 11.2	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		poz.168	m ²	4.233	
				RAZEM	4.233
172 d.3. 11.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.4*3.35	m ²	1.340	
				RAZEM	1.340
173 d.3. 11.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		0.25*2.7*2	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
174 d.3. 11.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		7*(4+2+2)	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
175 d.3. 11.2		Czas pracy rusztowań grupy (poz.)			
4		KLATKA WEWNĘTRZNA			
4.1		Prace demontażowe			
176 d.4. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.4. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
178 d.4. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.5*2.1	m ²	3.150	
		1.46*2.1	m ²	3.066	
				RAZEM	6.216

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179 d.4. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 0.3*(2.8)	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
180 d.4. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.5+3.7*2 3.56*3	m m m	 9.900 10.680	
				RAZEM	20.580
181 d.4. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.7*(1.7)-(1.2*2.1) 2.7*(2.08)+0.22*2.1	m ² m ² m ²	 2.070 6.078	
				RAZEM	8.148
182 d.4. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*(1.4*0.9)	m ³ m ³	 0.315	
				RAZEM	0.315
183 d.4. 1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
184 d.4. 1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem poz.183	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
185 d.4. 1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 3.68*0.27*2.7-2.47*1.63*0.27	m ³ m ³	 1.596	
				RAZEM	1.596
186 d.4. 1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów 1.59*0.27*3 1.59*0.27*3	m ³ m ³ m ³	 1.288 1.288	
				RAZEM	2.576
187 d.4. 1	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.24*1.56*0.27 0.24*1.56*0.27	m ³ m ³ m ³	 0.101 0.101	
				RAZEM	0.202
188 d.4. 1	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*2+1.2*1	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
189 d.4. 1	KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych sprężonych 11,5x12 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
190 d.4. 1	kalk. własna	Demontaż ścianki z luksferów szklanych, oddzielenie kl. schod 1.85*2.7-1.46*2.1 3.65*2.7-1.46*2.7 3.65*2.7-1.46*2.7	m ² m ² m ² m ²	 1.929 5.913 5.913	
				RAZEM	13.755
191 d.4. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.32+3.15+0.2 3.1*2+0.2+1.9	m m m	 6.670 8.300	
				RAZEM	14.970
192 d.4. 1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowniu i wyładowniu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta 33.99-27.25-0.85	m ³ m ³	 5.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.34	m ³	2.340	
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	10.230
4.2		Roboty murowe			
193	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.4.	0304-01	towo-wapiennej cegłami			
2		1.02*2.1*0.25	m ³	0.536	
				RAZEM	0.536
194	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	m		
d.4.	0331-02				
2		2.7*2	m	5.400	
				RAZEM	5.400
195	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.- uzupełnienia	m		
d.4.	0118-01	ścian			
2	analogia	2.7*2	m	5.400	
				RAZEM	5.400
196	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm	m ²		
d.4.	0127-03				
2		2*(2.7*1.7-1.4*2.1)	m ²	3.300	
		2*(2.7*1.7-1.4*2.1)	m ²	3.300	
		(2.7*(1.72)-(1.4*2.1))*2	m ²	3.408	
				RAZEM	10.008
197	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.4.	0127-03				
2		2.7*(1.56)	m ²	4.212	
				RAZEM	4.212
4.3		Balustrady - parter			
198	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-	m		
d.4.	1207-01	wane, malowane proszkowo			
3		poz.134+3.65	m	17.050	
		3.1*2+1.9	m	8.100	
				RAZEM	25.150
4.4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
199	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na	m ²		
d.4.	0716-02	ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2			
4		(1.02*2.1+1.64)*2+poz.196+poz.197*2	m ²	25.996	
				RAZEM	25.996
200	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tyn-	m		
d.4.	0708-02	ku w miejscach poszerzeń otworów i rozbiórek ścian szer.do 25 cm			
4	analogia	2.7*2	m	5.400	
				RAZEM	5.400
201	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	m		
d.4.	0129-02				
4		3.7*2	m	7.400	
		3.56*3	m	10.680	
				RAZEM	18.080
202	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.4.	1202-09	m2			
4		wiatrołap 15.80+4.11*2.7-0.9*2	m ²	25.097	
	0.1a				
	komunikacja	27.61+2.7*(5.78*2+3.7)-3.3*(0.84+1.13)+3.7*0.1*2	m ²	63.051	
	0.1b				
	1.0 kl. schod	28.63+2.7*(4.65*2+5.73*2)-3.6*(0.84+1.13)+0.14*(0.84*2+1.13*2+3.6*2)	m ²	79.150	
	2.0 kl. schod	28.63+2.7*(4.65*2+5.73*2)-3.6*(0.84+1.13)+0.14*(0.84*2+1.13*2+3.6*2)	m ²	79.150	
				RAZEM	246.448
203	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
4					
	wiatrołap	15.80	m ²	15.800	
	0.1a				
	komunikacja	27.61	m ²	27.610	
	0.1b				
	1.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
	2.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
				RAZEM	100.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
204 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	wiatrołap 0.1a	4.11*2.7-0.9*2	m ²	9.297	
	kommunikacja 0.1b	2.7*(5.78*2+3.7)-3.3*(0.84+1.13)+3.7*0.1*2	m ²	35.441	
	1.0 kl. schod	2.7*(4.65*2+5.73*2)-3.6*(0.84+1.13)+0.14*(0.84*2+1.13*2+3.6*2)	m ²	50.520	
	2.0 kl. schod	2.7*(4.65*2+5.73*2)-3.6*(0.84+1.13)+0.14*(0.84*2+1.13*2+3.6*2)	m ²	50.520	
				RAZEM	145.778
205 d.4. 4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
	poz.203		m ²	100.670	
				RAZEM	100.670
206 d.4. 4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	poz.204		m ²	145.778	
				RAZEM	145.778
4.5		Posadzki			
207 d.4. 5	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejs.		
	3		miejs.	3.000	
				RAZEM	3.000
208 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	wiatrołap 0.1a	15.80	m ²	15.800	
	kommunikacja 0.1b	27.61	m ²	27.610	
	1.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
	2.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
				RAZEM	100.670
209 d.4. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	poz.208		m ²	100.670	
				RAZEM	100.670
210 d.4. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.208	m ²		
			m ²	100.670	
				RAZEM	100.670
211 d.4. 5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
	wiatrołap 0.1a	15.80	m ²	15.800	
	kommunikacja 0.1b	27.61	m ²	27.610	
	1.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
	2.0 kl. schod	28.63	m ²	28.630	
				RAZEM	100.670
212 d.4. 5	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
	wiatrołap 0.1a	4.29*2+0.14*2	m	8.860	
	kommunikacja 0.1b	1.72*2+1.88+1.84*2-0.9-1.4*2	m	5.300	
	1.0 kl. schod	3.54*2+4.65-1.6*2-1	m	7.530	
	2.0 kl. schod	3.54*2+4.65-1.6*2-1	m	7.530	
				RAZEM	29.220
4.6		Malowanie			
213 d.4. 6	kalk. własna	Tapeta natryskowa Dialcolor, kolor i wzór do uzgodnienia z zamawiającym.	m ²		
	wiatrołap 0.1a	[4.29*2+0.14*2]*1.6	m ²	14.176	
	kommunikacja 0.1b	[1.72*2+1.88+1.84*2-0.9-1.4*2]*1.6	m ²	8.480	
	1.0 kl. schod	[3.54*2+4.65-1.6*2-1+3.32*2]*1.6	m ²	22.672	
	2.0 kl. schod	[3.54*2+4.65-1.6*2-1+3.32*2]*1.6	m ²	22.672	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68.000
214	KNNR 3 d.4. 0605-04 6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.205	m ² m ²	 100.670	
				RAZEM	100.670
215	KNNR 3 d.4. 0605-04 6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni poz.206-poz.213	m ² m ²	 77.778	
				RAZEM	77.778
4.7		Stolarka okienna			
216	KNR-W 2-02 d.4. 1039-02 7	Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2, EI 60 0.9*1.2	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
4.8		Stolarka drzwiowa			
217	KNR-W 2-02 d.4. 1040-06 8	Witryny aluminiowe z drzwiami, zewnętrzne, profil ciepły DZ1 3.4*2.51	m ² m ²	 8.534	
				RAZEM	8.534
218	KNR-W 2-02 d.4. 1040-02 8	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 D5 EI30 1.62*2.42*1*2 D5 EI30 1.62*2.42*2 D5 EI30 1.62*2.42*2	m ² m ² m ² m ²	 7.841 7.841 7.841	
				RAZEM	23.523
219	KNR-W 2-02 d.4. 1040-06 8	Witryny aluminiowe z drzwiami, EI 30 D2 EI 30 3.68*2.7	m ² m ²	 9.936	
				RAZEM	9.936
220	KNR-W 2-02 d.4. 1020-01 8	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną D9 EI 30 D9 0.92*2.06*1	m ² m ²	 1.895	
				RAZEM	1.895
4.9		Wykonanie oddymiania klateki schodowej			
221	KNR 19-01 d.4. 0530-01 9	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 2*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
222	KNR 19-01 d.4. 0530-02 9	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa poz.221	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
223	KNR 4-04 d.4. 0504-01 9	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.221	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
224	KNR 4-01 d.4. 0330-03 9	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
225	KNR 4-01 d.4. 0317-05 9	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - HEB 140 4.15*2+1.27*2	m m	 10.840	
				RAZEM	10.840
226	KNR 4-04 d.4. 0305-03 9	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,zeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm 1.24*1.24*0.24	m ³ m ³	 0.369	
				RAZEM	0.369
227	KNR-W 2-02 d.4. 0126-02 9	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. (1.34*2+1.1*2)*0.3	m ² m ²	 1.464	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.464
228	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.4.	0711-02	(1.1*4*0.54)	m ²	2.376	
9				RAZEM	2.376
229		Kłapa oddymiająca 120x120 np. Mercor C 120	kpl		
d.4.	kalk. własna	1	kpl	1.000	
9				RAZEM	1.000
230	KNR-W 2-02	Obudowa belek płytą PROMATECT H 1x10mm,1x25mm	m ²		
d.4.	2004-07	(0.2*3)*(3.65*2+1.14*2)	m ²	5.748	
9	analogia			RAZEM	5.748
231	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowniu i wyładowniu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.4.	1101-02	1.4*1.4*0.3	m ³	0.588	
9	analogia			RAZEM	0.588
4.10		Roboty zewnętrzne			
4.10		Podjazdy dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne			
.1					
232	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odl. do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.4.	0301-02	0.6*1*(4*2+0.35*0.8)	m ³	4.968	
10.1				RAZEM	4.968
233	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.4.	0210-04	Krotność = 20	m ³	4.968	
10.1		poz.232		RAZEM	4.968
234	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
d.4.	0312-01	poz.232-poz.236/2	m ³	-0.632	
10.1				RAZEM	-0.632
235	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.4.	0202-01	(4*2)*0.2*0.2	m ³	0.320	
10.1				RAZEM	0.320
236	KNR-W 2-02	Ściany betonowe proste gr. 20 cm	m ²		
d.4.	0206-01	(4*2)*1.4	m ²	11.200	
10.1				RAZEM	11.200
237	KNR-W 2-02	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²		
d.4.	0206-05	Krotność = -10	m ²	11.200	
10.1		(4*2)*1.4		RAZEM	11.200
238	KNR 2-02	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podł.gruntowym	m ³		
d.4.	1101-03	(3.96*1.2)*0.4	m ³	1.901	
10.1				RAZEM	1.901
239	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.4.	1101-01	(3.96*1.2)*0.1	m ³	0.475	
10.1				RAZEM	0.475
240	KNNR 6	Płytki betonowe o gr. 6 cm i wymiarach 20x30 w kolorze szarym.	m ²		
d.4.	0502-02	(3.96*1.2)	m ²	4.752	
10.1	analogia			RAZEM	4.752
241	KNR 2-02	Balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych z pochwytym stalowym	m		
d.4.	1209-02	4.35*2	m	8.700	
10.1				RAZEM	8.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
242 d.4. 10.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		0.8*0.35*2.24	m ³	0.627	
				RAZEM	0.627
243 d.4. 10.1	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.2*5.4+1.5*2.65+1.2*6.85+1.6*7.21+0.66*1.8	m ²	31.399	
				RAZEM	31.399
244 d.4. 10.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		(0.15*2+0.35*2)*2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
245 d.4. 10.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		1.5*3.4-0.35*2.24	m ²	4.316	
				RAZEM	4.316
246 d.4. 10.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
247 d.4. 10.1	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		(0.4+0.1*2)*4.11*2	m ²	4.932	
				RAZEM	4.932
248 d.4. 10.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
249 d.4. 10.1	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
250 d.4. 10.1	KNNR 6 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
251 d.4. 10.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4.10 .2		Elewacja - uzupełnienia i naprawa			
252 d.4. 10.2	KNR K-04 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach gr. 12cm	m ²		
		1.64*3.4+3.4*0.24	m ²	6.392	
				RAZEM	6.392
253 d.4. 10.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		poz.252*2	szt	12.784	
				RAZEM	12.784
254 d.4. 10.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
		3.4+2.4*2+3.35	m	11.550	
				RAZEM	11.550
255 d.4. 10.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.252	m ²	6.392	
				RAZEM	6.392
256 d.4. 10.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.255	m ²	6.392	
				RAZEM	6.392
257 d.4. 10.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze na- krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.255	m ²	6.392	
				RAZEM	6.392