WÓJT GMINY
LUTOCIN

BGN.6220.23.2023.2024 Lutocin, dnia 20.02.2024r.

DECYZJA Nr 4/2023.2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.), §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 – tekst jednolity z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2023 roku (data wpływu: 12.12.2023 roku) – **Pełnomocnika INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin działającego w imieniu Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09 – 317 Lutocin** – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn”***

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn”.

Określam:

I. **istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków**

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno – budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, a także nakładam obowiązek wykonania działań, mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) wynikające z postanowienia znak: WOOŚ-I.4220.1832.2023.JC z dnia 08.01.2024 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Prace budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
4. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt (wygrodzenia, przykrycia).
5. Drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

2) wynikające z opinii sanitarnej znak: ZNS 9022.2.1.42.2023 z dnia 19.12.2023 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie – zgodnie z zapewnieniem autora karty informacyjnej, w ramach opiniowanego przedsięwzięcia

przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących środowisko:

1. Analiza oddziaływań w fazie budowy wykazała, że oddziaływania będą krótkotrwale związane z pracą sprzętu budowlanego i zaangażowanych maszyn, urządzeń oraz transportu. Oddziaływania fazy budowy nie spowodują trwałych zmian w środowisku, poza trwałym zajęciem terenu pod realizacje inwestycji oraz wprowadzeniem pozytywnych zmian w odbierany krajobraz.
2. Podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną wydzielone miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne.
3. Zaplecze budowy zlokalizowane będzie z dala od zieleni wysokiej na terenie i rosnącej poza terenem objętym wnioskiem.
4. Zostanie wydzielone na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego miejsce awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego tj. substancjami ropopochodnymi.
5. Wytworzone odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje.
6. Firma realizująca prace budowlane prowadzić będzie ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.
7. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, firma prowadząca prace budowlane posiadać będzie uregulowany stan prawny postępowania z wytworzonymi odpadami.
8. Wytworzone odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kontenerach (poza gruntem). Natomiast grunt z wykopów przy realizacji infrastruktury technicznej zostanie bezpośrednio ładowany na podstawione pojazdy celem transportu do odzysku czy unieszkodliwienia.
9. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania.

10. Zapewniony zostanie odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – tekst jednolity (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).
11. Niezanieczyszczone masy ziemne oraz niezagospodarowane na terenie inwestycji, traktowane będą jako odpad inny niż niebezpieczny i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Inwestor zastosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu materiałów budowlanych.
13. Inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględni ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, wg art. 75.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jak również ochronę naturalnego ukształtowania terenu i zachowa stosunki wodne.
14. Przy prowadzeniu prac budowlanych nastąpi wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.
15. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spełniać będą odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
16. Urządzenia spełniać będą kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej wynikające z obowiązujących przepisów.

3) wynikające z opinii znak: WA.ZZŚ.7.4901.291.2023.KSz z dnia 22.12.2023 roku Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

1. przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji a w przypadku, gdy zaistnieje konieczność ingerencji w urządzenia melioracyjne dokonać rozwiązania kolizji z ww. urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych,
2. podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,

3. etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a prace budowlane związane z wykonywaniem wykopów prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód), tak aby nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach,
4. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
5. zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód, a także wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
6. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
7. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
8. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
9. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. prace ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
11. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się rowy melioracyjne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
12. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Powstające na etapie realizacji

przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

13. kanalizację sanitarną wykonać szczelnie.

UZASADNIENIE

Podstawę materialno – prawną do rozpoznania przedmiotowej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm. – dalej: „ustawa ooś"), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 – tekst jednolity z późn. zm. – dalej: „k.p.a."). Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 12.12.2023 roku wpłynął do tutejszego organu wniosek Pełnomocnika INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin działającego w imieniu Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09 – 317 Lutocin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane dokumenty m. in. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 §4 i art. 49 §1 k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem znak: BGN.6220.23.2023 z dnia 15.12.2023 roku powiadomiłem strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestnictwa w postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone uwagi i wnioski w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy ooś, wnioskiem z dnia 15.12.2023 roku wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie opinią sanitarną znak: ZNS 9022.2.1.42.2023 z dnia 19.12.2023 roku **nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.** Wykonanie inwestycji poprawi warunki bytowe mieszkańców, a także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków a poza tym istnienie kanalizacji sanitarnej spowoduje zakaz odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wariant inwestycyjny jest jedynym słusznym rozwiązaniem. W przypadku niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia należy spodziewać się pogarszania środowiska naturalnego wskutek odprowadzania ścieków przez mieszkańców do zbiorników bezodpływowych, które bardzo często są nieszczelne. Ścieki sanitarne wypływają do gruntu zanieczyszczając grunt i wody podziemne. Natomiast brak przebudowy w oczyszczalni ścieków pozostawi sposób odwadniania osadów na niezmienionym poziomie, tzn. ręczne odwadnianie i wywóz osadów taczkami na plac oczyszczalni. W wariancie zerowym stan środowiska nie tylko pozostanie w stanie obecnym, ale wręcz przeciwnie – ulegnie pogorszeniu. Natomiast wariant inwestycyjny daje pewność, że stan środowiska ulegnie poprawie, co przemawia za jego słusznością.

Postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1832.2023.JC z dnia 08.01.2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn" **nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.** Inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2455, ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w Obszarze Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry, zakazuje się m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, zlokalizowany w odległości ok. 1,7 km od planowanej inwestycji. Najbliższe stanowisko przedmiotu ochrony (podróżniczek Luscinia svecica) w ww. obszarze Natura 2000 oraz działania ochronne dla niego przewidziane znajduje się w odległości ok. 2,65 km na wschód od planowanej inwestycji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Felcyn, gm. Lutocin. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (łączna długość do 4,0 km) oraz sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (łączna długość do 2,0 km) przebiegać będzie wzdłuż pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych i prywatnych. Na trasie projektowanej inwestycji nie występuje szata roślinna. Zadanie nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, zajęciem terenów wodnych lub wodno – błotnych, jak również nie narusza obszarów leśnych oraz cennych siedlisk przyrodniczych. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa rozbudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko

przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.), kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nałożono warunek ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Po przeprowadzeniu wnikliwej

analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak: WA.ZZŚ.7.4901.291.2023.KSz z dnia 22.12.2023 roku Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.** W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się sieć kanalizacyjną sanitarną systemu grawitacyjno – ciśnieniowego wraz z przyłączami. Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje się w odległościach co najmniej 50 m studnie rewizyjne zakończone żeliwnym włazem. Głębokość wykopów będzie wynosić do 4,5 m, a roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego. Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa została zaprojektowana z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN63-DN160. Na trasie rurociągu tłocznego projektuje się następujące uzbrojenie: studnie rewizyjne betonowe z możliwością okresowego płukania rurociągu, studnie rewizyjne napowietrzająco – odpowietrzające, studnie rozprężne, przepompownie ściekowe. Trasa, po której będzie przebiegała projektowana sieć usytuowana wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej i prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym działek budowlanych i rolnych.

Skala przedsięwzięcia:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – łączna długość do 4,0 km,
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – łączna długość do 2,0 km,
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej – ok. 60 szt.
- ilość przepompowni ścieków – do 2 szt.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób. Z przedmiotowej

inwestycji nie będą się wydzielały żadne substancje priorytetowe ani szczególnie szkodliwe, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe. W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem będzie stosowany zakaz organizowania baz technicznych, parku maszynowego i miejsca składowania materiałów budowlanych. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza terenem inwestycji. Zaplecze będzie stanowić kontener na ścieki socjalno – bytowe pochodzące od pracowników, które będą wywożone przez specjalne jednostki asenizacyjne do oczyszczalni ścieków. Zaplecze budowy zostanie wydzielone na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Ze względu na krótki okres realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania bazy materiałowej i zaplecza socjalnego – pracownicy na czas spożywania posiłków będą dowożeni do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i stąd również będą pobierać materiały do wbudowania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zaopatrzenia wody do wykonania prób szczelności (dotyczy rurociągów ciśnieniowych) i płukania rurociągów grawitacyjnych. Woda niezbędna do tych czynności zostanie doprowadzona istniejącym, a następnie projektowanym wodociągiem rozdzielczym. Wykorzystana woda zostanie następnie wypompowana wybudowaną siecią kanalizacyjną do istniejącego kolektora sanitarnego. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych zakłada się następujący system prowadzenia odwodnienia wykopów:

- odwodnienie przy pomocy drenażu ułożone na dnie wykupu, gdzie woda będzie odprowadzana do tymczasowych studni betonowych skąd woda będzie wypompowywana do istniejących rowów melioracyjnych,
- prowadzenie odwodnienia przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezależnych barier składających się z igłofiltrów w rozstawie co 1,5 m, a odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do istniejących rowów melioracyjnych.

Zminimalizowanie oddziaływania odwodnienia będzie możliwe dzięki działaniom tj. prowadzenie monitoringu poziomu zwierciadła wód gruntowych na każdym odwadnianym odcinku, obniżanie zwierciadła wód gruntowych w sposób stopniowy oraz przywracanie pierwotnego poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez kolejne odłączanie igłofiltrów w jednakowych odstępach czasu w taki sposób, by proces przywracania naturalnego zwierciadła wody nie trwał krócej niż 3 doby. Wytworzone odpady przekazywane będą

firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje. Firma realizująca prace budowlane prowadzić będzie ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno – błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW2000152756329 – Chroponianka. JCWP Chroponianka jest to naturalna część wód, monitorowana, której stan (ogólny) określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są: OWO, przewodność, fosfor fosforanowy (V); ichtiofauna. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: benzo(a)piren; bromowane difenyloetery, heptachlor. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP Chroponianka jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to: presje troficzne (nawożenie i depozycja oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)), presje zasalające (eutrofizacja), presje hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne, – rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne, – rzeki pozostałe) oraz presje chemiczne (rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rolnictwo, leśnictwo; nieznane (substancje zakazane)). Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed emisją substancji szkodliwych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Stan wód jest monitorowany, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych

dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023r., poz. 300). Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód. Przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu: Międzyrzecze Skrwy i Wkry. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 1478 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 16.01.2024 roku zawiadomiłem strony postępowania o zakończeniu przedmiotowego postępowania dowodowego. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków w związku z planowaną inwestycją.

Dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Międzyrzecze Skrwy i Wkry".

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, postanowiłem orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia

następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lutocin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załączniki do decyzji :
1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Otrzymują:
1. INSTAL – DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies ul. Ks. Popiełuszki 20, 09 – 300 Żuromin – Pełnomocnik
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa – dot. sprawy znak: WOOŚ-I.4220.1832.2023.JC
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie ul. Przemysłowa 10, 09-300 Żuromin – dot. sprawy znak: ZNS 9022.2.1.42.2023
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87 – 800 Włocławek – dot. sprawy znak: WA.ZZŚ.7.4901.291.2023.KSz

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie **https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lutocin/rodo**

Charakterystyka przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się sieć kanalizacyjną sanitarną systemu grawitacyjno – ciśnieniowego wraz z przyłączami. Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje się w odległościach co najmniej 50 m studnie rewizyjne zakończone żeliwnym włazem. Głębokość wykopów będzie wynosić do 4,5 m, a roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego. Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa została zaprojektowana z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN63-DN160. Na trasie rurociągu tłocznego projektuje się następujące uzbrojenie: studnie rewizyjne betonowe z możliwością okresowego płukania rurociągu, studnie rewizyjne napowietrzająco – odpowietrzające, studnie rozprężne, przepompownie ściekowe. Trasa, po której będzie przebiegała projektowana sieć usytuowana wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej i prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym działek budowlanych i rolnych.

Skala przedsięwzięcia:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – łączna długość do 4,0 km,
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – łączna długość do 2,0 km,
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej – ok. 60 szt.
- ilość przepompowni ścieków – do 2 szt.

Z przedmiotowej inwestycji nie będą się wydzielały żadne substancje priorytetowe ani szczególnie szkodliwe, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe. W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem będzie stosowany zakaz organizowania baz technicznych, parku maszynowego i miejsca składowania materiałów budowlanych. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza terenem inwestycji. Zaplecze będzie stanowić kontener na ścieki socjalno – bytowe pochodzące od pracowników, które będą wywożone przez specjalne jednostki asenizacyjne do oczyszczalni ścieków. Zaplecze budowy zostanie wydzielone na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji

ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Ze względu na krótki okres realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania bazy materiałowej i zaplecza socjalnego – pracownicy na czas spożywania posiłków będą dowożeni do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i stąd również będą pobierać materiały do wbudowania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zaopatrzenia wody do wykonania prób szczelności (dotyczy rurociągów ciśnieniowych) i płukania rurociągów grawitacyjnych. Woda niezbędna do tych czynności zostanie doprowadzona istniejącym, a następnie projektowanym wodociągiem rozdzielczym. Wykorzystana woda zostanie następnie wypompowana wybudowaną siecią kanalizacyjną do istniejącego kolektora sanitarnego. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych zakłada się następujący system prowadzenia odwodnienia wykopów:

- odwodnienie przy pomocy drenażu ułożone na dnie wykupu, gdzie woda będzie odprowadzana do tymczasowych studni betonowych skąd woda będzie wypompowywana do istniejących rowów melioracyjnych,
- prowadzenie odwodnienia przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezależnych barier składających się z igłofiltrów w rozstawie co 1,5 m, a odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do istniejących rowów melioracyjnych.

W G J T
mgr Jacek Kołodziejski