

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji, schodów budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzechowie oraz podjazdu i chodników do budynku

ADRES INWESTYCJI : Bodzechów ul. Szkolna 7

INWESTOR : Gmina Bodzechów

ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński

DATA OPRACOWANIA : 07.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przygotowanie i malowanie elewacji  
Remont schodów zewnętrznych  
Wymiana balustrad  
Wykonanie opaski wokół budynku

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> |            | <b>Rusztowania</b>                                                                                                     |                |         |         |
| 1        | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1603-01    | 920                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 920,000 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 920,000 |
| 2        | KNR AT-05  | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1663-04    | 920                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 920,000 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 920,000 |
| 3        | KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1612-03    | 920                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 920,000 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 920,000 |
| 4        | KNR 2-02   | Oslony okien folią polietylenową                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0925-01    | 178,18                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 178,180 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 178,180 |
| <b>2</b> |            | <b>Opaski</b>                                                                                                          |                |         |         |
| 5        | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                     | km             |         |         |
| d.2      | 0113-03    | 0,068                                                                                                                  | km             | 0,068   |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,068   |
| 6        | KNR 2-31   | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0815-01    | 42,63                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 42,630  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 42,630  |
| 7        | KNR 2-31   | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej                                                                       | m              |         |         |
| d.2      | 0814-01    | 45,24                                                                                                                  | m              | 45,240  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 45,240  |
| 8        | KNR 2-31   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV                                     | m              |         |         |
| d.2      | 0401-02    | 19,76                                                                                                                  | m              | 19,760  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 19,760  |
| 9        | KNR 4-01   | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III                                          | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-06    | 0,79                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,790   |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,790   |
| 10       | KNR 4-01   | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4                                         | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-08    | 0,79                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,790   |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,790   |
| 11       | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km                                      | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-11    | 0,54                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,540   |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,540   |
| 12       | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4                     | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.2      | 0108-12    | 0,54                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,540   |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,540   |
| 13       | KNNR 6     | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0502-03    | 42,63                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 42,630  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 42,630  |
| 14       | KNNR 6     | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem                                 | m              |         |         |
| d.2      | 0404-02    | 65                                                                                                                     | m              | 65,000  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 65,000  |
| <b>3</b> |            | <b>Elewacja</b>                                                                                                        |                |         |         |
| 15       | KNR AT-38  | Oczyszczenie i zmycie podłoża (ściany)                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0102-01    | 971,11                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 971,110 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 971,110 |
| 16       | KNR AT-38  | Oczyszczenie i zmycie podłoża(ościeża)                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0102-01    | 108,04                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 108,040 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 108,040 |
| 17       | KNR AT-38  | Oczyszczenie i zmycie podłoża (Słupy)                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0102-01    | 14,06                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 14,060  |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 14,060  |
| 18       | KNR AT-38  | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie( ściany)                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0102-02    | 971,11                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 971,110 |         |
|          |            |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 971,110 |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 19       | KNR AT-38<br>d.3 0102-02            | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie (ościeża)                                                             | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 108,04                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 108,040 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 108,040 |
| 20       | KNR AT-38<br>d.3 0102-02            | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie (słupy)                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 14,06                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,060  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 14,060  |
| 21       | KNR AT-38<br>d.3 0101-02<br>0101-03 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 0.5 cm (założenie 2% ściany)                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 971,11                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 971,110 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 971,110 |
|          |                                     | Mnożnik obmiaru                                                                                                            |                | *0,02   | 19,422  |
| 22       | KNR AT-38<br>d.3 0101-02<br>0101-03 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 0.5 cm (założenie 2% ościeża)                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 108,04                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 108,040 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 108,040 |
|          |                                     | Mnożnik obmiaru                                                                                                            |                | *0,02   | 2,161   |
| 23       | KNR AT-38<br>d.3 0101-02<br>0101-03 | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 0.5 cm (założenie 2% słupy)                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 14,06                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,060  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 14,060  |
|          |                                     | Mnożnik obmiaru                                                                                                            |                | *0,02   | 0,281   |
| 24       | KNR AT-38<br>d.3 0103-06            | Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie(ściany)                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 971,11                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 971,110 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 971,110 |
| 25       | KNR AT-38<br>d.3 0103-06            | Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie(ościeża)                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 108,04                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 108,040 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 108,040 |
| 26       | KNR AT-38<br>d.3 0405-02            | Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi(ściany)                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 971,11                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 971,110 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 971,110 |
| 27       | KNR AT-38<br>d.3 0405-02            | Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi (ościeża)                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 108,04                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 108,040 |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 108,040 |
| 28       | KNR AT-38<br>d.3 0405-02            | Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi(słupy)                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 14,06                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,060  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 14,060  |
| <b>4</b> |                                     | <b>Kraty</b>                                                                                                               |                |         |         |
| 29       | KNR 4-01<br>d.4 0354-07             | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                    | szt.           |         |         |
|          |                                     | 19                                                                                                                         | szt.           | 19,000  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 19,000  |
| 30       | KNR 7-12<br>d.4 0101-02             | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 21,85                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 21,850  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 21,850  |
| 31       | KNR 7-12<br>d.4 0105-02             | Odtłuszczenie konstrukcji kratowych                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 21,85                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 21,850  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 21,850  |
| 32       | KNR 7-12<br>d.4 0206-02             | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych                                              | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 21,85                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 21,850  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 21,850  |
| 33       | KNR 7-12<br>d.4 0214-02             | Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 21,85                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 21,850  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 21,850  |
| 34       | KNR 4-01<br>d.4 0320-08             | Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu                                                                              | gniazd.        |         |         |
|          |                                     | 19                                                                                                                         | gniazd.        | 19,000  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 19,000  |
| <b>5</b> |                                     | <b>Balustrady</b>                                                                                                          |                |         |         |
| 35       | KNR 3<br>d.5 0703-05                | Wymiana balustrad                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                     | 17,93                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,930  |         |
|          |                                     |                                                                                                                            |                | RAZEM   | 17,930  |
| <b>6</b> |                                     | <b>Naprawa schodów bocznych i murków</b>                                                                                   |                |         |         |

| Lp. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 36  | ZKNR C-2<br>d.6 0801-01   | Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu                                                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 12,82                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 12,820  |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 12,820 |
| 37  | ZKNR C-2<br>d.6 0803-02   | Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 0,95                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,950   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,950  |
| 38  | ZKNR C-2<br>d.6 0803-06   | Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | Krotność = 4                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,950   |        |
|     |                           | 0,95                                                                                                                   |                | RAZEM   | 0,950  |
| 39  | ZKNR C-2<br>d.6 0805-01   | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie                  | m              |         |        |
|     |                           | 4,26                                                                                                                   | m              | 4,260   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 4,260  |
| 40  | ZKNR C-2<br>d.6 0807-01   | Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm                                  | m              |         |        |
|     |                           | 4,26                                                                                                                   | m              | 4,260   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 4,260  |
| 41  | KNR AT-39<br>d.6 0103-01  | Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej                                                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 0,95                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,950   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,950  |
| 42  | KNR AT-39<br>d.6 0102-02  | Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm                                                                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 0,95                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,950   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,950  |
| 43  | KNR AT-39<br>d.6 0102-03  | Lokalne wypełnienie ubytków - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 0,5 cm                                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | Krotność = 9                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,950   |        |
|     |                           | 0,95                                                                                                                   |                | RAZEM   | 0,950  |
| 44  | NNRNKB<br>d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 13,77                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,770  |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13,770 |
| 45  | KNR 0-23<br>d.6 2612-06   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach            | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 13,77                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,770  |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13,770 |
| 46  | KNR 0-23<br>d.6 2612-08   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m              |         |        |
|     |                           | 4,26                                                                                                                   | m              | 4,260   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 4,260  |
| 47  | NNRNKB<br>d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 13,77                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,770  |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13,770 |
| 48  | KNR AT-38<br>d.6 0401-01  | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach                                             | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 13,77                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,770  |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13,770 |
| 49  | kalkulacja<br>d.6 własna  | Obłożenie schodów płytkami                                                                                             | kpl            |         |        |
|     |                           | 1                                                                                                                      | kpl            | 1,000   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000  |
| 50  | ZKNR C-2<br>d.6 0803-01   | Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | 5,84                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5,840   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 5,840  |
| 51  | ZKNR C-2<br>d.6 0803-05   | Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                           | Krotność = 2                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5,840   |        |
|     |                           | 5,84                                                                                                                   |                | RAZEM   | 5,840  |
| 52  | ZKNR C-2<br>d.6 0805-01   | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie                  | m              |         |        |
|     |                           | 9,20                                                                                                                   | m              | 9,200   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 9,200  |
| 53  | ZKNR C-2<br>d.6 0807-01   | Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm                                  | m              |         |        |
|     |                           | 9,20                                                                                                                   | m              | 9,200   |        |
|     |                           |                                                                                                                        |                | RAZEM   | 9,200  |
| 54  | KNR AT-39<br>d.6 0103-01  | Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej                                                            | m <sup>2</sup> |         |        |

| Lp. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 55  | KNR AT-39<br>d.6 0102-02  | Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 56  | KNR AT-39<br>d.6 0102-03  | Lokalne wypełnienie ubytków - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 0,5 cm<br>Krotność = 5                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 57  | NNRNKB<br>d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 58  | KNR 0-23<br>d.6 2612-06   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 59  | KNR 0-23<br>d.6 2612-08   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                                                                               | m              |         |       |
|     |                           | 9,20                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 9,200   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 9,200 |
| 60  | NNRNKB<br>d.6 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 61  | KNR 0-23<br>d.6 0933-02   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           | 5,84                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,840   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 5,840 |
| 62  | kalkulacja<br>d.6 własna  | Dostawa i montaż czapek betonowych na murki                                                                                                                                                                                                          | m              |         |       |
|     |                           | 9,20                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 9,200   |       |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 9,200 |