

Przebudowa drogi gminnej nr 190617W ulica Podemłynie w Solcu nad Wisłą
Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą, trasowanie osi drogi.	km	0,320		
2 d.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm	m3	384,000		
Razem dział:			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 202,000		
Razem dział:			ROBOTY ZIEMNE			
3		PODBUDOWA				
4 d.3	KNNR 6 0111-02własna	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa, grubość warstwy 15cm wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	384,000		
5 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 18 cm po zagęszczeniu, szerokość 4,5m	m2	1 490,000		
Razem dział:			PODBUDOWA			
4		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA				
6 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 202,000		
7 d.4	KNNR 6 0308-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 o śr. grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem (ciąg główny, powierzchnia włączenia do DP1930W)	m2	1 202,000		
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 170,000		
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR1/2 o grubości 3cm (warstwa ścieralna) z transportem (nawierzchnia drogi gminnej, powierzchnia włączenia do DP)	m2	1 170,000		
Razem dział:			NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10 d.5	KSNR 6 0204-05	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm dolomitowego o grubości warstwa 7cm	m2	320,000		
11 d.5	KNCK-1 0204-05	Wykonanie zjazdów zwykłych do posesji i pól o nawierzchni tłuczniowej o grubość po zagęszczeniu 15cm wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	91,250		
Razem dział:			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Przebudowa drogi gminnej nr 190617W ulica Podemłynie w Solcu nad Wisłą
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6		ELEMENTY ULIC				
12 d.6	KNKRB 6 0402-06	Krawężniki betonowe wtopione najazdowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem	m	50,000		
Razem dział:			ELEMENTY ULIC			
7		Oznakowanie pionowe, UBRD				
13 d.7	KSNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe, UBRD wg PSOR: D-1x2szt., A-7, U-18b wraz ze słupkami fi 50mm	szt.	4,000		
Razem dział:			Oznakowanie pionowe, UBRD			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						