Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek nad wejściem	m^3		
		0,08	m^3	0,080	
				RAZEM	0,080
3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm	m^2		
		73	m^2	73,000	
				RAZEM	73,000
4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m^3		
		0,12	m^3	0,120	
				RAZEM	0,120
5	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - 5 szt 1,67x0,8	m^2		
		6,68	m^2	6,680	
				RAZEM	6,680
6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m^2		
		1,89	m^2	1,890	
				RAZEM	1,890
7	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		228	m^2	228,000	
				RAZEM	228,000
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		68	m^2	68,000	
				RAZEM	68,000
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		160	m^2	160,000	
				RAZEM	160,000
11	KNR-W 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki w garażu.	m^2		
		47,2	m^2	47,200	
				RAZEM	47,200
12	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - brama garażowa	m^2		
		10,56	m^2	10,560	
				RAZEM	10,560
13	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża posadzki pod płytki - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - zaplecze socjalne	m^2		
		17,5	m^2	17,500	
				RAZEM	17,500
14	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - zaplecze socjalne.	m^2		
		17,5	m^2	17,500	
				RAZEM	17,500
15	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m^2		
		3	m^2	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki	m^2		
		136,4	m^2	136,400	
				RAZEM	136,400
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
		1,2	m^2	1,200	
				RAZEM	1,200
18	KNR-W 2-02 1220-04	Daszek nad wejściem do zaplecza socjalnego.	m^2		
		1	m^2	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37126