
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej na terenie ZS Nr 1
ADRES INWESTYCJI : os. Słoneczne 33 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi wewnętrznej ZS Nr 1					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	66,0*0,50	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	66,0	m	66,00	
				RAZEM	66,00
3		Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek - beton, cegła, sposób utylizacji, miejsce składowania w gestii wykonawcy	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.1*0,06+poz.2*0,08*0,20	m ³	3,04	
				RAZEM	3,04
4	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty ziemne			
5	KNNR-W 10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m ²		
d.2	2402-02	66,0*1,50	m ²	99,00	
				RAZEM	99,00
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-04	66,0*2,10*0,35	m ³	48,51	
				RAZEM	48,51
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	66,0*2,10	m ²	138,60	
				RAZEM	138,60
8	KNR 2-31	Podbudowa pomocnicza z pospółki naturalnej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	poz.7	m ²	138,60	
				RAZEM	138,60
9	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	poz.8	m ²	138,60	
				RAZEM	138,60
10	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 12 poz.9	m ²	138,60	
				RAZEM	138,60
3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	66,0*2,10	m ²	138,60	
				RAZEM	138,60
12	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	1104-02	15,0	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
4		Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami			
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.4	0401-03	70,0	m	70,00	
				RAZEM	70,00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.13*0,20*0,30	m ³	4,20	
				RAZEM	4,20
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	poz.13	m	70,00	
				RAZEM	70,00
5		Odwodnienie liniowe			
16	KNR 2-31	Rozebranie odwodnienia liniowego	m		
d.5	0817-01	3*5,5+2,0+2,70	m	21,20	
	analogia			RAZEM	21,20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.5	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - rowki pod koryta liniowe 3*5,5+2,0+2,70	m m	 21,20	
				RAZEM	21,20
18 d.5	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod koryta liniowe poz.17*0,20*0,15	m ³ m ³	 0,64	
				RAZEM	0,64
19 d.5	KNR 9-26 0110-04	Odwodnienia liniowe betonowe o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400 poz.17	m m	 21,20	
				RAZEM	21,20
6		Uporządkowanie terenu			
20 d.6	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 66,0	m ² m ²	 66,00	
				RAZEM	66,00
21 d.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.20	m ³ m ³	 66,00	
				RAZEM	66,00
22 d.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia poz.21	m ² m ²	 66,00	
				RAZEM	66,00