

Remont łazienki damskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 imienia Stefana Rowskiego Grota w Zambrowie

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty rozbiórkowe				
1. KNNR 8 0225-0300 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	5,0000		
2. KNR 4-02 0132-0100 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,0000		
3. KNNR 8 0225-0500 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	3,0000		
4. KNR 4-01W 0353-0900 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych. o powierzchni do 2 m2	szt	4,0000		
5. Kalkulacja własna demontaz grzejniki, lustro, zbiornik na mydło, odpływu i kratki w posadzce, lampy oświetleniowe, suszarki	szt	6,0000		
6. KNR 4-01W 0346-0300 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap.	m2	1,9800		
7. KNR 4-01W 0820-0800 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu. Rozebranie okładziny ściennej	m2	15,5200		
8. KNR 4-01W 0812-0500 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i kleju	m2	3,2160		
9. KNR 4-01W 0211-0100 Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 2 cm Krotność = 2	m2	3,2160		
10. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	9,3120		
11. KNR 4-01 0106-0400 Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi	m3	5,2100		
12. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	5,1000		
Element nr 2. Roboty murarsko - tynkarskie				
13. KNR 4-01W 0303-0400 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianek na zaprawie cementowej. gr. 1/2 cegły	m2	1,0528		
14. KNR 2-02W 0803-0300 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki pod płytki z kamieni sztucznych	m2	19,3520		
15. KNR AT-27 0401-0100 Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa	m2	19,3520		

przeciwwilgociowa o grubości 1 mm				
16. KNR 0-12 0829-0100 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża - zagryntowanie ścian klejem	m2	19,3520		
17. KNR 0-12 0829-0900 Licowanie ścian płytkami na klej, układane metodą kombinowaną	m2	19,3520		
Element nr 3. Roboty posadzkarskie				
18. NNR 7 1134-0100 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Ceresit CT 17	m2	20,1900		
19. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy Ceresit CN 72	m2	20,1900		
20. NNR 7 1130-0301 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm; z zaprawy Ceresit CN 72 Krotność = 3	m2	20,1900		
21. KNR AT-27 0401-0300 Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubości 1 mm	m2	20,1900		
22. KNR 0-12 1118-0800 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą	m2	20,1900		
Element nr 4. Sufit podwieszany				
23. KNR 2-02W 2701-0100 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Sufity podwieszone	1 m2	20,1900		
Element nr 5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
24. KNR 4-01W 0322-0200 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych w ścianach. Ościeżnic o pow.otworu do 2 m2	m2	1,6000		
25. KNR 2-02 1020-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, pełne jednoodzielne o powierzchni do 2m2	m2	1,6000		
Element nr 6. Ścianki działowe kabin, lustra				
26. Kalkulacja własna Wykonanie ścianek działowych kabin z laminatu wysokociśnieniowego HPL grubości 13-16 mm wraz z okuciami i elementami systemowymi (wymiar 200cm x 120 cm) - wysokość x łączna długość. Wymiary drzwi: 200 x 80 cm. Wymiar kabiny: szerokość 100 cm, długość 120 cm.	m2	24,5500		
27. Kalkulacja własna montaż luster przyklejanych do ściany wym. 140x110 cm	szt	3,0000		
Element nr 7. Roboty sanitarne				
28. KNR 4 0230-0201 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego, wraz ze stelażem do zamontowania.	kpl	5,0000		

29. KNNR 4 0233-0300 Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt wraz z deską wolnoopadającą oraz podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej fi 110 mm	kpl	5,0000		
30. KNNR 4 0137-0200 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,0000		
31. KNR 2-15 0112-0100 Wężyk do spluczki z gwintem wewnętrznym G 1/2	szt	5,0000		
32. KNR 2-15 0112-0100 Wężyk do baterii umywalkowej do wody zimnej i ciepłej	szt	5,0000		
33. KNR 2-15 0114-0200 Zawory czerpalne wypływowe mosiężne Dn=20mm	szt	5,0000		
34. KNR 4-02 0111-0400-POZYCJA ZASTĘPCZA Wcinka i dołączenie się do istniejących rur średnicy 32 mm	szt	2,0000		
35. KNNR 4 0143-0100 Montaż elektrycznego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o pojemności 50dm3	kpl	1,0000		
36. KNR 5-08 0404-0100-ANALOGIA Dostawa i montaż suszarki kieszeniowej do rąk np. MERIDA ECO JET czarna	szt	1,0000		
37. Kalkulacja własna Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl	5,0000		
38. Kalkulacja własna Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy.	kpl	5,0000		
Element nr 8. Roboty elektryczne				
39. KNNR 9 0501-0600 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa z kloszem - demontaż	szt	2,0000		
40. KNNR 9 0401-0700 Łączniki instalacyjne. Demontaż łącznika nieuszczelnionego: podtynkowego, natynkowego	szt	2,0000		
41. KNNR 9 0402-0600 Gniazda instalacyjne wtykowe uszczelnione dwubiegunowe - demontaż	szt	3,0000		
42. KNR 5-08 0309-0600 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda bryzgoszczelne - przykręcane 2-biegunowe z uziemieniem. obciążalność 16 A - przekrój przewodu do 2,5 mm2	szt	3,0000		
43. KNNR 5 0307-0101 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Przycisk	szt	2,0000		
44. KNNR 5 0501-0200 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe). Oprawa świetlówkowa o źródle światła do 3x40W	kpl	2,0000		
Wyniki kosztorysu :				
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO				
VAT:%				
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO				

